



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 2307.01/2018
DATA DA LIC. 08 DE AGOSTO DE 2018

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 91.453,10 (NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO JAURO LIMA FROTA, PORTADOR DO RG Nº 97028120542 CPF SOB Nº 837.112.603 - 49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA – CE., 07 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO JAURO LIMA FROTA
RG Nº 9728120542 – CPF Nº 837.112.603 - 49
SOCIO – ADM.

ORÇAMENTO

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				70.564,98
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				18.532,50
1.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA				
1.1.2	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	3.750,00	3,89	14.587,50
1.1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M2	300,00	4,47	1.341,00
1.2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	700,00	3,72	2.604,00
1.2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO				45.319,50
1.2.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	750,00	13,11	9.832,50
1.2.3	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	3.000,00	8,37	25.110,00
1.2.4	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M2	300,00	7,13	2.139,00
1.2.5	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M	700,00	7,59	5.313,00
1.3		SERVIÇOS DIVERSOS	M2	3.750,00	0,78	2.925,00
1.3.1	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO				6.712,98
1.3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	84,38	57,78	4.875,48
2		CONSTRUÇÃO DE COXIAS	M2	3.750,00	0,49	1.837,50
2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				2.597,50
		TOTAL PACIAL SEM BDI	M3	12,50	207,80	2.597,50
		BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)				73.162,48
		TOTAL GERAL COM BDI				18.290,62
						91.453,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 91.453,10 (NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS.)

LUCAS PAIXAO ARAUJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA:49643

ASS.:

Francisco Jauro Lima Frota
 RG: 9728120542
 CPF: 837.112.603-49
 Sócio ADM

CRONOGRAMA

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	16,67%	11.763,18	16,67%	11.763,18	16,67%	11.763,18
2	CONSTRUÇÃO DE COXIAS	16,67%	433,00	16,67%	433,00	16,67%	433,00
	TOTAIS PARCIAIS	16,67%	12.196,18	16,67%	12.196,18	16,67%	12.196,18
	BDI 25,00%		3.049,05		3.049,05		3.049,05
	TOTAIS ACUMULADOS	16,67%	15.245,23	33,34%	30.490,46	50,01%	45.735,69

MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		% DO TOTAL	TOTAIS
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
16,67%	11.763,18	16,67%	11.763,18	16,65%	11.749,07	96,45%	70.564,98
16,67%	433,00	16,67%	433,00	16,65%	432,48	3,55%	2.597,50
16,67%	12.196,18	16,67%	12.196,18	16,65%	12.181,55		73.162,48
	3.049,05		3.049,05		3.045,39		18.290,62
66,68%	60.980,92	83,35%	76.226,15	100,00%	91.453,10	100,00%	91.453,10

Francisco Jauro Lima Frota
Francisco Jauro Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM

FAIXAO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643
ASS: *[Assinatura]*



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

4
1013
*

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					3,89	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,426	4,88	2,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	2,080				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	3,89
C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL					4,47	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,043	7,20	0,3096		
	SERVENTE	H	0,426	4,88	2,0789		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	2,389				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	4,47
	2,39		2,080				
C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					3,72	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,036	7,20	0,2592		
	SERVENTE	H	0,355	4,88	1,7324		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	1,992				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	3,72
	1,99		1,731				
C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO					13,11	M2
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,358	7,20	2,5776		
	SERVENTE	H	0,355	4,88	1,7324		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	4,310				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,009	32,66	0,29		
	AREIA VERMELHA	M3	0,120	29,82	3,58		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,280	0,36	1,18		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	5,050				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	13,11
	4,31		3,750	5,05			
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO					8,37	M2
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,277	7,20	1,9944		
	SERVENTE	H	0,213	4,88	1,0394		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	3,034				

LUCAS PAIXÃO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

ASS.:

RUA JOSAFÁ CARNEIRO DA SILVA Nº 377 - RODOVIARIA - TIANGUÁ - CE

FONE: (88) 9.9292 - 4824
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
CEP - 62.320 - 000

Francisco Jauro Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

5
1014
R\$

	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	33,80	2,70		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,03		2,636	2,70		-	8,37
C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO					7,13	M2
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,1633	7,20	1,1758		
	SERVENTE	H	0,3266	4,88	1,5938		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,7696				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0550	35,50	1,9525		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,9525				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,77		2,4100	1,95		-	7,13
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA					7,59	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,320	7,20	2,30		
	SERVENTE	H	0,320	4,88	1,56		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,860				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	32,66	0,07		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,36	0,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,370				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,86		3,359	0,37		-	7,59
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO					0,78	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,048	15,02	0,7210		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,721				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,007	4,88	0,0342		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,034				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,03		0,026		0,7210	-	0,78
C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO					57,78	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	3,758	4,88	18,34		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,340				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	1,150	20,42	23,48		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	23,480				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

LOCAS PAIXAO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 49643

RUA JOSAFÁ CARNEIRO DA SILVA Nº 377 - RODOVIARIA - TIANGUÁ - CE
FONE: (88) 9.9292 - 4824
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
CEP - 62.320 - 000

Francisco Jauro Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM

ASS.:



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

6
1015
\$

	18,34		15,958	23,48		57,78	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				0,49	M2	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,053	4,88	0,26		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	0,260				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,26		0,226			-	0,49
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				207,80	M3	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	7,034	4,88	34,33		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	34,330				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	32,66	28,74		
	BRITA	M3	0,966	36,92	35,66		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,36	79,20		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	143,600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	34,33		29,871	143,60		-	207,80

FRANCISCO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643
ASS:

Francisco Jauro Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM

7
1016
\$

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,15%
R	RISCO	1,15%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	1,15%
L	LUCRO	7,21%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	DESONERAÇÃO	2,00%
		8,65%

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

25,00%

LUCAS FAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 19643

ASS. 



Francisco Jairo Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM

8
1017
8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERAO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIA - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

FRANCISCO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9643
SS: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Francisco Jauro Lima Frota
RG: 9728120542
CPF: 837.112.603-49
Sócio ADM



EDI CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.



RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000
CNPJ: 17.836.003/0001-62
GRAÇA – CEARÁ – E-mail: edicontrucao@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Graça-CE, 07 de agosto de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Mucambo.
Comissão Permanente de Licitação
Mucambo-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 103.073,91 (cento e três mil setenta e três reais e noventa e um centavos)**, com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Edson Lima de Abreu Junior, portador da carteira de Identidade n°. 04685816737 CNH/DETRAN-CE e CPF n° 017.712.613-23, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


EDI CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - ME
CNPJ: 17.836.003/0001-62


IVAN RODRIGUES
RUA DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
GRAÇA-CE 41295-D

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.**OBRA:** CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

ITEM	FORTE	CÓDIGO	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						79.547,83
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						20.881,60
1.1.1	SEINFRA	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	3.750,00	4,38	16.440,00
1.1.2	SEINFRA	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	300,00	5,02	1.507,20
1.1.3	SEINFRA	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	700,00	4,19	2.934,40
1.2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						51.104,40
1.2.1	SEINFRA	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	750,00	14,75	11.064,00
1.2.2	SEINFRA	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	3.000,00	9,44	28.320,00
1.2.3	SEINFRA	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	300,00	8,03	2.409,60
1.2.4	SEINFRA	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	700,00	8,54	5.980,80
1.2.5	SEINFRA	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	3.750,00	0,89	3.330,00
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS						7.561,83
1.3.1	SEINFRA	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	84,38	65,44	5.521,83
1.3.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.750,00	0,54	2.040,00
2.0	CONSTRUÇÃO DE COXIAS						2.911,30
2.0.1	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (PARA COXIAS)	M3	12,50	232,90	2.911,30
TOTAL SIMPLES (R\$)							82.459,13
BDI 25,00% (R\$)							20.614,78
TOTAL GERAL (R\$)							103.073,91

VALOR TOTAL DE R\$ 103.073,91 (CENTO E TRÊS MIL SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**BDI:** 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

Graça - Ceará, 07 de agosto de 2018

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕESRNP 0604057970
CREA-CE 41295-DEDI CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - ME
CNPJ: 17.836.003/0001-62



RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	16,67%	16.572,46	16,67%	16.572,46	16,67%	16.572,46	16,67%	16.572,46	16,67%	16.572,46	16,67%	16.572,46	99.434,79
2.0	CONSTRUÇÃO DE COXIAS	16,67%	606,52	16,67%	606,52	16,67%	606,52	16,67%	606,52	16,67%	606,52	16,67%	606,52	3.639,13
TOTAL GERAL (R\$)		16,67%	17.178,99	16,67%	17.178,99	16,67%	17.178,99	16,67%	17.178,99	16,67%	17.178,99	16,67%	17.178,99	103.073,91
TOTAL ACUMULADO (R\$)		16,67%	17.178,99	33,33%	34.357,97	50,00%	51.536,96	66,67%	68.715,94	83,33%	85.894,93	100,00%	103.073,91	


Graça - Ceará, 07 de agosto de 2018

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES

RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D

EDI CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - ME
CNPJ: 17.836.003/0001-62





EDI CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	1,15
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,15
L	Lucro	7,21
I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Graça - Ceará, 07 de agosto de 2018

MUNDO IVAN RODRIGUES
DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
GRAÇA-CE 41295-D

EDI CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA - ME
CNPJ: 17.836.003/0001-62

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.**OBRA:** CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Graça - Ceará, 07 de agosto de 2018

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕESRNP 0604057970
CREA-CE 41295-DEDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.836.003/0001-62

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

1.0	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,48	4,88	2,34
Total:			2,34
Total Simples:			2,34
Encargos Sociais:			2,04
Valor BDI:			-
Valor Geral:			4,38

C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,05	7,20	0,34
H	0,48	4,88	2,34
Total:			2,68
Total Simples:			2,68
Encargos Sociais:			2,34
Valor BDI:			-
Valor Geral:			5,02


C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,04	7,20	0,29
H	0,40	4,88	1,95
Total:			2,24
Total Simples:			2,24
Encargos Sociais:			1,95
Valor BDI:			-
Valor Geral:			4,19

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

1.2 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - M2**

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	0,40	7,20	2,88
I2543	SERVENTE	H	0,45	4,88	2,20
				Total:	5,08

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,01	40,00	0,35
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12	30,00	3,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28	0,40	1,31
				Total:	5,26

Total Simples: 10,34**Encargos Sociais: 4,41****Valor BDI: -****Valor Geral: 14,75****33 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2**


MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	0,35	7,20	2,52
I2543	SERVENTE	H	0,26	4,88	1,25
				Total:	3,77

MATERIAIS

I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,08	30,00	2,40
				Total:	2,40

Total Simples: 6,17**Encargos Sociais: 3,27****Valor BDI: -****Valor Geral: 9,44**

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

1.3 SERVIÇOS DIVERSOS**C2863 - LASTRO DE PEDRA DE MÃO - M3**

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,47	4,88	7,19
		Total:	7,19

MATERIAIS

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	1,30	40,00	52,00
		Total:	52,00

Total Simples: 59,19**Encargos Sociais: 6,25****Valor BDI: -****Valor Geral: 65,44****C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2**

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,06	4,88	0,29
		Total:	0,29

Total Simples: 0,29**Encargos Sociais: 0,25****Valor BDI: -****Valor Geral: 0,54****2.0 CONSTRUÇÃO DE COXIAS****C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (PARA COXIAS) - M3**

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	9,09	4,88	44,35
		Total:	44,35

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

M3	0,78	30,00	23,34
----	------	-------	-------

I0280 BRITA

M3	0,97	40,00	38,63
----	------	-------	-------


I0805 CIMENTO PORTLAND

KG	220,00	0,40	88,00
----	--------	------	-------

Total: 149,97**Total Simples: 194,32****Encargos Sociais: 38,58****Valor BDI: -****Valor Geral: 232,90**

Graça - Ceará, 07 de agosto de 2018

EDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.836.003/0001-62Edson Lima de Abreu Júnior
SÓCIO ADMINISTRADOR

**EDI****CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.**1027
98

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE**C3036 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO - M2**

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,20	7,20	1,44
12543	SERVENTE	H	0,35	4,88	1,68
				Total:	3,12

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,06	40,00	2,20
				Total:	2,20
				Total Simples:	5,32
				Encargos Sociais:	2,71
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	8,03

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,36	7,20	2,59
12543	SERVENTE	H	0,36	4,88	1,76
				Total:	4,35

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,00	40,00	0,08
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82	0,40	0,33
				Total:	0,41
				Total Simples:	4,76
				Encargos Sociais:	3,78
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	8,54

C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,01	8,00	0,09
				Total:	0,09

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,08	4,88	0,39
				Total:	0,39
				Total Simples:	0,48
				Encargos Sociais:	0,41
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	0,89

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGO DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D

EDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ 17.836.003/0001-62
Edson Lima de Abreu Júnior
SÓCIO ADMINISTRADOR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2307.01/2018

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.**

Perfazendo o valor global RS 103.463,43 - (cento e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). execução de 06(seis) MESES

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **GIANCARLOS TERCEIRO DE AZEVEDO**, portador do CPF sob n° **883.820.103-00**, como representante legal desta empresa

Informamos que a abertura da licitação é dia 08 de AGOSTO de 2018 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalicas e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Declaramos que o estão contidos todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como; materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas, tarifas, emolumento, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

UBAJARA (CE), 06 de agosto de 2018



Terceiro Construções e Locações EIRELI-ME
RESPONSÁVEL LEGAL
GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO
CPF: 883.820.103-00



André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						26.102,00
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	3.750,00	5,48	20.550,00
1.2	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	300,00	6,28	1.884,00
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	700,00	5,24	3.668,00
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						49.556,50
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	750,00	12,36	9.270,00
2.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	8,86	26.580,00
2.3	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	SEINFRA	M2	300,00	7,85	2.355,00
2.4	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	700,00	10,27	7.189,00
2.5	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	3.750,00	1,11	4.162,50
3	SERVIÇOS DIVERSOS						5.471,24
3.1	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	84,38	34,62	2.921,24
3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.750,00	0,68	2.550,00
4	CONSTRUÇÃO DE COXIAS						1.641,00
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. PREPARO MANUAL.	SEINFRA	M3	12,50	131,28	1.641,00
						VALOR ORÇAMENTO:	82.770,74
						VALOR BDI TOTAL:	20.692,69
						VALOR TOTAL:	103.463,43



TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.475.066/0001-30
 Giancarlo Terceiro de Azevedo
 Sócio Proprietário



André Luiz Nunes
 Eng. Civil CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 99280-5096
 Av. Monsenhor Gonçalo Eufrazio, 888
 Centro | Ubajara - CE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	9,13	5,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,48
					VALOR:	5,48

1.2. C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.06000000	13,46	0,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	9,13	5,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,29
					VALOR:	6,28

1.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.05000000	13,46	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	9,13	4,57
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,24
					VALOR:	5,24

2.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.50000000	13,46	6,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.45000000	9,13	4,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,84
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00880000	10,00	0,09
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.12000000	9,20	1,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.28000000	0,10	0,33
					TOTAL MATERIAL:	1,52
					VALOR:	12,36

2.2. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.40000000	13,46	5,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.30000000	9,13	2,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,12
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.08000000	9,20	0,74
					TOTAL MATERIAL:	0,74
					VALOR:	8,86




CNPJ 17.475.066/0001-30

 85 99280-5096
 Av. Monsenhor Gonçalo Eufrazio, 888
 Centro | Ubajara - CE



1032
B

2.3. C3036 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23000000	13,46	3,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46000000	9,13	4,20
TOTAL MAO DE OBRA:						7,30
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05500000	10,00	0,55
TOTAL MATERIAL:						0,55
VALOR:						7,85

2.4. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	13,46	6,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	9,13	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						10,17
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	10,00	0,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,10	0,08
TOTAL MATERIAL:						0,10
VALOR:						10,27

2.5. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	34,20	0,38
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,38
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	9,13	0,73
TOTAL MAO DE OBRA:						0,73
VALOR:						1,11

3.1. C2863 - LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	9,13	22,83
TOTAL MAO DE OBRA:						22,83
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,30000000	9,07	11,79
TOTAL MATERIAL:						11,79
VALOR:						34,62

3.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,13	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:						0,68
VALOR:						0,68




CNPJ 17.475.066/0001-30

85 99280-5096
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrazio, 888
Centro | Ubajara - CE



1033
R\$

4.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	91,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	9,20	7,16
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	11,20	10,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,10	22,00
					TOTAL MATERIAL:	39,98
					VALOR:	131,28




TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.475.066/0001-30
Giancarlo Terceiro de Azevedo
Sócio Proprietário




André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.102,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00
			4.351,20	4.351,20	4.351,20	4.351,20	4.351,20	4.346,00	26.102,00
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	49.556,50	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00
			8.261,07	8.261,07	8.261,07	8.261,07	8.261,07	8.251,15	49.556,50
3	SERVIÇOS DIVERSOS	5.471,24	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00
			912,06	912,06	912,06	912,06	912,06	910,94	5.471,24
4	CONSTRUÇÃO DE COXIAS	1.641,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00
			273,55	273,55	273,55	273,55	273,55	273,25	1.641,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.692,69	16,68%	16,68%	16,68%	16,68%	16,68%	16,60%	100,00
			3.451,54	3.451,54	3.451,54	3.451,54	3.451,54	3.434,99	20.692,69
R\$ 103.463,43			17.249,42	17.249,42	17.249,42	17.249,42	17.249,42	17.216,33	R\$
			17.249,42	34.498,84	51.748,26	68.997,68	86.247,10	103.463,43	103.463,43



TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.475.066/0001-30
Giancarlo Terceiro de Azevedo
Sócio Proprietário



André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.475.066/0001-30
Giancarlo Terceiro de Azevedo
Sócio Proprietário

André Luiz Nunes
Eng. CMI CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 99280-5096

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrazio, 888
Centro | Ubajara - CE

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS DIRETAS		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	1,15
R	Riscos	1,15
BENEFICIOS		
S + G	Garantia / Seguros	1,15
L	Lucros	7,21
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2% quando tiver desoneração do INSS)	2,00
	TOTAL IMPOSTO	8,65
		BDI = 25,00 %


 TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.475.066/0001-30
 Giancarlo Terceiro de Azevedo
 Sócio Proprietário


André Luiz Nunes
 Eng. Civil CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56

MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – CE

TOMADA DE PREÇO Nº: 2307.01/2018

A LICITANTE: **MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI/ CNPJ: 22.853.324/0001-05**, através de seu representante legal, Sr. **FRANCISCO GENARO DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, empresário, portador, CPF nº: CPF: 667.931.733-91, residente e domiciliado na RUA 1º DE MAIO 133, CENTRO, GRANJA - CE, CEP 62430-000, abaixo assinado declara, sob as penas da lei: que tendo examinado o Edital da TOMADA DE PREÇO Nº: 2307.01/2018, apresentamos a presente proposta para prestação de serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 109.584,15 (CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, PARA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

Outrossim, declaramos que:

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que nos preços oferecidos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, encargos, seguros, administração e lucros;

Conhecemos e visitamos o local onde será executado o serviço, tendo pleno e completo conhecimento de sua localização, estando inclusas na proposta as condições adequadas para o perfeito andamento dos trabalhos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A iniciar no prazo mínimo de 10 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem dos serviços. Manter um escritório no Município dotado de toda a estrutura funcional para atendimento as necessidades da prestação dos serviços, com um representante legal responsável para o relacionamento cotidiano com a Contratante.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

PROPONENTE: **MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI; CNPJ: 22.853.324.0001/05.**


Rua Coronel Pedro Aragão, 1225, Centro, IPU-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 (CENTO E OITENTA) DIAS a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço;**

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação;**

MUCAMBO – CE, 05 DE AGOSTO DE 2018.




Francisco Genaro dos Santos Júnior
Empresário
Engenheiro Civil
CREA-CE: 45.885/D



MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 22.853.324.0001/05
Rua Coronel Pedro Aragão, 1225, Centro, IPU-CE
CEP: 62250-000
TELEFONE: (88) 9. 9962-5855
genarojuniorsantos@hotmail.com