

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						37,92
1.1	CI061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	15,06	18,96	37,92
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.684,50
2.1	CI994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	7,20	90,36	113,78	819,22
2.2	CI144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	14,00	26,63	33,53	469,42
2.3	CI361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	106,10	133,60	267,20
2.4	CI365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	7,00	14,60	18,38	128,66
3		COBERTURA						25.291,89
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%	SEINFRA	M2	544,38	36,90	46,46	25.291,89
4		REVESTIMENTOS						533,82
4.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-	SEINFRA	M2	6,00	63,84	80,39	482,34
4.2	CI120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA	SEINFRA	M2	6,00	6,81	8,58	51,48
5		PISOS (CALÇADAS)						189,89
5.1	CI611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	4,80	31,42	39,56	189,89
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						4.082,98
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	4,00	123,60	155,64	622,56
6.2	CI618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/	SEINFRA	UN	4,00	423,69	533,51	2.134,04
6.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	7,00	26,74	33,67	235,69
6.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	10,37	13,06	104,48
6.5	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL	SEINFRA	PT	2,00	85,85	108,10	216,20
6.6	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E	SEINFRA	PT	2,00	92,00	115,85	231,70
6.7	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E	SEINFRA	UN	1,00	427,50	538,31	538,31
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.244,48
7.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	150,00	5,79	7,29	1.093,50
7.2	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	13,68	17,23	68,92
7.3	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	7,15	9,00	36,00
7.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	13,10	16,50	132,00
7.5	CI662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	2,00	70,91	89,29	178,58
7.6	CI640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/I	SEINFRA	UN	4,00	58,18	73,26	293,04
7.7	CI666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	SEINFRA	UN	4,00	87,84	110,61	442,44
8		PINTURA						32.909,70
8.1		PAREDES E FORROS						30.507,04
8.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	596,12	17,32	21,81	13.001,38
8.1.2	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	673,64	15,89	20,01	13.479,54
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	349,49	9,15	11,52	4.026,12
8.2		SUPERFÍCIES METÁLICAS						2.092,05
8.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	52,08	31,90	40,17	2.092,05
8.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA						310,61
8.3.1	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	14,40	17,13	21,57	310,61
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.370,60
9.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	20,00	54,42	68,53	1.370,60
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								68.345,78

IMPORTE O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 68.345,78 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

RELIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	37,92	75,00	25,00		100,00
			28,44	9,48		37,92
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.684,50		50,00	50,00	100,00
				842,25	842,25	1.684,50
3	COBERTURA	25.291,89		50,00	50,00	100,00
				12.645,95	12.645,94	25.291,89
4	REVESTIMENTOS	533,82	20,00	40,00	40,00	100,00
				106,76	213,53	213,53
5	PISOS (CALÇADAS)	189,89	20,00	40,00	40,00	100,00
				37,98	75,96	75,95
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4.082,98	20,00	40,00	40,00	100,00
				816,60	1.633,19	1.633,19
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.244,48	20,00	40,00	40,00	100,00
				448,90	897,79	897,79
8	PINTURA	32.909,70	20,00	40,00	40,00	100,00
				6.581,94	13.163,88	13.163,88
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.370,60		40,00	60,00	100,00
				548,24	822,36	1.370,60
68.345,78			8.020,62	30.030,27	30.294,89	68.345,78
			8.020,62	38.050,89	68.345,78	

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					8,14
VALOR SEM ENCARGOS:					8,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,92
VALOR COM ENCARGOS:					15,06
VALOR BDI (25.92%):					3,90
VALOR COM BDI:					18,96

2.1. C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	7,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					20,79
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	51,86
TOTAL MATERIAL:					51,86
VALOR SEM ENCARGOS:					72,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,71
VALOR COM ENCARGOS:					90,36
VALOR BDI (25.92%):					23,42
VALOR COM BDI:					113,78

2.2. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					4,37
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,70
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,14
TOTAL MATERIAL:					18,54
VALOR SEM ENCARGOS:					22,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,72
VALOR COM ENCARGOS:					26,63
VALOR BDI (25.92%):					6,90
VALOR COM BDI:					33,53

2.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					34,93
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	41,40
TOTAL MATERIAL:					41,40
VALOR SEM ENCARGOS:					76,33

VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,77
VALOR COM ENCARGOS:	106,10
VALOR BDI (25.92%):	27,50
VALOR COM BDI:	133,60

2.4. C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	7,84
TOTAL MAO DE OBRA:					2,74
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	8,96
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,14
TOTAL MATERIAL:					9,52
VALOR SEM ENCARGOS:					12,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,34
VALOR COM ENCARGOS:					14,60
VALOR BDI (25.92%):					3,78
VALOR COM BDI:					18,38

3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					18,44
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,46
TOTAL MATERIAL:					2,76
VALOR SEM ENCARGOS:					21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,70
VALOR COM ENCARGOS:					36,90
VALOR BDI (25.92%):					9,56
VALOR COM BDI:					46,46

4.1. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) PEI 5/PEI 4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,07
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm	SEINFRA	M2	1,10000000	27,90
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E	SEINFRA	KG	6,00000000	1,80
TOTAL MATERIAL:					41,49
VALOR SEM ENCARGOS:					53,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,28
VALOR COM ENCARGOS:					63,84
VALOR BDI (25.92%):					16,55
VALOR COM BDI:					80,39

4.2. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					3,36
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,57
TOTAL MATERIAL:					0,60
VALOR SEM ENCARGOS:					3,96



VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,85
VALOR COM ENCARGOS:	6,81
VALOR BDI (25.92%):	1,77
VALOR COM BDI:	8,58

5.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	11,84	0,43
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,43
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:					11,70
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	45,90	1,52
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	69,08	3,04
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,41	4,51
TOTAL MATERIAL:					9,07
VALOR SEM ENCARGOS:					21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,22
VALOR COM ENCARGOS:					31,42
VALOR BDI (25.92%):					8,14
VALOR COM BDI:					39,56

6.1. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR. (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	7,84	20,38
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	9,63	25,03
TOTAL MAO DE OBRA:					45,41
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	25,11	25,11
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,45	4,45
12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,93	9,93
TOTAL MATERIAL:					39,49
VALOR SEM ENCARGOS:					84,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):					38,70
VALOR COM ENCARGOS:					123,60
VALOR BDI (25.92%):					32,04
VALOR COM BDI:					155,64

6.2. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	7,84	25,87
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	9,63	31,77
TOTAL MAO DE OBRA:					57,64
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,16	0,32
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	14,45	28,90
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,18	0,20
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	147,57	147,57
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"XI 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,31	77,31
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	59,53	59,53
TOTAL MATERIAL:					316,93
VALOR SEM ENCARGOS:					374,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):					49,12
VALOR COM ENCARGOS:					423,69

VALOR BDI (25.92%):	109,82
VALOR COM BDI:	533,51

6.3. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12321	PEDEIREJO	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:					4,81
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00000000	17,82	17,82
TOTAL MATERIAL:					17,82
VALOR SEM ENCARGOS:					22,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,11
VALOR COM ENCARGOS:					26,74
VALOR BDI (25.92%):					6,93
VALOR COM BDI:					33,67

6.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	0,25000000	9,63	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:					2,41
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00000000	5,85	5,85
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,18	0,06
TOTAL MATERIAL:					5,91
VALOR SEM ENCARGOS:					8,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,05
VALOR COM ENCARGOS:					10,37
VALOR BDI (25.92%):					2,69
VALOR COM BDI:					13,06

6.5. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:					35,12
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00170000	49,50	0,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,25000000	0,99	1,24
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,25000000	0,41	0,51
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,00000000	0,72	0,72
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,00000000	1,44	1,44
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	3,22	3,22
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,00000000	1,14	1,14
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	2,05	2,05
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	2,24	2,24
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	2,10	2,52
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,20000000	4,71	5,65
TOTAL MATERIAL:					20,81
VALOR SEM ENCARGOS:					55,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):					29,92
VALOR COM ENCARGOS:					85,85
VALOR BDI (25.92%):					22,25
VALOR COM BDI:					108,10

6.6. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

3801
#

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92

TOTAL MAO DE OBRA: 35,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,50	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	0,99	1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,41	0,62
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,22	5,22
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,26	1,26
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
12012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,41	9,41
12013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62	2,62
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	7,69	1,27
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	2,77	2,08
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	4,72	1,18

TOTAL MATERIAL: 26,96

VALOR SEM ENCARGOS: 62,08

VALOR ENCARGOS (85.20%): 29,92

VALOR COM ENCARGOS: 92,00

VALOR BDI (25.92%): 23,85

VALOR COM BDI: 115,85

5.7. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27

TOTAL MAO DE OBRA: 68,45

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.01900000	49,50	0,94
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0.60000000	4,18	2,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9.83000000	0,41	4,03
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.02600000	62,78	1,63
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1.00000000	98,35	98,35
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	27,61	27,61
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1.10000000	4,60	5,06
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1.00000000	129,09	129,09
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO	SEINFRA	UN	1.00000000	31,50	31,50

TOTAL MATERIAL: 300,72

VALOR SEM ENCARGOS: 369,17

VALOR ENCARGOS (85.20%): 58,33

VALOR COM ENCARGOS: 427,50

VALOR BDI (25.92%): 110,81

VALOR COM BDI: 538,31

7.1. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	7,84	0,94
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	9,76	1,17

TOTAL MAO DE OBRA: 2,11

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.02000000	1.84	1.88

TOTAL MATERIAL: 1,88

VALOR SEM ENCARGOS: 3,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,80

VALOR COM ENCARGOS:	5,79
VALOR BDI (25.92%):	1,50
VALOR COM BDI:	7,29

7.2. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,84	6,84

TOTAL MATERIAL: 6,84

VALOR SEM ENCARGOS: 10,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 13,68

VALOR BDI (25.92%): 3,55

VALOR COM BDI: 17,23

7.3. C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	7.84	1.18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	9.76	1.46

TOTAL MAO DE OBRA: 2,64

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26	2,26

TOTAL MATERIAL: 2,26

VALOR SEM ENCARGOS: 4,90

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,25

VALOR COM ENCARGOS: 7,15

VALOR BDI (25.92%): 1,85

VALOR COM BDI: 9,00

7.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,26	6,26

TOTAL MATERIAL: 6,26

VALOR SEM ENCARGOS: 9,96

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 13,10

VALOR BDI (25.92%): 3,40

VALOR COM BDI: 16,50

7.5. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76	10,73

TOTAL MAO DE OBRA: 19,35


MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,06	35,06

TOTAL MATERIAL: 35,06

VALOR SEM ENCARGOS: 54,41

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,50

VALOR COM ENCARGOS: 70,91



VALOR BDI (25.92%):	18,38
VALOR COM BDI:	89,29

7.6. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 13,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,85

TOTAL MATERIAL: 32,85

VALOR SEM ENCARGOS: 46,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,65

VALOR COM ENCARGOS: 58,18

VALOR BDI (25.92%): 15,08

VALOR COM BDI: 73,26

7.7. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 19,35

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,99

TOTAL MATERIAL: 51,99

VALOR SEM ENCARGOS: 71,34

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,50

VALOR COM ENCARGOS: 87,84

VALOR BDI (25.92%): 22,77

VALOR COM BDI: 110,61

8.1.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,50
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,26

TOTAL MATERIAL: 5,10

VALOR SEM ENCARGOS: 11,70

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,62

VALOR COM ENCARGOS: 17,32

VALOR BDI (25.92%): 4,49

VALOR COM BDI: 21,81

8.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,19

TOTAL MATERIAL:	3,67
VALOR SEM ENCARGOS:	10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
VALOR COM ENCARGOS:	15,89
VALOR BDI (25.92%):	4,12
VALOR COM BDI:	20,01

8.1.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	9,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					4,25

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,50
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,36
TOTAL MATERIAL:					1,28

VALOR SEM ENCARGOS:	5,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,62
VALOR COM ENCARGOS:	9,15
VALOR BDI (25.92%):	2,37
VALOR COM BDI:	11,52

8.2.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64
TOTAL MAO DE OBRA:					13,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31
TOTAL MATERIAL:					6,00

VALOR SEM ENCARGOS:	19,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,92
VALOR COM ENCARGOS:	31,90
VALOR BDI (25.92%):	8,27
VALOR COM BDI:	40,17

8.3.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64
TOTAL MAO DE OBRA:					6,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,89
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50
TOTAL MATERIAL:					4,91

VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
VALOR COM ENCARGOS:	17,13
VALOR BDI (25.92%):	4,44
VALOR COM BDI:	21,57

9.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)



MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12591	FEDEIRO	SEINFRA	11	1,000000000	9,03	9,03
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,000000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						23,90
SERVICO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA	SEINFRA	M3	0,030000000	277,83	8,33
TOTAL SERVICO:						8,33
VALOR SEM ENCARGOS:						32,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,19
VALOR COM ENCARGOS:						54,42
VALOR BDI (25.92%):						14,11
VALOR COM BDI:						68,53

RETIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

BDI			
COD.	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
R	RISCOS		0,97%
	TOTAL		4,56%
	BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO		0,80%
L	LUCRO		6,16%
	TOTAL		6,96%
I	IMPOSTO		11,15%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB		4,50%
	BDI=		25,92%

$$BDI = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{I - I} - I$$

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA CE 52722 D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVEIRIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
I	COBERTURA							30.300,75
I.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%	SEINFRA	M2	652,19	36,90	46,46	30.300,75
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.430,36
2.1	CI519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,88	226,50	285,21	821,40
2.2	CI144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	26,63	33,53	268,24
2.3	CI361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	106,10	133,60	267,20
2.4	CI365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	4,00	14,60	18,38	73,52
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							2.183,86
3.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00	123,60	155,64	466,92
3.2	CI618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/	SEINFRA	UN	2,00	423,69	533,51	1.067,02
3.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	26,74	33,67	202,02
3.4	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL	SEINFRA	PT	2,00	85,85	108,10	216,20
3.5	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E	SEINFRA	PT	2,00	92,00	115,85	231,70
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.297,78
4.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	5,79	7,29	729,00
4.2	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	13,68	17,23	68,92
4.3	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	7,15	9,00	54,00
4.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	13,10	16,50	132,00
4.5	CI662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	4,00	70,91	89,29	357,16
4.6	CI640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/I	SEINFRA	UN	4,00	58,18	73,26	293,04
4.7	CI666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	SEINFRA	UN	6,00	87,84	110,61	663,66
5	PINTURA DA ESCOLA							34.633,82
5.1	PAREDES E FORROS							24.814,78
5.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	565,36	17,32	21,81	12.330,50
5.1.2	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	458,12	15,89	20,01	9.166,98
5.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	287,96	9,15	11,52	3.317,30
5.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							9.301,36
5.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	231,55	31,90	40,17	9.301,36
5.3	ESQUADRIA DE MADEIRA							517,68
5.3.1	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	24,00	17,13	21,57	517,68
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.507,66
6.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	22,00	54,42	68,53	1.507,66
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								72.354,23

IMPORTO O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 72.354,23 (SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49


OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVEIRIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	COBERTURA	30.300,75	75,00	25,00		100,00
			22.725,56	7.575,19		30.300,75
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.430,36		50,00	50,00	100,00
				715,18	715,18	1.430,36
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	2.183,86		50,00	50,00	100,00
				1.091,93	1.091,93	2.183,86
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.297,78	20,00	40,00	40,00	100,00
			459,56	919,11	919,11	2.297,78
5	PINTURA DA ESCOLA	34.633,82	20,00	40,00	40,00	100,00
			6.926,76	13.853,53	13.853,53	34.633,82
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.507,66		40,00	60,00	100,00
				603,06	904,60	1.507,66
72.354,23			30.111,88	24.758,00	17.484,35	72.354,23
			30.111,88	54.869,88	72.354,23	

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVEIRIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.10000000	9,63	10,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						18,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6.00000000	0,46	2,76
TOTAL MATERIAL:						2,76
VALOR SEM ENCARGOS:						21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,70
VALOR COM ENCARGOS:						36,90
VALOR BDI (25.92%):						9,56
VALOR COM BDI:						46,46

2.1. C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.55000000	7,84	19,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.55000000	9,63	24,55
TOTAL MAO DE OBRA:						44,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1.00000000	144,00	144,00
TOTAL MATERIAL:						144,00
VALOR SEM ENCARGOS:						188,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						37,96
VALOR COM ENCARGOS:						226,50
VALOR BDI (25.92%):						58,71
VALOR COM BDI:						285,21

2.1.1. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.25000000	7,84	1,96
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.25000000	9,63	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:						4,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1.00000000	17,70	17,70
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6.00000000	0,14	0,84
TOTAL MATERIAL:						18,54
VALOR SEM ENCARGOS:						22,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						26,63
VALOR BDI (25.92%):						6,90
VALOR COM BDI:						33,53

2.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.00000000	7,84	15,68
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.00000000	41,40	41,40

TOTAL MATERIAL:	41,40
VALOR SEM ENCARGOS:	76,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,77
VALOR COM ENCARGOS:	106,10
VALOR BDI (25.92%):	27,50
VALOR COM BDI:	133,60

2.4. C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.35000000	7,84
TOTAL MAO DE OBRA:					2,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1.00000000	8,96
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4.00000000	0,14
TOTAL MATERIAL:					9,52

VALOR SEM ENCARGOS:	12,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,34
VALOR COM ENCARGOS:	14,60
VALOR BDI (25.92%):	3,78
VALOR COM BDI:	18,38

3.1. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2.60000000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2.60000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					45,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1.00000000	25,11
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1.00000000	4,45
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1.00000000	9,93
TOTAL MATERIAL:					39,49

VALOR SEM ENCARGOS:	84,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	38,70
VALOR COM ENCARGOS:	123,60
VALOR BDI (25.92%):	32,04
VALOR COM BDI:	155,64

3.2. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.30000000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.30000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					57,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2.00000000	0,16
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2.00000000	14,45
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1.12000000	0,18
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1.00000000	147,57
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2.00000000	1,55
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	77,31
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	59,53
TOTAL MATERIAL:					316,93

VALOR SEM ENCARGOS:	374,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):	49,12
VALOR COM ENCARGOS:	423,69
VALOR BDI (25.92%):	109,82
VALOR COM BDI:	533,51



3.3. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,82	17,82
TOTAL MATERIAL:						17,82
VALOR SEM ENCARGOS:						22,63
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,11
VALOR COM ENCARGOS:						26,74
VALOR BDI (25,92%):						6,93
VALOR COM BDI:						33,67

3.4. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	49,50	0,08
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	0,99	1,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,41	0,51
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,72	0,72
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,44	1,44
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,22	3,22
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,14	1,14
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,05	2,05
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,24	2,24
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,10	2,52
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	4,71	5,65
TOTAL MATERIAL:						20,81
VALOR SEM ENCARGOS:						55,93
VALOR ENCARGOS (85,20%):						29,92
VALOR COM ENCARGOS:						85,85
VALOR BDI (25,92%):						22,25
VALOR COM BDI:						108,10

3.5. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,50	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	0,99	1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,41	0,62
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,22	5,22
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,26	1,26
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
12012	TE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,41	9,41
12013	TE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62	2,62
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	7,69	1,27
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	2,77	2,08
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	4,72	1,18
TOTAL MATERIAL:						26,96



VALOR SEM ENCARGOS:	62,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,92
VALOR COM ENCARGOS:	92,00
VALOR BDI (25.92%):	23,85
VALOR COM BDI:	115,85

4.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 2,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.02000000	1,84

TOTAL MATERIAL: 1,88

VALOR SEM ENCARGOS: 3,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,80

VALOR COM ENCARGOS: 5,79

VALOR BDI (25.92%): 1,50

VALOR COM BDI: 7,29

4.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1.00000000	6,84

TOTAL MATERIAL: 6,84

VALOR SEM ENCARGOS: 10,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 13,68

VALOR BDI (25.92%): 3,55

VALOR COM BDI: 17,23

4.3. C3580 SOQUETE DE BAQUELITE PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 2,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUITRÃO)	SEINFRA	UN	1.00000000	2,26

TOTAL MATERIAL: 2,26

VALOR SEM ENCARGOS: 4,90

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,25

VALOR COM ENCARGOS: 7,15

VALOR BDI (25.92%): 1,85

VALOR COM BDI: 9,00

4.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1.00000000	6,26

TOTAL MATERIAL: 6,26

VALOR SEM ENCARGOS: 9,96

VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	13,10
VALOR BDI (25.92%):	3,40
VALOR COM BDI:	16,50

4.5. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,35

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,06	35,06
					TOTAL MATERIAL:	35,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	54,41
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,50
					VALOR COM ENCARGOS:	70,91
					VALOR BDI (25.92%):	18,38
					VALOR COM BDI:	89,29

4.6. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.50000000	7,84	3,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.00000000	9,76	9,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,68

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,85	32,85
				TOTAL MATERIAL:		32,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		46,53
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		11,65
				VALOR COM ENCARGOS:		58,18
				VALOR BDI (25.92%):		15,08
				VALOR COM BDI:		73,26

4.7. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76	10,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,35

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	51,99	51,99
					TOTAL MATERIAL:	51,99
					VALOR SEM ENCARGOS:	71,34
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,50
					VALOR COM ENCARGOS:	87,84
					VALOR BDI (25.92%):	22,77
					VALOR COM BDI:	110,61

5.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9,64	3,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		6.60

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,50	0,58
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98	1,80
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,26	2,59



TOTAL MATERIAL:	5,10
VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
VALOR COM ENCARGOS:	17,32
VALOR BDI (25.92%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,81

5.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0,50	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.12000000	10,87	1,30
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.17000000	13,19	2,24
TOTAL MATERIAL:						3,67
VALOR SEM ENCARGOS:						10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,89
VALOR BDI (25.92%):						4,12
VALOR COM BDI:						20,01

5.1.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,25
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.20000000	0,50	0,10
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0.35000000	3,36	1,18
TOTAL MATERIAL:						1,28
VALOR SEM ENCARGOS:						5,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,62
VALOR COM ENCARGOS:						9,15
VALOR BDI (25.92%):						2,37
VALOR COM BDI:						11,52

5.2.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	11,50	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	19,31	3,09
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1,19	0,36
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	18,31	2,20
TOTAL MATERIAL:						6,00
VALOR SEM ENCARGOS:						19,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,92
VALOR COM ENCARGOS:						31,90
VALOR BDI (25.92%):						8,27
VALOR COM BDI:						40,17

5.3.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	II	0,40000000	9,54	3,82

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.04000000	11.50	0.46
II100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	19.31	3.09
II199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.13000000	8.89	1.16
II347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.40000000	0.50	0.20

TOTAL MATERIAL: 4,91

VALOR SEM ENCARGOS: 11,51

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,62

VALOR COM ENCARGOS: 17,13

VALOR BDI (25.92%): 4,44

VALOR COM BDI: 21,57

0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.00000000	9.63	9.63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	7.13	14.27

TOTAL MAO DE OBRA: 23,90

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA	SEINFRA	M3	0,03000000	277,83	8,33

TOTAL SERVICO: 8,33

VALOR SEM ENCARGOS: 32,23

VALOR ENCARGOS (85.20%): 22,19

VALOR COM ENCARGOS: 54,42

VALOR BDI (25.92%): 14,11

VALOR COM BDI: 68,53

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVEIRIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVEIRIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

BDI			
COD.	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
R	RISCOS		0,97%
	TOTAL		4,56%
	BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO		0,80%
L	LUCRO		6,16%
	TOTAL		6,96%
I	IMPOSTO		11,15%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB		4,50%
BDI=			25,92%

$$BDI = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{I - I} - I$$

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA CE 52722 D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: SEDE - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
I		ESQUADRIAS DE MADEIRA					4.922,88
1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	615,36	4.922,88
2		REPAROS HIDRAULICOS					1.298,30
2.1	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	20,59	205,90
2.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	84,30	337,20
2.3	CI242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	7,30	43,80
2.4	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL	SEINFRA	PT	4,00	85,85	343,40
2.5	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E	SEINFRA	PT	4,00	92,00	368,00
3		PINTURA					42.143,18
3.1		PARDES INTERNAS					10.150,21
3.1.1	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	638,78	15,89	10.150,21
3.2		PAREDES EXTERNAS					10.499,04
3.2.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	606,18	17,32	10.499,04
3.3		TETOS					11.642,29
3.3.1	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	732,68	15,89	11.642,29
3.4		OUTROS					9.851,64
3.4.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	170,50	31,90	5.438,95
3.4.2	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	257,60	17,13	4.412,69
4		PINTURA DO MURO					10.040,86
4.1		PAREDES					7.767,98
4.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	293,92	17,32	5.090,69
4.1.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	292,60	9,15	2.677,29
4.2		GRADES					2.272,88
4.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	71,25	31,90	2.272,88
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI							73.543,85

IMPORTE O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 73.543,85 (SETENTA E TRES MIL TQUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: SEDE - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.922,88	55,00	45,00	100,00
			2.707,58	2.215,30	4.922,88
2	REPAROS HIDRAULICOS	1.298,30	55,00	45,00	100,00
			714,07	584,23	1.298,30
3	PINTURA	42.143,18	55,00	45,00	100,00
			23.178,75	18.964,43	42.143,18
4	PINTURA DO MURO	10.040,86	25,00	75,00	100,00
			2.510,22	7.530,64	10.040,86
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15.138,63	49,84	50,16	100,00
			7.545,09	7.593,54	15.138,63
		73.543,85	36.655,71	36.888,14	73.543,85
			36.655,71	73.543,85	

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



 Maria Deijane Carneiro Menezes

 CREA-CE 52722-D

 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: SEDE - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	261,38	261,38
C4423	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	23,06	18,18
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	232,01	232,01
					TOTAL SERVICO:	539,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	539,55
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	75,81
					VALOR COM ENCARGOS:	615,36
					VALOR BDI (25,92%):	159,50
					VALOR COM BDI:	774,86

2.1. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.50000000	7.84	3,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.25000000	9.63	2,41
				TOTAL MAO DE OBRA:		6,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.28000000	0,18	0,05
11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1.00000000	8,82	8,82
				TOTAL MATERIAL:		8,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		15,20
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		5,39
				VALOR COM ENCARGOS:		20,59
				VALOR BDI (25.92%):		5,34
				VALOR COM BDI:		25,93

2.2. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,18	0,05
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	68,07	68,07
					TOTAL MATERIAL:	68,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	76,85
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,45
					VALOR COM ENCARGOS:	84,30
					VALOR BDI (25.92%):	21,85
					VALOR COM BDI:	106,15

2.3. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		1,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,45	4,45
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,18	0,18
				TOTAL MATERIAL:		4,63

AP



VALOR SEM ENCARGOS:	6,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,23
VALOR COM ENCARGOS:	7,30
VALOR BDI (25.92%):	1,89
VALOR COM BDI:	9,19

2.4. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					35,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	49,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	0,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,41
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 253MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,72
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,44
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,22
11412	LUVIA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,14
11426	LUVIA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,05
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,24
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,10
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	4,71
TOTAL MATERIAL:					20,81

VALOR SEM ENCARGOS:	55,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,92
VALOR COM ENCARGOS:	85,85
VALOR BDI (25.92%):	22,25
VALOR COM BDI:	108,10

2.5. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					35,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	0,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,41
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,22
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,26
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71
12012	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,41
12013	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	7,69
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	2,77
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	4,72
TOTAL MATERIAL:					26,96

VALOR SEM ENCARGOS:	62,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,92
VALOR COM ENCARGOS:	92,00
VALOR BDI (25.92%):	23,85
VALOR COM BDI:	115,85

3.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87	1,30
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,19	2,24
TOTAL MATERIAL:						3,67
VALOR SEM ENCARGOS:						10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,89
VALOR BDI (25.92%):						4,12
VALOR COM BDI:						20,01

CI614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,50	0,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98	1,80
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,26	2,59
TOTAL MATERIAL:						5,10
VALOR SEM ENCARGOS:						11,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,32
VALOR BDI (25.92%):						4,49
VALOR COM BDI:						21,81

3.3.1. CI615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87	1,30
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,19	2,24
TOTAL MATERIAL:						3,67
VALOR SEM ENCARGOS:						10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,89
VALOR BDI (25.92%):						4,12
VALOR COM BDI:						20,01

3.4.1. CI279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50	0,35
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19	0,36

12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31	2,20	
						TOTAL MATERIAL:	6,00
						VALOR SEM ENCARGOS:	19,98
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,92
						VALOR COM ENCARGOS:	31,90
						VALOR BDI (25.92%):	8,27
						VALOR COM BDI:	40,17

3.4.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,50	0,46
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,99	1,16
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
					TOTAL MATERIAL:	4,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
					VALOR COM ENCARGOS:	17,13
					VALOR BDI (25.92%):	4,44
					VALOR COM BDI:	21,57

4.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9,64	3,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	11,50	0,58
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0,50	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0.12000000	14,98	1,80
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0.17000000	15,26	2,59
					TOTAL MATERIAL:	5,10
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
					VALOR COM ENCARGOS:	17,32
					VALOR BDI (25.92%):	4,49
					VALOR COM BDI:	21,81

4.1.2. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,50	0,10
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,36	1,18
				TOTAL MATERIAL:		1,28
				VALOR SEM ENCARGOS:		5,53
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		3,62
				VALOR COM ENCARGOS:		9,15
				VALOR BDI (25.92%):		2,37
				VALOR COM BDI:		11,52

4.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,2
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,7
TOTAL MAO DE OBRA:						13,9
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50	0,3
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,0
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19	0,3
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31	2,2
TOTAL MATERIAL:						6,0
VALOR SEM ENCARGOS:						19,9
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,9
VALOR COM ENCARGOS:						31,9
VALOR BDI (25.92%):						8,2
VALOR COM BDI:						40,1

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49



OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: SEDE - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista - 48,69%

A + B + C + D

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49


OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: SEDE - MUCAMBO - CE.

BDI			
COD.	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
R	RISCOS		0,97%
	TOTAL		4,56%
	BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO		0,80%
L	LUCRO		6,16%
	TOTAL		6,96%
I	IMPOSTO		11,15%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB		4,50%
BDI=			25,92%

$$BDI = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{I - I} - I$$

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA CE 52722 D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE


LOCAL: MORRINHOS - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	COBERTURA							16.409,21
1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%	SEINFRA	M2	353,19	36,90	46,46	16.409,21
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							1.136,08
2.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	123,60	155,64	311,28
2.2	CI618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/	SEINFRA	UN	1,00	423,69	533,51	533,51
2.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	26,74	33,67	67,34
2.4	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL	SEINFRA	PT	1,00	85,85	108,10	108,10
2.5	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E	SEINFRA	PT	1,00	92,00	115,85	115,85
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.521,82
3.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	5,79	7,29	729,00
3.2	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	13,68	17,23	68,92
3.3	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	7,15	9,00	18,00
3.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	13,10	16,50	99,00
3.5	CI662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	4,00	70,91	89,29	357,16
3.6	CI640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1	SEINFRA	UN	8,00	58,18	73,26	586,08
3.7	CI666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	SEINFRA	UN	6,00	87,84	110,61	663,66
4	PINTURA							25.202,59
4.1	PAREDES E FORROS							20.461,72
4.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	404,86	17,32	21,81	8.830,00
4.1.2	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	379,56	15,89	20,01	7.595,00
4.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	350,41	9,15	11,52	4.036,72
4.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							1.436,48
4.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	35,76	31,90	40,17	1.436,48
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							238,13
4.3.1	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	11,04	17,13	21,57	238,13
4.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO							2.542,45
4.4.1	CI235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2	SEINFRA	M2	72,60	27,81	35,02	2.542,45
4.5	OUTROS ELEMENTOS							523,81
4.5.1	CI906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	SEINFRA	M2	12,21	34,07	42,90	523,81
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.096,48
5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	16,00	54,42	68,53	1.096,48
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								46.366,18

IMPORTE O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 46.366,18 (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49


OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	COBERTURA	16.409,21	75,00	25,00		100,00
			12.306,91	4.102,30		16.409,21
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.136,08		50,00	50,00	100,00
				568,04	568,04	1.136,08
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.521,82		50,00	50,00	100,00
				1.260,91	1.260,91	2.521,82
4	PINTURA	25.202,59	20,00	40,00	40,00	100,00
			5.040,52	10.081,04	10.081,03	25.202,59
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.096,48		40,00	60,00	100,00
				438,59	657,89	1.096,48
		46.366,18	17.347,43	16.450,88	12.567,87	46.366,18
			17.347,43	33.798,31	46.366,18	
		72.354,23	30.111,88	24.758,00	17.484,35	72.354,23
			30.111,88	54.869,88	72.354,23	

RETIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49



OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1.10000000	9,63	10,59
12543	SERVEITE	H	1.10000000	7,13	7,85

TOTAL MAO DE OBRA: 18,44

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6.00000000	0,46	2,76

TOTAL MATERIAL: 2,76

VALOR SEM ENCARGOS: 21,20

VALOR ENCARGOS (85.20%): 15,70

VALOR COM ENCARGOS: 36,90

VALOR BDI (25.92%): 9,56

VALOR COM BDI: 46,46

2.1. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.60000000	7,84	20,38
12320	ENCANADOR	H	2.60000000	9,63	25,03

TOTAL MAO DE OBRA: 45,41

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1.00000000	25,11	25,11
11092	ENGATE DE PVC	UN	1.00000000	4,45	4,45
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1.00000000	9,93	9,93

TOTAL MATERIAL: 39,49

VALOR SEM ENCARGOS: 84,90

VALOR ENCARGOS (85.20%): 38,70

VALOR COM ENCARGOS: 123,60

VALOR BDI (25.92%): 32,04

VALOR COM BDI: 155,64

2.2. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA. C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.30000000	7,84	25,87
12320	ENCANADOR	H	3.30000000	9,63	31,77

TOTAL MAO DE OBRA: 57,64

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2.00000000	0,16	0,32
11091	ENGATE CRÔMADO	UN	2.00000000	14,45	28,90
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1.12000000	0,18	0,20
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1.00000000	147,57	147,57
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2.00000000	1,55	3,10
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1.00000000	77,31	77,31
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1.00000000	59,53	59,53

TOTAL MATERIAL: 316,93

VALOR SEM ENCARGOS: 374,57


VALOR ENCARGOS (85.20%): 49,12

VALOR COM ENCARGOS: 423,69

VALOR BDI (25.92%): 109,82

VALOR COM BDI: 533,51





2.3. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,82	17,82
TOTAL MATERIAL:						17,82
VALOR SEM ENCARGOS:						22,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,11
VALOR COM ENCARGOS:						26,74
VALOR BDI (25.92%):						6,93
VALOR COM BDI:						33,67

2.4. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	49,50	0,08
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	0,99	1,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,41	0,51
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,72	0,72
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,44	1,44
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,22	3,22
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,14	1,14
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,05	2,05
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,24	2,24
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,10	2,52
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	4,71	5,65
TOTAL MATERIAL:						20,81
VALOR SEM ENCARGOS:						55,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,92
VALOR COM ENCARGOS:						85,85
VALOR BDI (25.92%):						22,25
VALOR COM BDI:						108,10

2.5. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	49,50	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	0,99	1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,41	0,62
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,22	5,22
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,26	1,26
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
12012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,41	9,41
12013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62	2,62
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	7,69	1,27
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	2,77	2,08
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	4,72	1,18
TOTAL MATERIAL:						26,96

VALOR SEM ENCARGOS:	62,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,92
VALOR COM ENCARGOS:	92,00
VALOR BDI (25.92%):	23,85
VALOR COM BDI:	115,85

3.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.12000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 2,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,84

TOTAL MATERIAL: 1,88

VALOR SEM ENCARGOS: 3,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,80

VALOR COM ENCARGOS: 5,79

VALOR BDI (25.92%): 1,50

VALOR COM BDI: 7,29

3.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,84

TOTAL MATERIAL: 6,84

VALOR SEM ENCARGOS: 10,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 13,68

VALOR BDI (25.92%): 3,55

VALOR COM BDI: 17,23

3.3. C3580 SOQUETE DE BAQUELITE PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.15000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 2,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26

TOTAL MATERIAL: 2,26

VALOR SEM ENCARGOS: 4,90

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,25

VALOR COM ENCARGOS: 7,15

VALOR BDI (25.92%): 1,85

VALOR COM BDI: 9,00

3.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.21000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 3POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,26

TOTAL MATERIAL: 6,26

VALOR SEM ENCARGOS: 9,96

VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	13,10
VALOR BDI (25.92%):	3,40
VALOR COM BDI:	16,50

3.5. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 19,35

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1.00000000	35,06

TOTAL MATERIAL: 35,06

VALOR SEM ENCARGOS: 54,41

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,50

VALOR COM ENCARGOS: 70,91

VALOR BDI (25.92%): 18,38

VALOR COM BDI: 89,29

3.6. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.50000000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.00000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 13,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	32,85

TOTAL MATERIAL: 32,85

VALOR SEM ENCARGOS: 46,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,65

VALOR COM ENCARGOS: 58,18

VALOR BDI (25.92%): 15,08

VALOR COM BDI: 73,26

3.7. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 19,35

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	51,99

TOTAL MATERIAL: 51,99

VALOR SEM ENCARGOS: 71,34

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,50

VALOR COM ENCARGOS: 87,84

VALOR BDI (25.92%): 22,77


VALOR COM BDI: 110,61

4.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7,84
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	11,50
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0,50
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0.12000000	14,98
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0.17000000	15,26



TOTAL MATERIAL:	5,10
VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62
VALOR COM ENCARGOS:	17,32
VALOR BDI (25.92%):	4,45
VALOR COM BDI:	21,81

4.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0,50
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.12000000	10,87
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.17000000	13,19

TOTAL MATERIAL: 3,67

VALOR SEM ENCARGOS: 10,27

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,62

VALOR COM ENCARGOS: 15,89

VALOR BDI (25.92%): 4,12

VALOR COM BDI: 20,01

4.1.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.33000000	9,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.15000000	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 4,25

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.20000000	0,50
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0.35000000	3,36

TOTAL MATERIAL: 1,28

VALOR SEM ENCARGOS: 5,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,62

VALOR COM ENCARGOS: 9,15

VALOR BDI (25.92%): 2,37

VALOR COM BDI: 11,52

4.2.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	7,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 13,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	11,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0.16000000	19,31
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1,19
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	18,31

TOTAL MATERIAL: 6,00

VALOR SEM ENCARGOS: 19,98

VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,92


VALOR COM ENCARGOS: 31,90

VALOR BDI (25.92%): 8,27

VALOR COM BDI: 40,17

4.3.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,85
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,50	0,46
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,89	1,16
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR SEM ENCARGOS:						11,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,13
VALOR BDI (25.92%):						4,44
VALOR COM BDI:						21,57

4.1. C1235 EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO 2 DEMÃOS (M2)						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	7,84	1,18
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,64	9,64
TOTAL MAO DE OBRA:						10,82
MATERIAL						
11818	RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,18000000	17,69	3,18
11857	SELADOR ACRÍLICO P/ CONCRETO	SEINFRA	L	0,25000000	18,39	4,60
TOTAL MATERIAL:						7,78
VALOR SEM ENCARGOS:						18,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,21
VALOR COM ENCARGOS:						27,81
VALOR BDI (25.92%):						7,21
VALOR COM BDI:						35,02

4.5.1. C1906 PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO VERDE (M2)						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,65000000	7,84	5,10
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	9,64	7,23
TOTAL MAO DE OBRA:						12,33
MATERIAL						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,50	0,58
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,24000000	19,31	4,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,50	0,25
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98	1,80
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	6,86	3,98
TOTAL MATERIAL:						11,24
VALOR SEM ENCARGOS:						23,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,50
VALOR COM ENCARGOS:						34,07
VALOR BDI (25.92%):						8,83
VALOR COM BDI:						42,90

5.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						23,90
SERVICO						
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA	SEINFRA	M3	0,03000000	277,83	8,33
TOTAL SERVICO:						8,33
VALOR SEM ENCARGOS:						32,23



VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,19
VALOR COM ENCARGOS:	54,42
VALOR BDI (25.92%):	14,11
VALOR COM BDI:	68,53

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



Maria Deijane Carneiro Menezes
CREA-CE 52722-D
CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49


OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

BDI			
COD.	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
R	RISCOS		0,97%
	TOTAL		4,56%
	BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO		0,80%
L	LUCRO		6,16%
	TOTAL		6,96%
I	IMPOSTO		11,15%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB		4,50%
	BDI=		25,92%

$$BDI = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{I - I} - I$$

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA CE 52722 D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE -ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		COBERTURA						32.891,3
1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%	SEINFRA	M2	707,95	36,90	46,46	32.891,3
2		ESQUADRIAS						751,3
2.1	CI994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,60	90,36	113,78	409,6
2.2	CI144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	26,63	33,53	268,2
2.3	CI365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	4,00	14,60	18,38	73,5
3		INSTALAÇÕES						3.423,7
3.1		HIDROSSANITARIAS						466,9
3.1.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00	123,60	155,64	466,9
3.2		ELETRICA						2.956,8
3.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	100,00	4,92	6,20	620,0
3.2.2	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	13,68	17,23	137,8
3.2.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	13,10	16,50	99,0
3.2.4	CI640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1	SEINFRA	UN	8,00	58,18	73,26	586,0
3.2.5	CI666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	SEINFRA	UN	4,00	87,84	110,61	442,4
3.2.6	CI662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	12,00	70,91	89,29	1.071,4
4		PINTURA						43.141,4
4.1		PAREDES E FORROS						40.755,8
4.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	749,94	17,32	21,81	16.356,1
4.1.2	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	884,31	15,89	20,01	17.695,0
4.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	582,00	9,15	11,52	6.704,6
4.2		SUPERFÍCIES METÁLICAS						2.113,7
4.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	52,62	31,90	40,17	2.113,7
4.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA						271,7
4.3.1	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	12,60	17,13	21,57	271,7
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.644,7
5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	24,00	54,42	68,53	1.644,7
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								81.852,6

IMPORTE O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 81.852,61 (OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA


LOCAL: POÇO VERDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	COBERTURA	32.891,36	75,00	25,00		100,00
			24.668,52	8.222,84		32.891,36
2	ESQUADRIAS	751,37		50,00	50,00	100,00
				375,69	375,68	751,37
3	INSTALAÇÕES	3.423,76		50,00	50,00	100,00
				1.711,88	1.711,88	3.423,76
4	PINTURA	43.141,40	20,00	40,00	40,00	100,00
			8.628,28	17.256,56	17.256,56	43.141,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.644,72		40,00	60,00	100,00
				657,89	986,83	1.644,72
81.852,61			33.296,80	28.224,86	20.330,95	81.852,61
			33.296,80	61.521,66	81.852,61	
72.354,23			30.111,88	24.758,00	17.484,35	72.354,23
			30.111,88	54.869,88	72.354,23	

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49



OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.10000000	9,63	10,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						18,44

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6.00000000	0,46	2,76
TOTAL MATERIAL:						2,76
VALOR SEM ENCARGOS:						21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,70
VALOR COM ENCARGOS:						36,90
VALOR BDI (25.92%):						9,56
VALOR COM BDI:						46,46

2.1. C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.19000000	7,84	9,33
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.19000000	9,63	11,46
TOTAL MAO DE OBRA:						20,79


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1.00000000	51,86	51,86
TOTAL MATERIAL:						51,86
VALOR SEM ENCARGOS:						72,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,71
VALOR COM ENCARGOS:						90,36
VALOR BDI (25.92%):						23,42
VALOR COM BDI:						113,78

2.1. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.25000000	7,84	1,96
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.25000000	9,63	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:						4,37

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1.00000000	17,70	17,70
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6.00000000	0,14	0,84
TOTAL MATERIAL:						18,54
VALOR SEM ENCARGOS:						22,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						26,63
VALOR BDI (25.92%):						6,90
VALOR COM BDI:						33,53

2.3. C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.35000000	7,84	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						2,74

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	1.00000000	8,96	8,96
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4.00000000	0,14	0,56



TOTAL MATERIAL:	9,52
VALOR SEM ENCARGOS:	12,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,34
VALOR COM ENCARGOS:	14,60
VALOR BDI (25.92%):	3,78
VALOR COM BDI:	18,38

3.1.1. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	7,84	20,38
13320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	9,63	25,03
TOTAL MAO DE OBRA:						45,41
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	25,11	25,11
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,45	4,45
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2 PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,93	9,93

TOTAL MATERIAL:	39,49
VALOR SEM ENCARGOS:	84,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	38,70
VALOR COM ENCARGOS:	123,60
VALOR BDI (25.92%):	32,04
VALOR COM BDI:	155,64

3.2.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,30	1,33

TOTAL MATERIAL:	1,33
VALOR SEM ENCARGOS:	3,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,66
VALOR COM ENCARGOS:	4,92
VALOR BDI (25.92%):	1,28
VALOR COM BDI:	6,20


3.2.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						3,70
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,84	6,84

TOTAL MATERIAL:	6,84
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	13,68
VALOR BDI (25.92%):	3,55
VALOR COM BDI:	17,23

3.2.3. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						3,70
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,26	6,26
					TOTAL MATERIAL:	6,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,14
					VALOR COM ENCARGOS:	13,10
					VALOR BDI (25.92%):	3,40
					VALOR COM BDI:	16,50

3.2.4. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.50000000	7,84	3,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.00000000	9,76	9,76
				TOTAL MAO DE OBRA:		13,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	32,85	32,85
				TOTAL MATERIAL:		32,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		46,53
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		11,65
				VALOR COM ENCARGOS:		58,18
				VALOR BDI (25.92%):		15,08
				VALOR COM BDI:		73,26

3.2.5. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76	10,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	51,99	51,99
					TOTAL MATERIAL:	51,99
					VALOR SEM ENCARGOS:	71,34
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,50
					VALOR COM ENCARGOS:	87,84
					VALOR BDI (25.92%):	22,77
					VALOR COM BDI:	110,61

3.2.6. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.10000000	9,76	10,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,06	35,06
					TOTAL MATERIAL:	35,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	54,41
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,50
					VALOR COM ENCARGOS:	70,91
					VALOR BDI (25.92%):	18,38
					VALOR COM BDI:	89,29

4.1.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	7.84	2.74
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	9.64	3.86
				TOTAL MAO DE OBRA:		6.60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	11.50	0.58

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98	1,80
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,26	2,59
TOTAL MATERIAL:						5,10
VALOR SEM ENCARGOS:						11,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,32
VALOR BDI (25.92%):						4,49
VALOR COM BDI:						21,81

4.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87	1,30
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,19	2,24
TOTAL MATERIAL:						3,67
VALOR SEM ENCARGOS:						10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,89
VALOR BDI (25.92%):						4,12
VALOR COM BDI:						20,01

4.1.3. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,50	0,10
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,36	1,18
TOTAL MATERIAL:						1,28
VALOR SEM ENCARGOS:						5,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,62
VALOR COM ENCARGOS:						9,15
VALOR BDI (25.92%):						2,37
VALOR COM BDI:						11,52

4.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50	0,35
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19	0,36
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31	2,20
TOTAL MATERIAL:						6,00
VALOR SEM ENCARGOS:						19,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,92
VALOR COM ENCARGOS:						31,90
VALOR BDI (25.92%):						8,27
VALOR COM BDI:						40,17



4.3.1. 01280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,34
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 6,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,89
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50

TOTAL MATERIAL: 49,1

VALOR SEM ENCARGOS: 11,51

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,62

VALOR COM ENCARGOS: 17,13

VALOR BDI (25.92%): 4,44

VALOR COM BDI: 21,57

5.1. 00005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 23,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA	SEINFRA	M3	0,03000000	277,83

TOTAL SERVICO: 8,33

VALOR SEM ENCARGOS: 32,23

VALOR ENCARGOS (85.20%): 22,19

VALOR COM ENCARGOS: 54,42

VALOR BDI (25.92%): 14,11

VALOR COM BDI: 68,53

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Maria Deijane Carneiro Menezes
CREA-CE 52722-D
CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes

CREA-CE 52722-D

CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

BDI			
COD.	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
R	RISCOS		0,97%
	TOTAL		4,56%
	BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO		0,80%
L	LUCRO		6,16%
	TOTAL		6,96%
I	IMPOSTO		11,15%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB		4,50%
BDI=			25,92%

$$BDI = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{I - I} - I$$

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA CE 52722 D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMAZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUNDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		COBERTURA						16.539,30
1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%	SEINFRA	M2	355,99	36,90	46,46	16.539,30
2		PISOS						854,65
2.1	CI066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO	SEINFRA	M2	7,80	19,49	24,54	191,41
2.2	CI611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	7,80	31,42	39,56	308,57
2.3	CI915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E	SEINFRA	M2	7,80	36,11	45,47	354,67
3		INSTALAÇÕES						1.992,21
3.1		HIDROSSANITARIAS						311,28
3.1.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	123,60	155,64	311,28
3.2		ELETRICAS						1.680,93
3.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	100,00	4,92	6,20	620,00
3.2.2	CI494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	13,68	17,23	51,69
3.2.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	13,10	16,50	66,00
3.2.4	CI640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/I	SEINFRA	UN	8,00	58,18	73,26	586,08
3.2.5	CI662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	4,00	70,91	89,29	357,16
4		PINTURA DA ESCOLA						24.761,50
4.1		PAREDES E FORROS						22.971,29
4.1.1	CI614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	389,13	17,32	21,81	8.486,93
4.1.2	CI615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	486,26	15,89	20,01	9.730,06
4.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	412,70	9,15	11,52	4.754,30
4.2		SUPERFÍCIES METÁLICAS						1.311,95
4.2.1	CI279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,66	31,90	40,17	1.311,95
4.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA						217,43
4.3.1	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE	SEINFRA	M2	10,08	17,13	21,57	217,43
4.4		OUTROS ELEMENTOS						260,83
4.4.1	CI906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	SEINFRA	M2	6,08	34,07	42,90	260,83
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.370,60
5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	20,00	54,42	68,53	1.370,60
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								45.518,26

IMPORTO O REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 45.518,26 (QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019


 Maria Deijane Carneiro Menezes
 CREA-CE 52722-D
 CPF: 996.871.193-49

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMAZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUNDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	COBERTURA	16.539,30	75,00	25,00		100,00
			12.404,48	4.134,82		16.539,30
2	PISOS	854,65		50,00	50,00	100,00
				427,33	427,32	854,65
3	INSTALAÇÕES	1.992,21		50,00	50,00	100,00
				996,11	996,10	1.992,21
4	PINTURA DA ESCOLA	24.761,50	20,00	40,00	40,00	100,00
			4.952,30	9.904,60	9.904,60	24.761,50
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.370,60		40,00	60,00	100,00
				548,24	822,36	1.370,60
		45.518,26	17.356,78	16.011,10	12.150,38	45.518,26
			17.356,78	33.367,88	45.518,26	
		72.354,23	30.111,88	24.758,00	17.484,35	72.354,23
			30.111,88	54.869,88	72.354,23	

RERIUTABA, 21 DE OUTUBRO DE 2019



Maria Deijane Carneiro Menezes
CREA-CE 52722-D
CPF: 996.871.193-49



OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMAZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUNDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.10000000	9,63	10,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						18,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6.00000000	0,46	2,76
TOTAL MATERIAL:						2,76
VALOR SEM ENCARGOS:						21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,70
VALOR COM ENCARGOS:						36,90
VALOR BDI (25.92%):						9,56
VALOR COM BDI:						46,46

2.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.13000000	9,63	1,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.30000000	7,13	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						10,52
VALOR SEM ENCARGOS:						10,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,97
VALOR COM ENCARGOS:						19,49
VALOR BDI (25.92%):						5,05
VALOR COM BDI:						24,54

2.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.03600000	11,84	0,43
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,43
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.40000000	9,63	3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						11,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	45,90	1,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	69,08	3,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,41	4,51
TOTAL MATERIAL:						9,07
VALOR SEM ENCARGOS:						21,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,22
VALOR COM ENCARGOS:						31,42
VALOR BDI (25.92%):						8,14
VALOR COM BDI:						39,56

2.3. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:4. ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.15000000	7,13	8,20
TOTAL MAO DE OBRA:						17,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

