

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (BUEIRO 01)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,85%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019







ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (BUEIRO 01)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

20/08/2019

[Assinatura]
JOSE CARLOS DE MENDONÇA
Secretário de Infraestrutura

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 26.1 DESONERADA + BDI 26,85%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR
D=80cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
COORDENADAS: (24 M 312372.00 m E 9564846.00 m S)

DATA: 20/08/2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						121,80
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	21,00	2,90	60,90
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	21,00	2,90	60,90
2.0 MOVIMENTO DE TERRA						3.418,07
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	115,00	0,06	6,90
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	93,15	5,11	476,00
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	121,10	21,83	2.643,61
2.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	93,15	3,13	291,56
3.0 OBRAS DE DRENAGEM						4.841,40
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.284,42	2.568,84
3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	6,00	378,76	2.272,56
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS						1.063,75
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	115,00	9,25	1.063,75
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						9.445,02
BDI 26,85% (R\$)						2.535,99
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						11.981,01
R\$ 11.981,01 onze mil, novecentos e oitenta e um reais e um centavo						

[Handwritten signature]
José Evaristo de Sousa
Engenheiro Civil
C.R.C. 001.275.020-1

[Handwritten signature]

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
	TRECHO - SEDE / LOCAL DA OBRA	7,00	3,00	21,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
	LOCAL DA OBRA P/ SEDE	7,00	3,00	21,00

OBS.: TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA P/ PATROLAGEM / LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA E DOS TRATORES + MÁQUINAS PESADAS RESPONSÁVEIS PELA ELEVÇÃO DO GREIDE DA VIA

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	COMPIMENTO (M)		LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		23,00		5,00	115,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	COMP. (M)	ALTURA (M)	PROF. DA VIA	VOLUME (M3)
S.L. 01 - SEÇÃO LONGITUDINAL 01 = (C*H)/2*PV		15,00	1,62	5,00	60,75
S.L. 02 - SEÇÃO LONGITUDINAL 02 = (C*H)/2*PV		8,00	1,62	5,00	32,40
VOLUME (M3)					93,15

OBS.: VER PROJETO GRÁFICO / ATERRO DOS BUEIROS

2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	CONFORME ITEM 2.2 (M3) + 30% DE EMPOLAMENTO, AVULTAMENTO DO SOLO	121,10
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	CONFORME ITEM 2.2 (M3)	93,15

3.0 OBRAS DE DRENAGEM

3.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm			Nº DE BOCAS
				2,00
3.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	Nº DE CORPOS PARALELOS	COMP. (M)	COMP. TOTAL
		1,00	6,00	6,00

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1	LIMPEZA GERAL	COMPRIENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		23,00	5,00	115,00
			TOTAL (M2)	115,00

Assinatura: [Assinatura]
José [Assinatura]
CNPJ: 07.733.793/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	121,80	121,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.418,07	3.418,07
3	OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	4.841,40	4.841,40
4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	1.063,75	1.063,75
TOTAL PARCIAL (R\$)		100,00%	9.445,02	9.445,02
BDI (R\$)		26,85%	2.535,99	2.535,99
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	11.981,01	11.981,01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64


I	Impostos	
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,85%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019





ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
TRECHO - SEDE / LOCAL DA OBRA		7,10	3,00	21,30
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
LOCAL DA OBRA P/ SEDE		7,10	3,00	21,30

OBS.: TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA P/ PATROLAGEM / LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA E DOS TRATORES + MÁQUINAS PESADAS RESPONSÁVEIS PELA ELEVÇÃO DO GREIDE DA VIA

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	COMPRIMENTO (M)		LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		24,00		5,00	120,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	COMP. (M)	ALTURA (M)	PROF. DA VIA	VOLUME (M3)
S.L. 01 - SEÇÃO LONGITUDINAL 01 = (C*H)/2*PV		14,00	1,62	5,00	56,70
S.L. 02 - SEÇÃO LONGITUDINAL 02 = (C*H)/2*PV		10,00	1,62	5,00	40,50
VOLUME (M3)					97,20

OBS.: VER PROJETO GRÁFICO / ATERRO DOS BUEIROS

2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	CONFORME ITEM 2.2 (M3) + 30% DE EMPOLAMENTO, AVULTAMENTO DO SOLO	126,36
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	CONFORME ITEM 2.2 (M3)	97,20

3.0 OBRAS DE DRENAGEM

3.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm			Nº DE BOCAS
				2,00
3.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	Nº DE CORPOS PARALELOS	COMP. (M)	COMP. TOTAL
		1,00	7,00	7,00

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1	LIMPEZA GERAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		24,00	5,00	120,00
TOTAL (M2)				120,00

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonzalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE



Secretaria de
INFRAESTRUTURA

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	123,54	123,54
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.566,57	3.566,57
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	5.220,16	5.220,16
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	1.110,00	1.110,00
TOTAL PARCIAL (R\$)		100,00%	10.020,27	10.020,27
BDI (R\$)		26,85%	2.690,44	2.690,44
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	12.710,71	12.710,71



[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,85%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019


 José
 Engenheiro Civil
 CREA 17.123/2019





ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

20/08/2019

[Handwritten signature]
José [illegible] Martins

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA Nº 26.1 + SINAPI 05/2019 COM DESENERAÇÃO + BDI 26,85%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR
D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFÍSTULA A SEDE DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COORDENADAS: (24 M 307227.00 m E 9567375.00 m S)

DATA: 20/08/2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						34,80
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	6,00	2,90	17,40
	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	6,00	2,90	17,40
2.0 MOVIMENTO DE TERRA						2.501,34
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	94,00	0,06	5,64
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	68,15	5,11	348,25
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	88,60	21,83	1.934,14
2.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	68,15	3,13	213,31
3.0 OBRAS DE DRENAGEM						2.729,60
3.1	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CÍCLCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	2,00	865,63	1.731,26
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,60	347,10	208,26
3.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	6,00	131,68	790,08
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS						869,50
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	94,00	9,25	869,50
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						6.135,24
BDI 26,85% (R\$)						1.647,31
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						7.782,55
R\$ 7.782,55 sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos						


 J3-

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
TRECHO - SEDE / LOCAL DA OBRA		2,00	3,00	6,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
LOCAL DA OBRA P/ SEDE		2,00	3,00	6,00

OBS.: TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA P/ PATROLAGEM / LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA E DOS TRATORES + MÁQUINAS PESADAS RESPONSÁVEIS PELA ELEVÇÃO DO GREIDE DA VIA

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	COMPRIMENTO (M)		LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		23,50		4,00	94,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	COMP. (M)	ALTURA (M)	PROF. DA VIA	VOLUME (M3)
S.L. 01 - SEÇÃO LONGITUDINAL 01 = (C*H)/2*PV		12,00	1,45	4,00	34,80
S.L. 02 - SEÇÃO LONGITUDINAL 02 = (C*H)/2*PV		11,50	1,45	4,00	33,35
VOLUME (M3)					68,15

OBS.: VER PROJETO GRÁFICO / ATERRO DOS BUEIROS

2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	CONFORME ITEM 2.2 (M3) + 30% DE EMPOLAMENTO, AVULTAMENTO DO SOLO	88,60
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	CONFORME ITEM 2.2 (M3)	68,15

3.0 OBRAS DE DRENAGEM

3.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CILCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.				Nº DE BOCAS
					2,00
3.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	COMP. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
LASTRO DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS		6,00	1,00	0,10	0,60
VOLUME (M3)					0,60
3.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	Nº DE CORPOS PARALELOS		COMP. (M)	COMP. TOTAL
		1,00		6,00	6,00

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1	LIMPEZA GERAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		23,50	4,00	94,00
TOTAL (M2)				94,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonçalves Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE



Secretaria de INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFISTULA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	34,80	34,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.501,34	2.501,34
3	OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	2.729,60	2.729,60
4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	869,50	869,50
TOTAL PARCIAL (R\$)		100,00%	6.135,24	6.135,24
BDI (R\$)		26,85%	1.647,31	1.647,31
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	7.782,55	7.782,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Prefeitura Municipal de Mucambo, Fis. 464]

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,85%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019


 José ...
 ...
 ...





ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 26.1 DESONERADA + BDI 26,85%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO
D=80cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CEARÁ

COORDENADAS: (24 M 297052.69 m E 9571933.78 m S)

DATA: 20/08/2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						208,80
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	36,00	2,90	104,40
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	36,00	2,90	104,40
MOVIMENTO DE TERRA						189,91
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	7,50	2,23	16,73
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	7,50	23,09	173,18
3.0 OBRAS DE DRENAGEM						7.163,94
3.1	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	2.115,92	4.231,84
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,00	347,10	1.735,50
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	5,00	239,32	1.196,60
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS						666,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	72,00	9,25	666,00
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						8.228,65
BDI 26,85% (R\$)						2.209,39
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						10.438,04

R\$ 10.438,04 dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
	TRECHO - SEDE / LOCAL DA OBRA	12,00	3,00	36,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
	LOCAL DA OBRA P/ SEDE	12,00	3,00	36,00

OBS.: TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA P/ PATROLAGEM / LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA E DOS TRATORES + MÁQUINAS PESADAS RESPONSÁVEIS PELA ELEVÇÃO DO GREIDE DA VIA

2.0 MOVIMENTO DE TERRA


2.1	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	COMP. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
		5,00	2,00	1,50	7,50
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	COMP. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
		5,00	2,00	1,50	7,50

3.0 OBRAS DE DRENAGEM

3.1	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	Nº DE BOCAS		
		2,00		
3.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		5,00	1,00	5,00
	TOTAL (M2)			5,00
3.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	Nº DE CORPOS PARALELOS	COMP. (M)	COMP. TOTAL
		1,00	5,00	5,00

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1	LIMPEZA GERAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		18,00	4,00	72,00
	TOTAL (M2)			72,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonçalves Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	208,80	208,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	189,91	189,91
3	OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	7.163,94	7.163,94
4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	666,00	666,00
TOTAL PARCIAL (R\$)		100,00%	8.228,65	8.228,65
BDI (R\$)		26,85%	2.209,39	2.209,39
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	10.438,04	10.438,04









COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	26,85%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019







ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

20/08/2019

[Handwritten signatures and stamps]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA Nº 26.1 + SINAPI 05/2019 COM DESENERAÇÃO + BDI 26,85%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR
D=60cm

LOCAL: ENTRADA DA LOCALIDADE DE BOM JESUS -
MUCAMBO - CEARÁ

COORDENADAS: (24 M 298189.08 m E 9564488.79 m S)

DATA: 20/08/2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						174,00
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	30,00	2,90	87,00
	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	30,00	2,90	87,00
2.0 OBRAS DE DRENAGEM						2.563,21
2.1	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	2,00	865,63	1.731,26
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,50	347,10	173,55
2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	5,00	131,68	658,40
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS						370,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	40,00	9,25	370,00
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						3.107,21
BDI 26,85% (R\$)						834,29
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						3.941,50
R\$ 3.941,50 três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos						

[Assinatura]

30-08-2019
CNPJ: 07.733.793/0001-05

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
TRECHO - SEDE / LOCAL DA OBRA		10,00	3,00	30,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	QUILOMETRAGEM (KM)	Nº DE VIAGENS	KM
LOCAL DA OBRA P/ SEDE		10,00	3,00	30,00

OBS.: TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA P/ PATROLAGEM / LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA E DOS TRATORES + MÁQUINAS PESADAS RESPONSÁVEIS PELA ELEVAÇÃO DO GREIDE DA VIA

2.0 OBRAS DE DRENAGEM

2.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	Nº DE BOCAS		
				2,00
2.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	COMP. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)
LASTRO DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS		5,00	1,00	0,10
VOLUME (M3)				0,50
2.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	Nº DE CORPOS PARALELOS	COMP. (M)	COMP. TOTAL
		1,00	5,00	5,00

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS

3.1	LIMPEZA GERAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
		10,00	4,00	40,00
TOTAL (M2)				40,00






PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonzalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

DATA: 20/08/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	174,00	174,00
2	OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	2.563,21	2.563,21
3	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	370,00	370,00
TOTAL PARCIAL (R\$)		100,00%	3.107,21	3.107,21
BDI (R\$)		26,85%	834,29	834,29
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	3.941,50	3.941,50





COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15


BDI =	26,85%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20/08/2019


 João Carlos de Oliveira Martins





ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS


PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

20/08/2019



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 26.1 DESONERADA + BDI 26,85%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.
COORDENADAS: (24 M 297749 79 m E 9562581,20 m S)

DATA: 20/08/2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				16.446,71
1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,80	57,50	1.081,00
1.2	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	470,00	8,91	4.187,70
1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,50	360,74	8.477,39
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	23,50	114,92	2.700,62
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS				232,65
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	235,00	0,99	232,65
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						16.679,36
BDI 26,85% (R\$)						4.478,41
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						21.157,77
R\$	21.157,77 vinte e um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos					









MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

DATA: 20/08/2019

1.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

1.1	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	COMPRIM. (M)	QUANT.	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	NO COMPRIMENTO	47,00	2,00	0,200	18,80
TOTAL (M2)					18,80

1.2	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	COMPRIM. (M)	QUANT.	KG/M	TOTAL (KG)
	φ6.3 (1/4")	47,00	20,00	0,250	235,00
	φ6.3 (1/4")	5,00	188,00	0,250	235,00
TOTAL (KG)					470,00

1.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	COMPRIM. (M)	LARG. (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
		47,00	5,00	0,10	23,50

1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	COMPRIM. (M)	LARG. (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
		47,00	5,00	0,10	23,50

2.0 SERVIÇOS DIVERSOS

2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	COMPRIM. (M)	LARG. (M)	ÁREA (M2)
		47,00	5,00	235,00


Mucambo, 20 de Agosto de 2019
CPF: 241.275.944-01







PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: Nº 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

DATA: 20/08/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	16.446,71	16.446,71
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	232,65	232,65
	TOTAL PARCIAL (R\$)	100,00%	16.679,36	16.679,36
	BDI (R\$)	26,85%	4.478,41	4.478,41
	TOTAL GERAL (R\$)	100,00%	21.157,77	21.157,77


 Ass: _____
 Carimbo: _____