

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						14.965,70
1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	18,80	48,46	911,05
1.2	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	470,00	8,36	3.929,20
1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM	SEINFRA	M3	23,50	340,67	8.005,75
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	23,50	90,20	2.119,70
2	SERVIÇOS DIVERSOS						183,30
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	235,00	0,78	183,30
VALOR ORÇAMENTO:							15.149,00
VALOR BDI TOTAL:							4.067,51
VALOR TOTAL:							19.216,51

Dezenove Mil Duzentos e Dezesesseis reais e Cinquenta e Um centavos

LOCATIVA
FLS. 611
[Assinatura]

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66
					0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
					0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
					0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
					0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
					1,91
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
					1,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
					0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42
					19,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,42
VALOR SEM ENCARGOS:					19,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					21,48
VALOR BDI (26.85%):					5,77
VALOR COM BDI:					27,25

LOCATIVA
FLS. 2649

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
					0,00
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
					0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
					0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
					0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
					0,85
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86
					0,20

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,10

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16

TOTAL MAO DE OBRA: 0,16

VALOR SEM ENCARGOS: 2,26

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,35

VALOR COM ENCARGOS: 2,61

VALOR BDI (26.85%): 0,70

VALOR COM BDI: 3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12.46000000	31,32	390,25

TOTAL SERVICO: 1017,54

VALOR SEM ENCARGOS: 1.017,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 591,82

VALOR COM ENCARGOS: 1.609,36

VALOR BDI (26.85%): 432,11

VALOR COM BDI: 2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	7,13	3,57

TOTAL MAO DE OBRA: 4,77

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1.00000000	221,75	221,75

TOTAL MATERIAL: 221,75

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1.12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.04000000	209,10	8,36

TOTAL SERVICO: 148,70

VALOR SEM ENCARGOS: 375,22

VALOR ENCARGOS (85.20%): 88,49

VALOR COM ENCARGOS: 463,71

VALOR BDI (26.85%): 124,51

VALOR COM BDI: 588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	7,13	4,99

TOTAL MAO DE OBRA: 4,99

VALOR SEM ENCARGOS: 4,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,26

VALOR COM ENCARGOS: 9,25

VALOR BDI (26.85%): 2,48

VALOR COM BDI: 11,73

LOCATIVA

FLS. 2651

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	14.965,70	100,00	100,00
			14.965,70	14.965,70
2	SERVIÇOS DIVERSOS	183,30	100,00	100,00
			183,30	183,30
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.067,51	100,00	100,00
			4.067,51	4.067,51
		19.216,51	19.216,51	19.216,51
			19.216,51	

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0.0000	0.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17.8500	0.0000
B2	Feriados	3.7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.9200	0.7100
B4	13º Salário	10.8300	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7200	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0900
B9	Férias Gozadas	9.1800	7.0700
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.6000	4.3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.4000	3.3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.8100	3.7000
C5	Indenização Adicional	0.4700	0.3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.5500	2.8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.4700	0.3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS. 65

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA E COLOCAÇÃO DE TUBOS
LOCAL: LOCALIDADE DE MORINHOS - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÕES					397,80
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,60	153,00	397,80
2		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					17.267,07
2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	SEINFRA	M2	25,00	48,46	1.211,50
2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	352,50	7,35	2.590,88
2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	31,25	340,67	10.645,94
2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	31,25	90,20	2.818,75
3		OBRAS DE DRENAGEM					4.133,72
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO	SEINFRA	M2	23,00	27,69	636,87
3.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,80	319,51	1.533,65
3.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	SEINFRA	M	30,00	65,44	1.963,20
4		SERVIÇOS DIVERSOS					487,50
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA	SEINFRA	M2	625,00	0,78	487,50
VALOR ORÇAMENTO:							22.286,09
VALOR BDI TOTAL:							5.983,82
VALOR TOTAL:							28.269,91

Vinte e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Nove reais e Noventa e Um centavos

LOCATIVA
FLS. 671

V

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:	2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,11
				VALOR COM ENCARGOS:	2,32
				VALOR BDI (26.85%):	0,62
				VALOR COM BDI:	2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:	2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,11
				VALOR COM ENCARGOS:	2,32
				VALOR BDI (26.85%):	0,62
				VALOR COM BDI:	2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	156,66
					0,04
				TOTAL EQUIPAMENTO:	0,04

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
					0,00
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,02
				VALOR COM ENCARGOS:	0,06
				VALOR BDI (26.85%):	0,02
				VALOR COM BDI:	0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
					0,01
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
					0,00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
					1,91
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
					1,66
				TOTAL EQUIPAMENTO:	3,58

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
					0,21
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	3,79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,38
				VALOR COM ENCARGOS:	4,17
				VALOR BDI (26.85%):	1,12
				VALOR COM BDI:	5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42
					19,42
				TOTAL EQUIPAMENTO:	19,42
				VALOR SEM ENCARGOS:	19,42
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,06
				VALOR COM ENCARGOS:	21,48
				VALOR BDI (26.85%):	5,77
				VALOR COM BDI:	27,25

LOCATIVA
FLS. 68

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
					0,00
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
					0,10
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
					0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
					0,04
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
					0,85
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86
					0,20

I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,11
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12.46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.12500000	9,63	1,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1.00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1.12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA E COLOCAÇÃO DE TUBOS

LOCAL: LOCALIDADE DE MORINHOS - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES	397,80	100,00	100,00
			397,80	397,80
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	17.267,07	100,00	100,00
			17.267,07	17.267,07
3	OBRAS DE DRENAGEM	4.133,72	100,00	100,00
			4.133,72	4.133,72
4	SERVIÇOS DIVERSOS	487,50	100,00	100,00
			487,50	487,50
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.983,82	100,00	100,00
			5.983,82	5.983,82
		28.269,91	28.269,91	28.269,91
			28.269,91	

f





OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA E COLOCAÇÃO DE TUBOS

LOCAL: LOCALIDADE DE MORINHOS - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS. 311

OBRA: REFORMA DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA E COLOCAÇÃO DE TUBOS

LOCAL: LOCALIDADE DE MORINHOS - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$




OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE
LOCAL: BANANEIRAS - MUCAMBO - CE.


ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						208,80
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	45,00	2,32	104,40
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	45,00	2,32	104,40
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.259,75
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	100,00	0,06	6,00
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1- CAT.	SEINFRA	M3	75,00	4,17	312,75
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	97,50	17,90	1.745,25
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	75,00	2,61	195,75
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS						12.475,51
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	34,66	54,18	1.877,88
3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,00	348,67	3.486,70
3.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A	SEINFRA	KG	471,22	7,50	3.534,15
3.4	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A	SEINFRA	KG	12,30	7,56	92,99
3.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM	SEINFRA	M3	8,40	302,28	2.539,15
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	8,22	114,92	944,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.387,50
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	150,00	9,25	1.387,50
VALOR ORÇAMENTO:							16.331,56
VALOR BDI TOTAL:							4.385,02
VALOR TOTAL:							20.716,58

Vinte Mil Setecentos e Dezesseis reais e Cinquenta e Oito centavos

LOCATIVA
FLS. 33





COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66
					0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
					0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
					0,01
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
					0,00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
					1,91
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
					1,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
					0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	87,42
					16,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					16,19
VALOR SEM ENCARGOS:					16,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,71
VALOR COM ENCARGOS:					17,90
VALOR BDI (26.85%):					4,81
VALOR COM BDI:					22,71

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
					0,00
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
					0,10
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
					0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
					0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
					0,86
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86
					0,20

I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,34	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	155,66	0,68
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,84	10,19
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	9,63	12,52
TOTAL MAO DE OBRA:						22,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,51	2,60
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,84	1,33
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,72	1,86
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,33	6,33
TOTAL MATERIAL:						12,12
VALOR SEM ENCARGOS:						34,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,35
VALOR COM ENCARGOS:						54,18
VALOR BDI (26.85%):						14,55
VALOR COM BDI:						68,73

C3345* - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,63	48,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	7,13	49,93
TOTAL MAO DE OBRA:						98,07
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	52,46	60,33
TOTAL MATERIAL:						60,33
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	294,95	88,49
TOTAL SERVICO:						88,49
VALOR SEM ENCARGOS:						246,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						101,78
VALOR COM ENCARGOS:						348,67
VALOR BDI (26.85%):						93,62
VALOR COM BDI:						442,29

C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,84	0,78
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						1,74
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,03	0,27
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,48	4,00
TOTAL MATERIAL:						4,27
VALOR SEM ENCARGOS:						6,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,49
VALOR COM ENCARGOS:						7,50
VALOR BDI (26.85%):						2,01
VALOR COM BDI:						9,51

C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,03	0,18

10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1.20000000	3,99	4,79
						TOTAL MATERIAL: 4,97
						VALOR SEM ENCARGOS: 6,37
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,19
						VALOR COM ENCARGOS: 7,56
						VALOR BDI (26.85%): 2,03
						VALOR COM BDI: 9,59

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.71400000	11,43	8,16
						TOTAL EQUIPAMENTO: 8,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	7,13	42,80
						TOTAL MAO DE OBRA: 42,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.86690000	40,02	34,69
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0.62700000	60,23	37,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349.00000000	0,36	125,64
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.20900000	54,74	11,44
						TOTAL MATERIAL: 209,53
						VALOR SEM ENCARGOS: 260,49
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 41,79
						VALOR COM ENCARGOS: 302,28
						VALOR BDI (26.85%): 81,16
						VALOR COM BDI: 383,44

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	7,13	42,80
						TOTAL MAO DE OBRA: 62,05
						VALOR SEM ENCARGOS: 62,05
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 52,87
						VALOR COM ENCARGOS: 114,92
						VALOR BDI (26.85%): 30,86
						VALOR COM BDI: 145,78

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	7,13	4,99
						TOTAL MAO DE OBRA: 4,99
						VALOR SEM ENCARGOS: 4,99
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,26
						VALOR COM ENCARGOS: 9,25
						VALOR BDI (26.85%): 2,48
						VALOR COM BDI: 11,73



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE

LOCAL: BANANEIRAS - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	208,80	100,00	100,00
			208,80	208,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.259,75	100,00	100,00
			2.259,75	2.259,75
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	12.475,51	100,00	100,00
			12.475,51	12.475,51
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.387,50	100,00	100,00
			1.387,50	1.387,50
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.385,02	100,00	100,00
			4.385,02	4.385,02
		20.716,58	20.716,58	20.716,58
			20.716,58	20.716,58

J

LOCATIVA
FLS. 771

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE

LOCAL: BANANEIRAS - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE

LOCAL: BANANEIRAS - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



OBRA: REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE ITAPIRANGUA/
LOCAL: LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		MOVIMENTO DE TERRA					601,79
1.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	8,82	68,23	601,79
2		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					3.018,84
2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	SEINFRA	M2	3,20	48,46	155,07
2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	194,24	8,00	1.553,92
2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,04	340,67	1.035,64
2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,04	90,20	274,21
3		SERVIÇOS DIVERSOS					487,50
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA	SEINFRA	M2	625,00	0,78	487,50
VALOR ORÇAMENTO:							4.108,13
VALOR BDI TOTAL:							1.103,03
VALOR TOTAL:							5.211,16

Cinco Mil Duzentos e Onze reais e Dezesseis centavos

LOCATIVA
FLS. 80 / 81

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4993 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0.01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00055556	7.13	0.00
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.00
				VALOR SEM ENCARGOS:		0.04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.02
				VALOR COM ENCARGOS:		0.06
				VALOR BDI (26.85%):		0.02
				VALOR COM BDI:		0.08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0.00019608	64,28	0.01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.43	0.00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00960784	199,25	1.91
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00980392	169.34	1.66
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3.58

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13	0,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,38
				VALOR COM ENCARGOS:		4,17
				VALOR BDI (26.85%):		1,12
				VALOR COM BDI:		5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42	19,42
LOCATIVA FLS: 81/1				TOTAL EQUIPAMENTO:		19,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		19,42
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		2,06
				VALOR COM ENCARGOS:		21,48
				VALOR BDI (26.85%):		5,77
				VALOR COM BDI:		27,25

LOCATIVA
FLS. 851

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08	0,00
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33	0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24	0,85
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86	0,20

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12.46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.12500000	9,63	1,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1.00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1.12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA PONTE QUE LIGA A
LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA

LOCAL: LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	601,79	100,00	100,00
			601,79	601,79
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	3.018,84	100,00	100,00
			3.018,84	3.018,84
3	SERVIÇOS DIVERSOS	487,50	100,00	100,00
			487,50	487,50
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.103,03	85,36	85,36
			941,55	941,55
		5.211,16	5.211,16	5.211,16
			5.211,16	

J

✓

OBRA: REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE

LOCAL: LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS. 2610

[Handwritten signature]



OBRA: REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA

LOCAL: LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



1

2

3

4



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						27,84
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	6,00	2,32	13,92
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	6,00	2,32	13,92
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.053,64
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	94,00	0,06	5,64
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	68,15	4,17	284,19
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	88,60	17,90	1.585,94
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	68,15	2,61	177,87
3	OBRAS DE DRENAGEM						2.355,33
3.1	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR.	SINAPI	UN	2,00	762,70	1.525,40
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO	SEINFRA	M3	0,60	300,61	180,37
3.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE	SEINFRA	M	6,00	108,26	649,56
4	SERVIÇOS DIVERSOS						869,50
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	94,00	9,25	869,50
						VALOR ORÇAMENTO:	5.306,31
						VALOR BDI TOTAL:	1.424,74
						VALOR TOTAL:	6.731,05

Seis Mil Setecentos e Trinta e Um reais e Cinco centavos

LOCATIVA
FLS. 861

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0.01250000	176,66	2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0.01250000	176,66	2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C9232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56,95	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00027778	155,66	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.00055556	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0.00019608	64,28	0,01
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56,43	0,00
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00960784	199,25	1,91
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00980392	169,34	1,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.02941176	7,13	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0.22220000	87,42	19,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,42
VALOR SEM ENCARGOS:					19,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					21,48
VALOR BDI (26.85%):					5,77
VALOR COM BDI:					27,25

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	26,08	0,00
I0610 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0.00271111	38,33	0,10
I0625 GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	2,38	0,00
I0642 MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56,95	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	16,31	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0.00888889	95,24	0,86
I0723 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00173333	117,86	0,20

LOCATIVA
FLS. 321



-

4

-

-



10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12.46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1.00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1.12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO -
MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	27,84	100,00	100,00
			27,84	27,84
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.053,64	100,00	100,00
			2.053,64	2.053,64
3	OBRAS DE DRENAGEM	2.355,33	100,00	100,00
			2.355,33	2.355,33
4	SERVIÇOS DIVERSOS	869,50	100,00	100,00
			869,50	869,50
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.424,74	100,00	100,00
			1.424,74	1.424,74
		6.731,05	6.731,05	6.731,05
			6.731,05	

J

V

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

2

V

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO -
MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 01)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						79,34
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	17,10	2,32	39,67
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	17,10	2,32	39,67
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.184,64
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	100,00	0,06	6,00
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CAT.	SEINFRA	M3	72,50	4,17	302,33
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	94,25	17,90	1.687,08
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	72,50	2,61	189,23
3	OBRAS DE DRENAGEM						2.217,01
3.1	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR	SINAPI	UN	2,00	762,70	1.525,40
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO	SEINFRA	M3	0,50	300,61	150,31
3.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE	SEINFRA	M	5,00	108,26	541,30
4	SERVIÇOS DIVERSOS						925,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	100,00	9,25	925,00
						VALOR ORÇAMENTO:	5.405,99
						VALOR BDI TOTAL:	1.451,51
						VALOR TOTAL:	6.857,50

Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete reais e Cinquenta centavos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 01)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO
- CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	79,34	100,00	100,00
			79,34	79,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.184,64	100,00	100,00
			2.184,64	2.184,64
3	OBRAS DE DRENAGEM	2.217,01	100,00	100,00
			2.217,01	2.217,01
4	SERVIÇOS DIVERSOS	925,00	100,00	100,00
			925,00	925,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.451,51	100,00	100,00
			1.451,51	1.451,51
		6.857,50	6.857,50	6.857,50
			6.857,50	

LOCATIVA
FLS: 93/1



-

-

-

-



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,42
VALOR SEM ENCARGOS:					19,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					21,48
VALOR BDI (26.85%):					5,77
VALOR COM BDI:					27,25

LOCATIVA
FLS. 9681

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86



.

.

.

.



10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1,017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1,609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2,041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

LOCATIVA

FLS: 95

V

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 01)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

J

V

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 01)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO -
MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-D)-1$

1

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 02)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						97,44
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	21,00	2,32	48,72
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	21,00	2,32	48,72
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.806,15
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	115,00	0,06	6,90
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CAT.	SEINFRA	M3	93,15	4,17	388,44
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	121,10	17,90	2.167,69
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	93,15	2,61	243,12
3	OBRAS DE DRENAGEM						4.394,56
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=	SEINFRA	UN	2,00	1.217,15	2.434,30
3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR	SEINFRA	M	6,00	326,71	1.960,26
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.063,75
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	115,00	9,25	1.063,75
						VALOR ORÇAMENTO:	8.361,90
						VALOR BDI TOTAL:	2.245,17
						VALOR TOTAL:	10.607,07

Dez Mil Seiscentos e Sete reais e Sete centavos

LOCATIVA
FLS. 2089

J

V



.

.

.

.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 02)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO - MUCAMBO
- CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	97,44	100,00	100,00
			97,44	97,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.806,15	100,00	100,00
			2.806,15	2.806,15
3	OBRAS DE DRENAGEM	4.394,56	100,00	100,00
			4.394,56	4.394,56
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.063,75	100,00	100,00
			1.063,75	1.063,75
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.245,17	100,00	100,00
			2.245,17	2.245,17
		10.607,07	10.607,07	10.607,07
			10.607,07	



-

.

-

.



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0.01250000	176.66	2.21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2.21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2.21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.11
				VALOR COM ENCARGOS:		2.32
				VALOR BDI (26.85%):		0.62
				VALOR COM BDI:		2.94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.95	0.00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00027778	155.66	0.04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00055556	7.13	0.00
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.00
				VALOR SEM ENCARGOS:		0.04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.02
				VALOR COM ENCARGOS:		0.06
				VALOR BDI (26.85%):		0.02
				VALOR COM BDI:		0.08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0.00019608	64,28	0.01
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.43	0.00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00960784	199,25	1.91
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00980392	169.34	1.66
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3.58
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02941176	7.13	0.21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.21
				VALOR SEM ENCARGOS:		3.79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.38
				VALOR COM ENCARGOS:		4.17
				VALOR BDI (26.85%):		1.12
				VALOR COM BDI:		5.29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0.22220000	87.42	19.42
LOCATIVA FLS. 100 / 1				TOTAL EQUIPAMENTO:		19.42
				VALOR SEM ENCARGOS:		19.42
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		2.06
				VALOR COM ENCARGOS:		21.48
				VALOR BDI (26.85%):		5.77
				VALOR COM BDI:		27.25

LOCATIVA
FLS: 100 / 1

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	26,08	0,00
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0.00271111	38,33	0,10
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	2,38	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56,95	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	16,31	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0.00888889	95,24	0,85
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00173333	117,86	0,20



10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,91
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12483	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 02)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICÍPIO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS: 102 / 1
4

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 02)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO -
MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

f

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 03)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						98,84
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	21,30	2,32	49,42
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	21,30	2,32	49,42
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.928,05
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	120,00	0,06	7,20
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	97,20	4,17	405,32
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	126,36	17,90	2.261,84
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	97,20	2,61	253,69
3	OBRAS DE DRENAGEM						4.721,27
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=	SEINFRA	UN	2,00	1.217,15	2.434,30
3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR	SEINFRA	M	7,00	326,71	2.286,97
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.110,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	120,00	9,25	1.110,00
						VALOR ORÇAMENTO:	8.858,16
						VALOR BDI TOTAL:	2.378,42
						VALOR TOTAL:	11.236,58

Onze Mil Duzentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

LOCATIVA
FLS: 104/1

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 03)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO
- CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	98,84	100,00	100,00
			98,84	98,84
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.928,05	100,00	100,00
			2.928,05	2.928,05
3	OBRAS DE DRENAGEM	4.721,27	100,00	100,00
			4.721,27	4.721,27
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.110,00	100,00	100,00
			1.110,00	1.110,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.378,42	100,00	100,00
			2.378,42	2.378,42
		11.236,58	11.236,58	11.236,58
			11.236,58	

LOCATIVA
FLS. 103 /
92



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
					2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66
					0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
					0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
					0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
					0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
					1,91
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
					1,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58

MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
					0,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42
					19,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,42
VALOR SEM ENCARGOS:					19,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					21,48
VALOR BDI (26.85%):					5,77
VALOR COM BDI:					27,25

LOCATIVA
1061
FLS. 1061

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
					0,00
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
					0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
					0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
					0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
					0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
					0,85
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86
					0,20

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS. 1081

7

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80 cm (BUEIRO 03)
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA CALDEIRÃO A SEDE DO MUNICIPIO -
MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

LOCATIVA
FLS. 1091

f

1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE DOIS BUEIROS LIMPEZA
LOCAL: CALDEIRÃO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					60,60
1.1	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	3,84	15,78	60,60
2		MOVIMENTO DE TERRA					799,20
2.1	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE	SEINFRA	M3	60,00	13,32	799,20
3		OBRAS DE DRENAGEM					4.868,60
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.217,15	4.868,60
4		SERVIÇOS DIVERSOS					370,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	40,00	9,25	370,00
VALOR ORÇAMENTO:							6.098,40
VALOR BDI TOTAL:							1.637,42
VALOR TOTAL:							7.735,82

Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Oitenta e Dois centavos

LOCATIVA
FLS. 118 / 1

[Handwritten signature]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE DOIS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: CALDEIRÃO - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	60,60	100,00	100,00
			60,60	60,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	799,20	100,00	100,00
			799,20	799,20
3	OBRAS DE DRENAGEM	4.868,60	100,00	100,00
			4.868,60	4.868,60
4	SERVIÇOS DIVERSOS	370,00	100,00	100,00
			370,00	370,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.637,42	100,00	100,00
			1.637,42	1.637,42
●		7.735,82	7.735,82	7.735,82
			7.735,82	7.735,82

LOCATIVA
FLS: 1131

✓

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	13,87	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:						8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						8,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,78
VALOR BDI (26.85%):						4,24
VALOR COM BDI:						20,02

2.1. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	55,44	3,88
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,07500000	68,68	5,15
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	10,80	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR SEM ENCARGOS:						10,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,60
VALOR COM ENCARGOS:						13,32
VALOR BDI (26.85%):						3,58
VALOR COM BDI:						16,90

3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	SEINFRA	M3	2,62000000	184,66	483,81
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	SEINFRA	M2	9,12000000	31,32	285,64
TOTAL SERVICO:						769,45
VALOR SEM ENCARGOS:						769,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						447,70
VALOR COM ENCARGOS:						1.217,15
VALOR BDI (26.85%):						326,80
VALOR COM BDI:						1.543,95

4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE DOIS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: CALDEIRÃO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0.0000	0.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0.0000
B2	Feriados	3,7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS: 1131
2

J

V

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE DOIS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: CALDEIRÃO - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

LOCATIVA
FLS. 1151



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIROS E LIMPEZA
LOCAL: BARRO BRANCO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					60,60
1.1	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	3,84	15,78	60,60
2		OBRAS DE DRENAGEM					2.434,30
2.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=	SEINFRA	UN	2,00	1.217,15	2.434,30
3		SERVIÇOS DIVERSOS					296,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	32,00	9,25	296,00
VALOR ORÇAMENTO:							2.790,90
VALOR BDI TOTAL:							749,36
VALOR TOTAL:							3.540,26

Três Mil Quinhentos e Quarenta reais e Vinte e Seis centavos

LOCATIVA
FLS. 1151

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIROS E LIMPEZA

LOCAL: BARRO BRANCO - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	60,60	100,00	100,00
			60,60	60,60
2	OBRAS DE DRENAGEM	2.434,30	100,00	100,00
			2.434,30	2.434,30
3	SERVIÇOS DIVERSOS	296,00	100,00	100,00
			296,00	296,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	749,36	100,00	100,00
			749,36	749,36
		3.540,26	3.540,26	3.540,26
		3.540,26		
		7.735,82	7.735,82	7.735,82
			7.735,82	

LOCATIVA
FLS: 1161



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	13,87	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:						8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						8,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,78
VALOR BDI (26.85%):						4,24
VALOR COM BDI:						20,02

2.1. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	55,44	3,88
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,07500000	68,68	5,15
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	10,80	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR SEM ENCARGOS:						10,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,60
VALOR COM ENCARGOS:						13,32
VALOR BDI (26.85%):						3,58
VALOR COM BDI:						16,90

3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	SEINFRA	M3	2,62000000	184,66	483,81
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	SEINFRA	M2	9,12000000	31,32	285,64
TOTAL SERVICO:						769,45
VALOR SEM ENCARGOS:						769,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						447,70
VALOR COM ENCARGOS:						1.217,15
VALOR BDI (26.85%):						326,80
VALOR COM BDI:						1.543,95

4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIROS E LIMPEZA

LOCAL: BARRO BRANCO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS: 118 / 62

J

Y

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIROS E LIMPEZA

LOCAL: BARRO BRANCO - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

LOCATIVA
FLS. 119

J

V



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE TRÊS BUEIROS LIMPEZA
LOCAL: ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					60,60
1.1	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	3,84	15,78	60,60
2		OBRAS DE DRENAGEM					7.302,90
2.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=	SEINFRA	UN	6,00	1.217,15	7.302,90
3		SERVIÇOS DIVERSOS					555,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	60,00	9,25	555,00
VALOR ORÇAMENTO:							7.918,50
VALOR BDI TOTAL:							2.126,12
VALOR TOTAL:							10.044,62

Dez Mil Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos

LOCATIVA
FLS: 120 / 32

2

2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE TRÊS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	60,60	100,00	100,00
			60,60	60,60
2	OBRAS DE DRENAGEM	7.302,90	100,00	100,00
			7.302,90	7.302,90
3	SERVIÇOS DIVERSOS	555,00	100,00	100,00
			555,00	555,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.126,12	100,00	100,00
			2.126,12	2.126,12
		10.044,62	10.044,62	10.044,62
			10.044,62	
		7.735,82	7.735,82	7.735,82
			7.735,82	

LOCATIVA
FLS: 1231

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	13,87	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:						8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						8,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,26
VALOR COM ENCARGOS:						15,78
VALOR BDI (26.85%):						4,24
VALOR COM BDI:						20,02

2.1. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	55,44	3,88
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,07500000	68,68	5,15
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,07000000	10,80	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,79
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR SEM ENCARGOS:						10,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,60
VALOR COM ENCARGOS:						13,32
VALOR BDI (26.85%):						3,58
VALOR COM BDI:						16,90

3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	SEINFRA	M3	2,62000000	184,66	483,81
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	SEINFRA	M2	9,12000000	31,32	285,64
TOTAL SERVICO:						769,45
VALOR SEM ENCARGOS:						769,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						447,70
VALOR COM ENCARGOS:						1.217,15
VALOR BDI (26.85%):						326,80
VALOR COM BDI:						1.543,95

4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE TRÊS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0.0000	0.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17.8500	0.0000
B2	Feriados	3.7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.9200	0.7100
B4	13º Salário	10.8300	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7200	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0900
B9	Férias Gozadas	9.1800	7.0700
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.6000	4.3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.4000	3.3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.8100	3.7000
C5	Indenização Adicional	0.4700	0.3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.5500	2.8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.4700	0.3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCA DE TRÊS BUEIROS LIMPEZA

LOCAL: ITAPIRANGUARA - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 03)
LOCAL: ENTRADA DA LOCALIDADE BOM JESUS - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇO PRELIMINARES					139,20
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	30,00	2,32	69,60
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	30,00	2,32	69,60
2		OBRAS DE DRENAGEM					2.217,01
2.1	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	SINAPI	UN	2,00	762,70	1.525,40
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,50	300,61	150,31
2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	5,00	108,26	541,30
3		SERVIÇOS DIVERSOS					370,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	40,00	9,25	370,00
VALOR ORÇAMENTO:							2.726,21
VALOR BDI TOTAL:							731,99
VALOR TOTAL:							3.458,20

Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito reais e Vinte centavos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ENTRADA DA LOCALIDADE BOM JESUS - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	139,20	100,00	100,00
			139,20	139,20
2	OBRAS DE DRENAGEM	2.217,01	100,00	100,00
			2.217,01	2.217,01
3	SERVIÇOS DIVERSOS	370,00	100,00	100,00
			370,00	370,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	731,99	100,00	100,00
			731,99	731,99
		3.458,20	3.458,20	3.458,20
			3.458,20	


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85,20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26,85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66	0,04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,02
				VALOR COM ENCARGOS:		0,06
				VALOR BDI (26.85%):		0,02
				VALOR COM BDI:		0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0.00019608	64,28	0.01
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.43	0.00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00960784	199,25	1.91
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00980392	169.34	1.66
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3,58
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7.13	0,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,38
				VALOR COM ENCARGOS:		4,17
				VALOR BDI (26.85%):		1,12
				VALOR COM BDI:		5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)							
EQUIPAMENTO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)		SEINFRA	H	0,22220000	87,42	19,42
LOCATIVA FLS: 129 / 1 					TOTAL EQUIPAMENTO:		19,42
					VALOR SEM ENCARGOS:		19,42
					VALOR ENCARGOS (85,20%):		2,06
					VALOR COM ENCARGOS:		21,48
					VALOR BDI (26,85%):		5,77
					VALOR COM BDI:		27,25

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08	0,00
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33	0,10
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24	0,85
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86	0,20

LOCATIVA
FLS: 125/1

I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,34	
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	155,66	0,66
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ENTRADA DA LOCALIDADE BOM JESUS - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

LOCATIVA
FLS. 1231

✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60 cm (BUEIRO 03)

LOCAL: ENTRADA DA LOCALIDADE BOM JESUS - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80 cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	98,84	100,00	100,00
			98,84	98,84
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.928,05	100,00	100,00
			2.928,05	2.928,05
3	OBRAS DE DRENAGEM	4.721,27	100,00	100,00
			4.721,27	4.721,27
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.110,00	100,00	100,00
			1.110,00	1.110,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.378,42	100,00	100,00
			2.378,42	2.378,42
		11.236,58	11.236,58	11.236,58
			11.236,58	

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80 cm
LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						98,84
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	21,30	2,32	49,42
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEINFRA	KM	21,30	2,32	49,42
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.928,05
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	120,00	0,06	7,20
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CAT.	SEINFRA	M3	97,20	4,17	405,32
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	126,36	17,90	2.261,84
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	97,20	2,61	253,69
3	OBRAS DE DRENAGEM						4.721,27
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=	SEINFRA	UN	2,00	1.217,15	2.434,30
3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR	SEINFRA	M	7,00	326,71	2.286,97
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.110,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	120,00	9,25	1.110,00
						VALOR ORÇAMENTO:	8.858,16
						VALOR BDI TOTAL:	2.378,42
						VALOR TOTAL:	11.236,58

Onze Mil Duzentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66	2,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,21
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,11
				VALOR COM ENCARGOS:		2,32
				VALOR BDI (26.85%):		0,62
				VALOR COM BDI:		2,94
				VALOR COM BDI:		2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.95	0.00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00027778	155.66	0.04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00055556	7.13	0.00
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.00
				VALOR SEM ENCARGOS:		0.04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.02
				VALOR COM ENCARGOS:		0.06
				VALOR BDI (26.85%):		0.02
				VALOR COM BDI:		0.08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0.00019608	64,28	0.01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56.43	0.00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00960784	199,25	1.91
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00980392	169.34	1.66
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3.58
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02941176	7.13	0.21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.21
				VALOR SEM ENCARGOS:		3.79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0.38
				VALOR COM ENCARGOS:		4.17
				VALOR BDI (26.85%):		1.12
				VALOR COM BDI:		5.29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

02000 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROÇAGEM, CASAMENTO E/OU FORMAS;						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42	19,42
LOCATIVA FLS: <u>1341</u> <u>2</u>				TOTAL EQUIPAMENTO:		19,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		19,42
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		2,06
				VALOR COM ENCARGOS:		21,48
				VALOR BDI (26.85%):		5,77
				VALOR COM BDI:		27,25

LOCATIVA
FLS. 341

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	26,08	0,00
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0.00271111	38,33	0,10
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	2,38	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0.00000000	56,95	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0.00075556	16,31	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0.00888889	95,24	0,85
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00173333	117,86	0,20

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80 cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES PARA DUPLO D=80 cm

LOCAL: IPUZINHO - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					822,36
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					822,36
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	137,06	822,36
VALOR ORÇAMENTO:							822,36
VALOR BDI TOTAL:							220,80
VALOR TOTAL:							1.043,16

Um Mil Quarenta e Três reais e Dezesseis centavos

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	822,36	100,00	100,00
			822,36	822,36
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	220,80	100,00	100,00
			220,80	220,80
		1.043,16	1.043,16	1.043,16
			1.043,16	

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

III.1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13
				TOTAL MAO DE OBRA:	
				14,27	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,01
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,13
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,89
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,51
				TOTAL MATERIAL:	
				110,64	
				VALOR SEM ENCARGOS:	
				124,91	
				VALOR ENCARGOS	
				12,15	
				VALOR COM ENCARGOS:	
				137,06	
				VALOR BDI (26.85%):	
				36,80	
				VALOR COM BDI:	
				173,86	

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100 cm

LOCAL: RUA PEDRO ARAGÇAO XIMENES (ENTRE OS BAIRROS CENTRO E MUCAMBINHO) - MUCAMBO - CE.

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						419,00
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	56,00	6,22	348,32
1.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS	SEINFRA	M	12,00	5,89	70,68
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.130,07
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	63,00	6,08	383,04
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	47,34	15,78	747,03
3	OBRAS DE DRENAGEM						13.963,59
3.1	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	2.859,60	5.719,20
3.2	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=	SEINFRA	M	7,00	1.177,77	8.244,39
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						724,52
4.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM	SEINFRA	M2	56,00	10,45	585,20
4.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM	SEINFRA	M	12,00	11,61	139,32
5	SERVIÇOS DIVERSOS						43,68
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA	SEINFRA	M2	56,00	0,78	43,68
VALOR ORÇAMENTO:						16.280,86	
VALOR BDI TOTAL:						4.371,41	
VALOR TOTAL:						20.652,27	

Vinte Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Sete centavos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100 cm
LOCAL: RUA PEDRO ARAGÇAO XIMENES (ENTRE OS BAIRROS CENTRO E MUCAMBINHO) - MUCAMBO - CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	419,00	100,00	100,00
			419,00	419,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.130,07	100,00	100,00
			1.130,07	1.130,07
3	OBRAS DE DRENAGEM	13.963,59	100,00	100,00
			13.963,59	13.963,59
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	724,52	100,00	100,00
			724,52	724,52
5	SERVIÇOS DIVERSOS	43,68	100,00	100,00
			43,68	43,68
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.371,41	100,00	100,00
			4.371,41	4.371,41
		20.652,27	20.652,27	20.652,27
			20.652,27	



-

-



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	176,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,32
VALOR BDI (26.85%):					0,62
VALOR COM BDI:					2,94

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04
MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (26.85%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHD)	SEINFRA	H	0,00019608	64,28
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,43
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	199,25
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	169,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,58
MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					4,17
VALOR BDI (26.85%):					1,12
VALOR COM BDI:					5,29

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	87,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,42
VALOR SEM ENCARGOS:					19,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					21,48
VALOR BDI (26.85%):					5,77
VALOR COM BDI:					27,25

LOCATIVA
FLS. 1231

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	26,08
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHD)	SEINFRA	H	0,00271111	38,33
I0625	GRADE DE DISCOS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	2,38
I0642	MOTO NIVELADORA (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	56,95
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00075556	16,31
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	95,24
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	117,86



-

.



10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	3,34	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00444444	155,66	0,69
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00368889	64,78	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,10
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02222222	7,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						2,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						2,61
VALOR BDI (26.85%):						0,70
VALOR COM BDI:						3,31

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	184,66	627,29
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	31,32	390,25
TOTAL SERVICO:						1017,54
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						591,82
VALOR COM ENCARGOS:						1.609,36
VALOR BDI (26.85%):						432,11
VALOR COM BDI:						2.041,47

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	9,63	1,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,00000000	221,75	221,75
TOTAL MATERIAL:						221,75
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	184,66	105,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	31,32	35,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	209,10	8,36
TOTAL SERVICO:						148,70
VALOR SEM ENCARGOS:						375,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						88,49
VALOR COM ENCARGOS:						463,71
VALOR BDI (26.85%):						124,51
VALOR COM BDI:						588,22

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (26.85%):						2,48
VALOR COM BDI:						11,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100 cm
LOCAL: RUA PEDRO ARAGÇAO XIMENES (ENTRE OS BAIRROS CENTRO E MUCAMBINHO)
- MUCAMBO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100 cm
LOCAL: RUA PEDRO ARAGÇAO XIMENES (ENTRE OS BAIRROS CENTRO E MUCAMBINHO) - MUCAMBO - CE.

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

✓

DECLARAÇÃO

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Douglas Ximenes Memoria, CNH N°: 04201974401 DETRA/CE e CPF N° 035.519.053-20, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: LOCATIVA SERVIÇOS EIRELE-ME

ENDEREÇO: RUA REGINA MACEDO, N° 50 C, BAIRRO CENTRO, RERIUTABA-CE, CEP 62260-000

TELEFONE (88) 9727-5013

CNPJ/CPF N°: 26.443.219/0001.59

CEP: 62260-000

DATA DO CERTAME: 29/10/2019

HORA DE ABERTURA: 10H00MIN

E-MAIL: locativaservicos@outlook.com


CNH N°: 04201974401 DETRA/CE CPF N° 035.519.053-20

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

Declaro ainda que não tenho qualquer fato que me impeça de participar da mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar o(s) serviço(s) cotado(s) no Edital, caso seja vencedor da presente licitação.

RERIUTABA-CEARÁ, 28 DE OUTUBRO DE 2019



RAIMUNDA NONATA DE AZEVEDO

RG: 99097116580 SSP CE

CPF: 026.491.793-96

PROCURADOR

LOCATIVA
FLS: 126/1

