



JUNTADA DE PROPOSTAS COMERCIAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 2/2016011501FME, na modalidade, TOMADA DE PREÇOS, as propostas de preços apresentadas para o presente certame.

MUCAMBO - CE, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2016011501FME
DATA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 05/02/2016
HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 08:00hs


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME(LR PROJÉTOS E CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ nº. 17.211.628/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO IVAN RODRIGUES, portador da **Carteira de Identidade** nº. 431307-82 S.S.P/CE e do **CPF** Nº. 234.586.073-15, apresenta sua **Proposta de Preço** para serviços de Empresa especializada em Engenharia Civil, para Serviços de **Reforma da Escola Raimundo Felix da Ponte, na localidade de Morrinhos, Zona Rural do Município de Mucambo(CE)**, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL: **RS 56.686,14 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**, conforme orçamento anexo.


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) dias.**

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: **60 (TRINTA) dias.**

Graça(CE), 04 de Fevereiro de 2016.



Raimundo Ivan Rodrigues
CPF: 234.586.073-15
-Representante Legal-
Titular



RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

P.O. NOME COMERCIAL: RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
CNPJ: 07.043.123/0001-11
RUA: RUA DA PAZ, 123 - JARDIM BELLA VISTA - MUCAMBO - CE
CEP: 63.100-000
FONE: (85) 3333-3333
WWW.RIVANRODRIGUES.COM



ORÇAMENTO

<http://www.seinfra.ce.gov.br/>

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE (ELETRICA E COBERTURA)

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

DATA: FEV/2016


ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.0		SERVICIOS PRELIMINARES				5.886,85
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				5.886,85
1.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	312,30	5,68	1.773,86
1.1.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	312,30	13,17	4.112,99
2.0		ESTRUTURAS				542,65
2.1		FORMAS				351,90
2.1.1	CA301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	3,60	97,75	351,90
2.2		ARMADURAS				116,29
2.2.1	CD216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	15,32	5,31	81,35
2.2.2	CD217	ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	6,72	5,20	34,94
2.3		CONCRETOS				74,46
2.3.1	CD940	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,20	298,47	59,69
2.3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,20	73,83	14,77
3.0		COBERTURA				20.680,32
3.1		ESTRUTURA DE MADEIRA				8.978,78
3.1.1	IB224	HIPÓ DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	696,00	1,34	932,64
3.1.2	IB400	CAIRRO DE 2"x1"	M	316,00	2,81	887,96
3.1.3	IB519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM [5" x 2 1/2"]	M	13,00	20,44	265,72
3.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	312,30	22,07	6.892,46
3.2		TELHAS				11.701,56
3.2.1	CS462	TELHA CERÂMICA	M2	202,68	37,13	7.525,91
3.2.2	CZ201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	109,53	29,12	3.189,01
3.2.3	CD887	BIFIPA E RICA EM TELHA COLONIAL	M	69,40	6,77	469,84
3.2.4	CS463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	34,70	14,89	516,56
4.0		REVESTIMENTOS				849,53
4.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				849,53
4.1.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	34,20	24,84	849,53
5.0		PISOS (RECUPERAÇÃO DA RAMPÁ)				185,19
5.1		PISOS EXTERNOS				185,19
5.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,70	24,05	185,19
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.049,57
6.1		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				808,28
6.1.1	E1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	80,00	9,00	720,00
6.1.2	E1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES Ø= 25mm (3/4")	M	9,00	9,82	88,28
6.2		QUADROS / CAIXAS				65,60

6.2.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	65,40	
6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
6.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	400,00	3,47	1.388,00
6.3.2	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	50,00	3,07	153,50
6.4	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					
6.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	10,15	40,60
6.4.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,73	56,19
6.4.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	23,72	23,72
6.4.4	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	8,00	40,01	320,08
6.5	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					
6.5.1	C1663	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W - COMPLETA	UN	19,00	52,23	992,37
6.6	OUTROS ELEMENTOS					
6.6.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 1,40M	UN	1,00	172,80	172,80
6.6.2	C3577	MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	28,53	28,53
7.0	PINTURA					
7.1	PAREDES E FORROS					
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	404,86	12,72	5.149,82
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	379,56	11,19	4.247,28
7.1.3	C0588	CANEAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	350,41	2,71	949,61
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
7.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,04	12,11	133,59
7.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS					
7.3.1	C1276	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	35,76	21,14	755,97
7.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO					
7.4.1	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	72,60	20,04	1.454,90
7.5	OUTROS ELEMENTOS					
7.5.1	C1905	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	12,21	25,74	314,29
7.5.2	C1899	PINTURA LOGOTIPO	UN	1,00	149,24	149,24
TOTAL PARCIAL (R\$)						45.348,91
BDI 25,00% (R\$)						11.337,23
TOTAL GERAL (R\$)						56.686,14

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 56.686,14 (Cinquenta e seis mil seiscientos e oitenta e seis reais e quatorze centavos)

Grça_ce, 04 de fevereiro de 2016.


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
 ENR PROJETO E CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 17.211.628/0001-30
 RUA RAIMUNDO IVAN RODRIGUES, 51
 CENTRO - LAJA - BRAGA ALTA


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
 ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
 RNP 0604057970
 CREA-CE 41295-D





RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
**PROJETOS E
CONSTRUÇÕES**

AV. JOY LAND DO DE CARVALHO N. 53 GALERIA COMERCIAL 05
CENTRO - GRAÇA - LATA - 1276-185, 3933 - MUCAMBO - CE
CNPJ: 17.211.628/0001-30
www.raimundoivm.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE


OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE (ELÉTRICA E COBERTURA)

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

DATA: FEV/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	5.886,85			5.886,85
2.0	ESTRUTURAS			100,00%	542,65	542,65
3.0	COBERTURA	100,00%	20.680,32			20.680,32
4.0	REVESTIMENTOS			100,00%	849,53	849,53
5.0	PISOS (RECUPERAÇÃO DA RAMPA)			100,00%	185,19	185,19
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	1.012,39	75,00%	3.037,18	4.049,57
7.0	PINTURA			100,00%	13.154,80	13.154,80
TOTAL PARCIAL (R\$)		60,82%	27.579,56	39,18%	17.769,35	45.348,91
BDI (R\$)		25,00%	6.894,89	25,00%	4.442,34	11.337,23
TOTAL GERAL (R\$)		60,82%	34.474,45	39,18%	56.686,14	56.686,14


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 17.211.628/0001-30
AV. JOY LAND DO DE CARVALHO N. 53 GALERIA COMERCIAL 05
CENTRO - GRAÇA - LATA - 1276-185, 3933 - MUCAMBO - CE






RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
PROJETOS E CONSTRUÇÕES
AV. RUA CARLOS DE ALVALHO Nº 51 - JARDIM LINDAS D'ÁGUA - CENTRO - MUCAMBO - CE - CEP: 61.211-000 - FONE: (85) 3352-7981 - FAX: (85) 3352-7981 - E-MAIL: raimundo@raimundo.com.br

COMPOSIÇÃO DE BDI

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE (ELÉTRICA E COBERTURA)

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,50
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	1,25

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,00

I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	IUS	3,00
	CPRE (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	25,00%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Graca-Ca, 04 Fevereiro 2016.


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 17.211.828/0001-30

AV. RUA CARLOS DE ALVALHO Nº 51 - JARDIM LINDAS D'ÁGUA - CENTRO - MUCAMBO - CE


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D