



24.1.4	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL COM AQUISIÇÃO	МЗ	1.740,00
24.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM E MUROS DE FACHADA		
24.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	МЗ	104,74
24.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	МЗ	2,00
24.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSAA	M3	7,44
24.2.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.605,21
24.2.5	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO (COBOGÓS)	M2	56,30
24.2.6	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.125,92
24.2.7	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1.560,58
24.2.8	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.526,72
24.2.9	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	16,00
24.2.10	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	10,04
24.2.11	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	М	168,75
24.2.12	PINTURA ACRÍLICA S/ MASSA CORRIDA	M2	754,70
24.2.13	CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO	M2	1.737,95
24.2.14	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	1.335,05
24.2.15	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M2	3.254,95
24.2.16	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE NA AREA DE ESTACIONAMENTO	M2	4.352,20
24.2.17	CALÇADA DE PROTEÇÃO INTERNA EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO LARG=1,20M	M3	184,50

Amontada-ce, 30 de abril de 2014.

COLCHÃO DE AREIA DE FIO ADQUIRIDA

CONGINITIONA SANTA BEARRY LITTA - EPP

Loda Siguibira Bessel Fagarina

CPF: 203.777.383-04

Socia-Administratora

GRANITINA

CIMENTO DESEMPENADO

24.2.18

24.2.19

24.2.20



Administración de la constanta del constanta de la constanta de la constanta de la constanta d

31,62

885,00

470,00

МЗ

M2

M2

