



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM

ABERTURA: 23/06/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS, CONFORME O ANEXO II - PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	OBJETO	VALOR
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS, CONFORME O ANEXO II - PROJETO BÁSICO	RS 202.497,05
2	B.D.I	RS 50.624,26
VALOR TOTAL		RS 253.121,31
VALOR TOTAL RS 253.121,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		

PROponente: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 24.361.865/0001-41

END.: TRAVESSA DEP. VICENTE FLORENCIO, 404 – CENTRO – PACUJÁ – CE

RESPONSÁVEL: ITAMAR SOUZA PINTO

CPF: 005.619.497-86

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÍNDICO ADMINISTRADOR
CREA: 036860/CE
I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
CPF: 005.619.497-86

David Sandro A. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROP.: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.

LOCAL: SÍTIO MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO - CE

DATA: 23/06/2016

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. TOTAL (RS)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						23.424,62
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)						RS 7.266,61
1.1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	RS 2.422,20	RS 7.266,61
1.2 PREPARAÇÃO DO TERRENO						RS 10.621,37
1.2.1	C2102	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	4.750,00	RS 2,07	RS 9.828,23
1.2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	RS 198,29	RS 793,15
1.3 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						RS 4.670,38
1.3.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	15,00	RS 89,55	RS 1.343,18
1.3.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	RS 869,54	RS 869,54
1.3.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	RS 203,94	RS 203,94
1.3.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	RS 1.485,50	RS 1.485,50
1.3.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS 128,04	RS 768,22
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA						RS 866,25
1.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.500,00	RS 0,25	RS 866,25
2.0 MOVIMENTO DE TERRA						RS 27.778,58
2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						RS 1.109,61
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	50,67	RS 21,90	RS 1.109,61
2.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						RS 24.659,34
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	378,75	RS 64,14	RS 24.293,82

David Sandro S. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D

2.2.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	57,60	R\$	6,35	R\$	365,52
2.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						RS	2.009,62
2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,25	R\$	11,37	R\$	1.559,87
2.3.2	C2531	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	137,25	R\$	3,28	R\$	449,75
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						RS	22.692,67
3.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES						RS	21.689,75
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,67	R\$	266,96	R\$	13.527,04
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,33	R\$	322,25	R\$	8.162,72
3.2	FORMAS						RS	259,02
3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,20	R\$	80,94	R\$	259,02
3.3	ARMADURAS						RS	430,69
3.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	61,28	R\$	5,31	R\$	325,18
3.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,30	R\$	5,20	R\$	105,51
3.4	CONCRETOS						RS	313,21
3.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,80	R\$	317,68	R\$	254,14
3.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,80	R\$	73,83	R\$	59,07
4.0	PAREDES E PAINÉIS						RS	595,14
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						RS	595,14
4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,60	R\$	61,99	R\$	595,14
5.0	REVESTIMENTOS						RS	2.865,47
5.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						RS	2.865,47
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	126,67	R\$	3,93	R\$	497,85
5.1.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	126,67	R\$	18,69	R\$	2.367,61
6.0	PISOS						RS	71.890,16
6.1	PISOS EXTERNOS						RS	71.890,16
6.1.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	21,48	R\$	267,67	R\$	5.749,47



6.1.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	1.450,00	RS	36,39	RS	52.768,98
6.1.3	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	M2	60,00	RS	49,68	RS	2.980,69
6.1.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1.00x1.00)m	M2	357,98	RS	29,03	RS	10.391,01
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						RS	1.441,31
7.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						RS	1.018,51
7.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	80,00	RS	12,73	RS	1.018,51
7.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						RS	71,04
7.2.1	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	RS	23,68	RS	71,04
7.3	POÇOS E CAIXAS						RS	322,96
7.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	UN	3,00	RS	107,65	RS	322,96
7.4	LIGAÇÕES PREDIAIS						RS	28,80
7.4.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1,00	RS	28,80	RS	28,80
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS	14.920,34
8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						RS	1.728,94
8.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	90,00	RS	9,82	RS	883,87
8.1.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00	RS	13,88	RS	416,39
8.1.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	25,00	RS	17,15	RS	428,67
8.2	QUADROS / CAIXAS						RS	912,14
8.2.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA. 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	10,00	RS	5,59	RS	55,94
8.2.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	UN	1,00	RS	133,64	RS	133,64
8.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS	65,40	RS	65,40
8.2.4	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - (60X60CM)	UN	5,00	RS	131,43	RS	657,16
8.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						RS	3.590,14
8.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	150,00	RS	3,47	RS	521,24
8.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	600,00	RS	4,85	RS	2.910,60
8.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	RS	5,28	RS	158,30



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

114
A

8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES							RS	87,05
8.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$	13,66	R\$	13,66
8.4.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$	13,74	R\$	54,96
8.4.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$	18,42	R\$	18,42
8.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS							RS	54,56
8.5.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	R\$	18,19	R\$	54,56
8.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS							RS	8.372,47
8.6.1	C2002	POSTE CONCRETO H=10M. 2 PROJETOES. LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	4,00	R\$	2.093,12	R\$	8.372,47
8.7 OUTROS ELEMENTOS							RS	175,05
8.7.1	C0325	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	R\$	175,05	R\$	175,05
9.0 PINTURA							RS	2.391,64
9.1 PAREDES E FORROS							RS	2.391,64
9.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	188,00	R\$	12,72	R\$	2.391,64
10.0 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							RS	33.312,10
10.1 URBANIZAÇÃO							RS	33.312,10
10.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - VIAS URBANAS	M	214,16	R\$	31,83	R\$	6.816,39
10.1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - JARDINS	M	188,41	R\$	16,69	R\$	3.144,83
10.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	100,65	R\$	71,30	R\$	7.176,32
10.1.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20,00	R\$	29,57	R\$	591,43
10.1.5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	520,26	R\$	11,11	R\$	5.778,94
10.1.6	M25014	BRINQUEDO TIPO 01	UN	1,00	R\$	1.307,63	R\$	1.307,63
10.1.7	M25015	BRINQUEDO EM ALVENARIA E CONCRETO TIPO 4	UN	1,00	R\$	2.680,91	R\$	2.680,91
10.1.8	M25017	BRINQUEDO TIPO 03	UN	1,00	R\$	1.485,70	R\$	1.485,70
10.1.9	M25013	RAMPA DE ACESSO PARA PEDESTRE COM PNTURA DE ACESSIBILIDADE JNIVERSA-MEIO FIO DEITADO	UN	5,00	R\$	197,29	R\$	986,44

David Sandro S. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



10.1.10	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	32,00	R\$	104,48	R\$	3.343,51
10.1.11	COMP 02	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI.	UN	1,00	R\$	464,52	R\$	464,52
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$	1.185,03
11.1	LIMPEZA FINAL						R\$	1.185,03
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.900,00	R\$	0,62	R\$	1.185,03
TOTAL PARCIAL (R\$)								202.497,05
BDI (R\$)								50.624,26
TOTAL GERAL (R\$)								253.121,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 253.121,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PROPONENTE: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 24.361.865/0001-41

END.: TRAVESSA DEP. VICENTE FLORENCIO, 404 – CENTRO – PACUJÁ – CE

RESPONSÁVEL: ITAMAR SOUZA PINTO

CPF: 005.619.497-86

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: D36860/CE

I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO

CPF: 005.619.497-86

David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRU O – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJ – CEAR – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767


COMISSO PERMANENTE DE LICITA O – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PRE OS N 2/2016053101ADM

CRONOGRAMA FSICO-FINANCEIRO

PROP.: I. S. PINTO CONSTRU OES - ME

OBRA: CONSTRU O DE UMA PRA A.

LOCAL: STIO MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO - CE

DATA: 23/06/2016

ITEM	DESCRI�O DO SERVI�O	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVI�OS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 23.424,62					R\$ 23.424,62
2.0	PLACAS PADRO DE OBRA	50,00%	R\$ 13.889,29	50,00%	R\$ 13.889,29			R\$ 27.778,59
3.0	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	100,00%	R\$ 22.692,66					R\$ 22.692,66
4.0	CONCRETOS	100,00%	R\$ 595,14					R\$ 595,14
5.0	PAREDES E PAINIS	100,00%	R\$ 2.865,47					R\$ 2.865,47
6.0	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	50,00%	R\$ 35.945,08	50,00%	R\$ 35.945,08			R\$ 71.890,16
7.0	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	25,00%	R\$ 360,33	75,00%	R\$ 1.080,98			R\$ 1.441,31

David Sandoval Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

8.0	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm			100,00%	R\$ 14.920,34			R\$ 14.920,34
9.0	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	25,00%	R\$ 596,97	75,00%	R\$ 1.793,73			R\$ 2.390,70
10.0	PINTURA			100,00%	R\$ 33.312,09			R\$ 33.312,09
11.0	RAMPA DE ACESSO PARA PEDESTRE COM PNTURA DE ACESSIBILIDADE JNIVERSA- MEIO FIO DEITADO					100,00%	R\$ 1.185,03	R\$ 1.185,03
TOTAL PARCIAL (R\$)		49,70%	R\$ 100.369,56	49,85%	R\$ 100.941,52	59,00%	R\$ 1.185,03	R\$ 202.496,10
BDI (R\$)		25,00%	R\$ 25.092,39	25,00%	R\$ 25.235,38	25,00%	R\$ 296,26	R\$ 50.624,03
TOTAL GERAL (R\$)		49,70%	R\$ 125.461,95	100,13%	R\$ 126.176,90	100,72%	R\$ 1.481,29	R\$ 253.120,13

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 036860/CE

I.S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO

CPE: 005.619.497-86

David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROP.: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.

LOCAL: SÍTIO MORRINHOS, ZONA RURA - MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 23/06/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,50
DF	Despesas financeiras	1,25
R	Riscos	1,21

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,00

I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	25,00%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

David Senoza Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
CPF: 005.619.497-86

I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: D36860/CE



David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-Q



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM

ABERTURA: 23/06/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS, CONFORME O ANEXO II - PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	OBJETO	VALOR
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS, CONFORME O ANEXO II - PROJETO BÁSICO	RS 202.497,05
2	B.D.I	RS 50.624,26
VALOR TOTAL		RS 253.121,31
VALOR TOTAL RS 253.121,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		

PROPONENTE: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 24.361.865/0001-41

END.: TRAVESSA DEP. VICENTE FLORENCIO, 404 – CENTRO – PACUJÁ – CE


RESPONSÁVEL: ITAMAR SOUZA PINTO

CPF: 005.619.497-86

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL


Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.


I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
CPF: 005.619.497-86

I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: D36860/CE


David Gandra S. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D

**I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME**

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ:24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM

**PLANILHA ORÇAMENTARIA****PROP.: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME****OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.**LOCAL:** SÍTIO MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO - CE**DATA:** 23/06/2016

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. TOTAL (RS)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				23.424,62
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)				RS 7.266,61
1.1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	RS 2.422,20	RS 7.266,61
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO				RS 10.621,37
1.2.1	C2102	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	4.750,00	RS 2,07	RS 9.828,23
1.2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	RS 198,29	RS 793,15
1.3		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA				RS 4.670,38
1.3.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	15,00	RS 89,55	RS 1.343,18
1.3.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	RS 869,54	RS 869,54
1.3.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	RS 203,94	RS 203,94
1.3.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	RS 1.485,50	RS 1.485,50
1.3.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS 128,04	RS 768,22
1.4		LOCAÇÃO DA OBRA				RS 866,25
1.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.500,00	RS 0,25	RS 866,25
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				RS 27.778,58
2.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTOS				RS 1.109,61
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	50,67	RS 21,90	RS 1.109,61
2.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				RS 24.659,34
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	378,75	RS 64,14	RS 24.293,82

David Sandro X. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



2.2.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	57,60	RS	6,35	RS	365,52
2.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL							RS 2.009,62
2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,25	RS	11,37	RS	1.559,87
2.3.2	C2531	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	137,25	RS	3,28	RS	449,75
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							RS 22.692,67
3.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES							RS 21.689,75
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,67	RS	266,96	RS	13.527,04
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,33	RS	322,25	RS	8.162,72
3.2	FORMAS							RS 259,02
3.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,20	RS	80,94	RS	259,02
3.3	ARMADURAS							RS 430,69
3.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	61,28	RS	5,31	RS	325,18
3.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,30	RS	5,20	RS	105,51
3.4	CONCRETOS							RS 313,21
3.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,80	RS	317,68	RS	254,14
3.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,80	RS	73,83	RS	59,07
4.0	PAREDES E PAINÉIS							RS 595,14
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							RS 595,14
4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,60	RS	61,99	RS	595,14
5.0	REVESTIMENTOS							RS 2.865,47
5.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							RS 2.865,47
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	126,67	RS	3,93	RS	497,85
5.1.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:6	M2	126,67	RS	18,69	RS	2.367,61
6.0	PISOS							RS 71.890,16
6.1	PISOS EXTERNOS							RS 71.890,16
6.1.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	21,48	RS	267,67	RS	5.749,47

David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

6.1.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	1.450,00	RS	36,39	RS	52.768,98
6.1.3	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	M2	60,00	RS	49,68	RS	2.980,69
6.1.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1.50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	357,98	RS	29,03	RS	10.391,01
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						RS	1.441,31
7.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						RS	1.018,51
7.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	80,00	RS	12,73	RS	1.018,51
7.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						RS	71,04
7.2.1	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	RS	23,68	RS	71,04
7.3	POÇOS E CAIXAS						RS	322,96
7.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	UN	3,00	RS	107,65	RS	322,96
7.4	LIGAÇÕES PREDIAIS						RS	28,80
7.4.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1,00	RS	28,80	RS	28,80
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS	14.920,34
8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						RS	1.728,94
8.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	90,00	RS	9,82	RS	883,87
8.1.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00	RS	13,88	RS	416,39
8.1.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	25,00	RS	17,15	RS	428,67
8.2	QUADROS / CAIXAS						RS	912,14
8.2.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA. 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	10,00	RS	5,59	RS	55,94
8.2.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	UN	1,00	RS	133,64	RS	133,64
8.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS	65,40	RS	65,40
8.2.4	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - (60X60CM)	UN	5,00	RS	131,43	RS	657,16
8.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						RS	3.590,14
8.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	150,00	RS	3,47	RS	521,24
8.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	600,00	RS	4,85	RS	2.910,60
8.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	RS	5,28	RS	158,30

David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D





8.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES							RS	87,05
8.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS	13,66	RS	13,66
8.4.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	RS	13,74	RS	54,96
8.4.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	RS	18,42	RS	18,42
8.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS							RS	54,56
8.5.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	RS	18,19	RS	54,56
8.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS							RS	8.372,47
8.6.1	C2002	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	4,00	RS	2.093,12	RS	8.372,47
8.7 OUTROS ELEMENTOS							RS	175,05
8.7.1	C0325	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	RS	175,05	RS	175,05
9.0 PINTURA							RS	2.391,64
9.1 PAREDES E FORROS							RS	2.391,64
9.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	188,00	RS	12,72	RS	2.391,64
10.0 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							RS	33.312,10
10.1 URBANIZAÇÃO							RS	33.312,10
10.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - VIAS URBANAS	M	214,16	RS	31,83	RS	6.816,39
10.1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - JARDINS	M	188,41	RS	16,69	RS	3.144,83
10.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	100,65	RS	71,30	RS	7.176,32
10.1.4	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20,00	RS	29,57	RS	591,43
10.1.5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	520,26	RS	11,11	RS	5.778,94
10.1.6	M25014	BRINQUEDO TIPO 01	UN	1,00	RS	1.307,63	RS	1.307,63
10.1.7	M25015	BRINQUEDO EM ALVENARIA E CONCRETO TIPO 4	UN	1,00	RS	2.680,91	RS	2.680,91
10.1.8	M25017	BRINQUEDO TIPO 03	UN	1,00	RS	1.485,70	RS	1.485,70
10.1.9	M25013	RAMPA DE ACESSO PARA PEDESTRE COM PNTURA DE ACESSIBILIDADE JNIVERSA-MEIO FIO DEITADO	UN	5,00	RS	197,29	RS	986,44



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767



10.1.10	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	32,00	R\$	104,48	R\$	3.343,51
10.1.11	COMP 02	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI.	UN	1,00	R\$	464,52	R\$	464,52
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$	1.185,03
11.1	LIMPEZA FINAL						R\$	1.185,03
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.900,00	R\$	0,62	R\$	1.185,03
TOTAL PARCIAL (R\$)								202.497,05
BDI (R\$)								50.624,26
TOTAL GERAL (R\$)								253.121,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 253.121,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PROPONENTE: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME


CNPJ: 24.361.865/0001-41

END.: TRAVESSA DEP. VICENTE FLORENCIO, 404 – CENTRO – PACUJÁ – CE

RESPONSÁVEL: ITAMAR SOUZA PINTO

CPF: 005.619.497-86

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.


I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
CPF: 005.619.497-86

I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME
24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: D36860/CE


David Sandra Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.

LOCAL: SÍTIO MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO - CE

DATA: 23/06/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 23.424,62					R\$ 23.424,62
2.0	PLACAS PADRÃO DE OBRA	50,00%	R\$ 13.889,29	50,00%	R\$ 13.889,29			R\$ 27.778,59
3.0	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	100,00%	R\$ 22.692,66					R\$ 22.692,66
4.0	CONCRETOS	100,00%	R\$ 595,14					R\$ 595,14
5.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 2.865,47					R\$ 2.865,47
6.0	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	50,00%	R\$ 35.945,08	50,00%	R\$ 35.945,08			R\$ 71.890,16
7.0	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	25,00%	R\$ 360,33	75,00%	R\$ 1.080,98			R\$ 1.441,31

David Sandro Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D





I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
 CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
 CNPJ: 24.361.865/0001-41
 E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
 Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

8.0	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm			100,00%	R\$ 14.920,34			R\$ 14.920,34
9.0	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	25,00%	R\$ 596,97	75,00%	R\$ 1.793,73			R\$ 2.390,70
10.0	PINTURA			100,00%	R\$ 33.312,09			R\$ 33.312,09
11.0	RAMPA DE ACESSO PARA PEDESTRE COM PNTURA DE ACESSIBILIDADE JNIVERSA- MEIO FIO DEITADO					100,00%	R\$ 1.185,03	R\$ 1.185,03
TOTAL PARCIAL (R\$)		49,70%	R\$ 100.369,56	49,85%	R\$ 100.941,52	59,00%	R\$ 1.185,03	R\$ 202.496,10
BDI (R\$)		25,00%	R\$ 25.092,39	25,00%	R\$ 25.235,38	25,00%	R\$ 296,26	R\$ 50.624,03
TOTAL GERAL (R\$)		49,70%	R\$ 125.461,95	100,13%	R\$ 126.176,90	100,72%	R\$ 1.481,29	R\$ 253.120,13

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

Itamar Souza Pinto
 I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME
 CNPJ: 24.361.865/0001-41
 ITAMAR SOUZA PINTO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CREA: D36860/CE
 CPF: 005.619.497-86

David Sandro Rodrigues
 David Sandro Rodrigues
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 44570-0





I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016053101ADM



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROP.: I. S. PINTO CONSTRUÇÕES - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.

LOCAL: SÍTIO MORRINHOS, ZONA RURA - MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 23/06/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,50
DF	Despesas financeiras	1,25
R	Riscos	1,21

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,00

I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	25,00%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC - S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Pacujá – Ce, 20 de junho de 2016.

David Sandra Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO – ME

RUA TRAVESSA VICENTE JORGE, 404-ALTOS
CENTRO – PACUJÁ – CEARÁ – CEP 62.180-000
CNPJ: 24.361.865/0001-41
E-MAIL: ispintoconstrucoes@hotmail.com
Fones: (88) 99282.7141 - 999044767

I. S. PINTO CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 24.361.865/0001-41
ITAMAR SOUZA PINTO
CPF: 005.619.497-86



I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME

24.361.865/0001-41

ITAMAR SOUZA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: D36860/CE

David Sandro S. Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44570-D