

**EDI CONSTRUÇÕES E  
LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ

CONVITE Nº 1/2015042401ADM

OBJETO: OBJETO: Serviços de recuperação e conservação do sistema viário, com recomposição da pavimentação em pedra tosca de várias ruas do município de Mucambo-CE.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1.0 Serviços Preliminares</b>						<b>3.087,47</b>
<b>1.1 Demolições e retiradas</b>						<b>3.087,47</b>
1.1.1	C3041	Retirada de pavimentação em bloket c/ remoção lateral	m2	49,01	5,71	279,85
1.1.2	C2940	retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca	m2	563,78	4,98	2.807,62
<b>2.0 Conservação do sistema viário</b>						<b>9.078,29</b>
<b>2.1 Urbana</b>						<b>9.078,29</b>
2.1.1	C2933	recomposição de pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento	m2	563,78	11,04	6.224,13
2.1.2	C3036	recomposição de pavimentação c/bloket reaproveitado	m2	49,01	9,15	448,44
2.1.3	C0821	compactação mecânica de calçamento c/compactador tipo sapo	m2	563,78	0,97	546,87
2.1.4	C0836	concreto não estrutural preparo manual (coxia)	m3	6,58	282,50	1.858,85
<b>3.0 Serviços Auxiliares</b>						<b>1.370,81</b>
<b>3.1 Lastros</b>						<b>1.003,14</b>
3.1.1	C2863	lastro de pedra de mão	m3	12,69	79,05	1.003,14
<b>3.2 Limpeza Final</b>						<b>367,67</b>
3.1.2	C3447	limpeza de piso em área urbanizada	m2	612,79	0,60	367,67
<b>TOTAL PARCIAL</b>						<b>13.536,57</b>
<b>BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)</b>						<b>3.384,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>16.920,71</b>
Importa o Presente Orçamento o Valor Total de R\$ 16.920,71 (Dezesseis mil novecentos e vinte reais e setenta e um centavos).						

02. FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA/CE

03. PERCENTUAL DE BDI: 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)

GRAÇA - CE, 07 DE MAIO DE 2015

  
 17.836.003/0001-62  
 EDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 RUA FIRMINO GOMES NETO, S/Nº  
 FONE: 3656.1057  
 CENTRO - CEP: 62.365-000  
 GRAÇA - CEARÁ



**EDI CONSTRUÇÕES E  
LOCAÇÕES LTDA.**

**RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000**

**CNPJ: 17.836.003/0001-62**

**GRAÇA – CEARÁ**

CONVITE Nº 1/2015042401ADM

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA**

**LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	Serviços Preliminares	50,00%	1.543,74	50,00%	1.543,74	3.087,47
2.0	Conservação do sistema viário	50,00%	4.539,15	50,00%	4.539,15	9.078,29
3.0	Serviços Auxiliares	50,00%	685,41	50,00%	685,41	1.370,81
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>50,00%</b>	<b>6.768,29</b>	<b>50,00%</b>	<b>6.768,29</b>	<b>13.536,57</b>
<b>BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)</b>		<b>25,00%</b>	<b>1.692,07</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.692,07</b>	<b>3.384,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50,00%</b>	<b>8.460,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.920,71</b>	<b>16.920,71</b>

GRAÇA - CE, 07 DE MAIO DE 2015

*[Handwritten Signature]*  
 17.836.003/0001-62  
 EDI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 RUA FIRMINO GOMES NETO, S/Nº  
 FONE - 3650.1057  
 CENTRO - CEP: 62.365-000  
 GRAÇA - CEARÁ

*[Handwritten Signature]*






**ENI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**

RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N – CENTRO – CEP: 62.365-000

CNPJ: 17.836.003/0001-62

GRAÇA – CEARÁ



CONVITE Nº 1/2015042401ADM

OBJETO: Serviços de recuperação e conservação do sistema viário, com recomposição da pavimentação em pedra tosca de várias ruas do município de Mucambo-CE.

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

COD.	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,50
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	1,25
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,00
	<b>Impostos</b>	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>6,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>25,00%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GRAÇA - CE, 07 DE MAIO DE 2015

*[Handwritten signature and stamp]*  
 17.836.003/0001-62  
 ENI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
 RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CENTRO  
 CEP: 62.365-000 - GRAÇA - CEARÁ

*[Handwritten signature]*