



JP CONSTRUTORA

A Prefeitura Municipal de MUCAMBO/CE

Comissão Permanente de Licitação

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004.07/2023-CD

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA.


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004.07/2023-CD**, pelo preço global de **R\$ 111.909,80 (Cento e Onze Mil Novecentos e Nove reais e Oitenta centavos)**, com prazo de execução de **20 (NOVENTA) DIAS**. Cujo objeto e **ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE, portador(a) do CPF nº: 811.987.363-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,


Manoel Jean N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

FRANCISCA
JUSSARA
BARROS
PARENTE:8119
8736372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:8119873637
2
Dados: 2023.07.13
15:13:28 -03'00'

CARIRÉ-CE, 13 DE JULHO DE 2023

 (88) 9. 8198-6580

 jussaraparente@icloud.com

 CNPJ: 46.682.501/0001-04
Cariré-CE / CEP: 62 184-000

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.077,39	0,96
2	MOVIMENTO DE TERRA	446,07	0,40
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.323,99	1,18
4	PAREDES E PAINÉIS	3.831,46	3,42
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.123,82	8,15
6	COBERTURA	12.331,29	11,02
7	REVESTIMENTOS	13.229,70	11,82
8	PISOS	3.066,66	2,74
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.511,68	6,71
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.461,16	5,77
11	PINTURA	12.595,17	11,25
12	MUROS E FECHAMENTOS	8.802,10	6,08
13	URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA CLINICA	34.109,31	30,48
		VALOR COM BDI:	111.909,80 100,00

Cento e Onze Mil Novecentos e Nove reais e Oitenta centavos

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE: 81198736372
36372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
Data: 2023.07.13
14:27:54 -03:00


Manoel N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/n

OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.077,39
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	149,67	35,05	184,72	369,44
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,04	52,88	12,38	65,26	67,87
1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	8,00	64,83	15,18	80,01	640,08
2	MOVIMENTO DE TERRA								446,07
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,25	41,21	9,65	50,86	12,72
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,80	92,40	21,64	114,04	433,35
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								1.323,99
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	5,40	65,93	15,44	81,37	439,40
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,48	421,07	98,61	519,68	249,45
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	38,40	13,40	3,14	16,54	635,14
4	PAREDES E PAINÉIS								3.831,46
4.1	C3533	MURILHÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM	SEINFRA	M2	69,87	42,07	9,85	51,92	3 627,65
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,10	1 651,33	386,74	2 038,07	203,81
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS								9.123,82
5.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	386,09	90,42	476,51	476,51
5.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	417,12	97,69	514,81	3 088,86
5.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	11,25	182,67	42,78	225,45	2 536,31
5.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,84	240,84	56,40	297,24	1 438,64

Engenheiro Civil
 CREA-CE 13012/D

FRANCISCA JUSSARA
 BARRIOS
 PARENTE 81198736372
Assinatura em nome do pregoeiro
 FRANCISCA JUSSARA BARRIOS
 PARENTE 81198736372
 CREA-CE 13012/D



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023


FRANCISCA
 JUSSARA BARROS
 PARENTE: 811987
 36372



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM. COLOCADO	SEINFRA	M2	4,84	265,09	62,08	327,17	1 583,50
6	COBERTURA								12.331,29
6.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	6,10	118,31	27,71	146,02	890,72
6.2	PMM_01	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (40% NOVA)	Composições Próprias	M2	89,01	35,01	8,20	43,21	3 846,12
6.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	27,14	87,53	20,50	108,03	2 931,93
6.4	PMM_02	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	Composições Próprias	M2	89,01	22,37	5,24	27,61	2 457,57
6.5	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	27,14	38,91	9,11	48,02	1 303,26
6.6	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	12,90	26,42	6,19	32,61	420,67
6.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	32,70	11,92	2,79	14,71	481,02
7	REVESTIMENTOS								13.229,70
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	132,88	6,15	1,44	7,59	1 008,56
7.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	38,40	29,73	6,96	36,69	1 408,90
7.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	94,48	31,72	7,43	39,15	3 698,89
7.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	50,55	60,74	14,23	74,97	3 789,73
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	50,55	7,86	1,84	9,70	490,34
7.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	42,76	53,69	12,57	66,26	2 833,28
8	PISOS								3.066,66
8.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	65,78	37,77	8,85	46,62	3 066,66
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								7.511,68

Mário José de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13012/D



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	228,28	53,46	281,74	281,74
9.2	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	136,03	31,86	167,89	167,89
9.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	12,00	19,60	4,59	24,19	290,28
9.4	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,42	474,67	111,17	585,84	2.003,57
9.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	325,88	76,32	402,20	804,40
9.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	592,07	138,66	730,73	730,73
9.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	731,43	171,30	902,73	902,73
9.8	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	290,14	67,95	358,09	358,09
9.9	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	8,70	2,04	10,74	21,48
9.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	109,41	25,62	135,03	270,06
9.11	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	24,18	5,66	29,84	59,68
9.12	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	30,59	7,16	37,75	37,75
9.13	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	128,17	30,02	158,19	632,76
9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	192,54	45,09	237,63	950,52
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS								6.461,16
10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	20,00	7,35	1,72	9,07	181,40
10.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	18,00	19,18	4,49	23,67	426,06
10.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	38,27	8,96	47,23	47,23
10.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	27,11	6,35	33,46	33,46

Mário Jeger N. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 OREA-CE 13012/D

FRANCISCA ASSARA
 SARGENTA
 PARENTE nº 1180716372

Assinatura do representante legal
 Assinatura do representante legal
 Assinatura do representante legal

Página 4



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004.07/2023-CD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


C.O.	C.O.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10	C1184	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UII	6,00	15,37	3,60	18,97	113,82
10.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	50,00	15,11	3,54	18,65	932,50
10.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	400,00	6,10	1,43	7,53	3 012,00
10.8	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	60,00	8,15	1,91	10,06	603,60
10.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	85,19	20,19	106,38	106,38
10.10	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	170,59	39,95	210,54	210,54
10.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,62	4,83	25,45	50,90
10.12	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	20,62	4,83	25,45	25,45
10.13	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	30,00	4,76	1,11	5,87	176,10
10.14	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UN	4,00	15,43	3,61	19,04	76,16
10.15	060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	SBC	UN	4,00	94,30	22,09	116,39	465,56
11	PINTURA								12.595,17
11.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	239,20	12,36	2,89	15,25	3 647,80
11.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	239,20	15,82	3,71	19,53	4 671,58
11.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	133,50	9,69	2,27	11,96	1 596,66
11.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	43,32	23,09	5,41	28,50	1 234,62
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	18,48	20,63	4,83	25,46	470,50
11.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,96	37,65	8,82	46,47	974,01
12	MUROS E FECHAMENTOS								6.802,10

Mário Jogaça, de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

FRANCISCA RUSSARA
BARROS
PARENTÉ, 81190736-572

ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS DE TI
PARENTÉ, 81190736-572
PARENTÉ, 81190736-572

Página 5



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0.30	699,77	163,89	863,66	259,10
C3533	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM	SEINFRA	M2	45,00	42,07	9,85	51,92	2 336,40
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1 3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	90,00	6,15	1,44	7,59	683,10
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1 5	SEINFRA	M2	90,00	31,72	7,43	39,15	3 523,50
13	URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA CLINICA							34.109,31
13.1	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	264,60	0,26	0,06	0,32	84,67
13.2	C0066 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1.2.8)	SEINFRA	M3	1,88	542,96	127,16	670,12	1 259,83
13.3	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	45,90	39,94	9,35	49,29	2 311,70
13.4	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	23,25	23,63	5,53	29,16	677,97
13.5	C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	230,00	40,25	9,43	49,68	11 426,40
13.6	C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,71	88,70	20,77	109,47	77,72
13.7	C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	23,41	23,09	5,41	28,50	667,19
13.8	C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	M2	4,50	61,00	14,29	75,29	338,81
13.9	C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	1,00	116,80	27,35	144,15	144,15
13.10	C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	170,59	39,95	210,54	210,54
13.11	C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2 40M	SEINFRA	UN	5,00	254,50	59,60	314,10	1 570,50
13.12	C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	4,00	156,17	36,58	192,75	771,00
13.13	C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	50,00	22,27	5,22	27,49	1 374,50
13.14	C0640 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	50,00	6,10	1,43	7,53	376,50

Mário Jooan N. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-DE 1.3012/D

FRANCISCA LUSARA
 BARRIOS
 PARENTE 81104716172



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
05.01.01.0001	C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	7,40	1,73	9,13	913,00
13.16	C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	20,62	4,83	25,45	50,90
13.17	C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	84,53	19,80	104,33	104,33
13.18	C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	182,03	42,63	224,66	449,32
13.19	PMM_03 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6M	Composições Próprias	UN	4,00	1 288,68	301,81	1 590,49	6 361,96
13.20	00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	8,00	500,15	117,14	617,29	4 938,32
VALOR COM BDI:							111.908,80	

Cento e Onze Mil Novecentos e Nove reais e Oitenta centavos


 Manoel Jagan N. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13012/D

FRANCISCA
 JUSSARA BARROS
 PARENTE-811987
 36372

Assinado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE-81198736372
 Dados: 2023.07.11 14:30:34 -0100





OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0 3MM	SEINFRA	M2	1 02000000	35 0600	35 7612
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1 00000000	24 6200	24 6200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4 50000000	12 4200	55 8900
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0 15000000	15 3100	2 2965
TOTAL Material						118 5677

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2 00000000	15 5500	31 1000
TOTAL Mão de Obra						31 1000

VALOR:	149,67
VALOR SEM ENCARGOS:	129,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,13
VALOR COM ENCARGOS:	149,67
VALOR BDI (23,42%):	35,05
VALOR COM BDI:	184,72
QUANTIDADE:	2,00

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0 30000000	20 7700	6 2310
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	3 00000000	15 5500	46 6500
TOTAL Mão de Obra						52 8810

VALOR:	52,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,94
VALOR ENCARGOS (83,86%):	33,94
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR BDI (23,42%):	12,38
VALOR COM BDI:	65,26
QUANTIDADE:	1,04

1.3. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1 00000000	20 7700	20 7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2 00000000	15 5500	31 1000
TOTAL Mão de Obra						51 8700

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 13 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0 03000000	431 9100	12 9673
TOTAL Serviço						12 9673

H



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 01/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	64,83
VALOR SEM ENCARGOS:	29,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):	35,67
VALOR COM ENCARGOS:	64,83
VALOR BDI (23,42%):	15,18
VALOR COM BDI:	80,01
QUANTIDADE:	8,00

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra						41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (23,42%):	9,63
VALOR COM BDI:	50,86
QUANTIDADE:	0,25

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,9700	65,9670
TOTAL Material						65,9670

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra						26,4350

VALOR:	92,40
VALOR SEM ENCARGOS:	75,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,10
VALOR COM ENCARGOS:	92,40
VALOR BDI (23,42%):	21,64
VALOR COM BDI:	114,04
QUANTIDADE:	3,80

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2400	2,8960
11728	PREGO 18x27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198U/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5900	2,0385
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6700	2,3350
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8600	9,8600

H



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
TOTAL Mão de Obra					48,8020	
VALOR:					65,93	
VALOR SEM ENCARGOS:					36,22	
VALOR ENCARGOS (83,88%):					29,71	
VALOR COM ENCARGOS:					65,93	
VALOR BDI (23,42%):					15,44	
VALOR COM BDI:					81,37	
QUANTIDADE:					5,40	

3.2. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2800	15,9079
TOTAL Equipamento Custo Horário					15,9079	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,4900	57,6402
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,0600	47,0564
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500	191,9500
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,7900	15,2131
TOTAL Material					311,8597	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra					93,3000	
VALOR:					421,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					352,53	
VALOR ENCARGOS (83,88%):					68,54	
VALOR COM ENCARGOS:					421,07	
VALOR BDI (23,42%):					98,61	
VALOR COM BDI:					519,68	
QUANTIDADE:					0,48	

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	124,9900	0,9999
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,9999	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,7600	9,1980
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9000	0,1980

[Handwritten signature]



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-00
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra						TOTAL Mão de Obra
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
1012*	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
						TOTAL Mão de Obra
						3,0032
VALOR:						13,40
VALOR SEM ENCARGOS:						11,47
VALOR ENCARGOS (83,86%):						1,93
VALOR COM ENCARGOS:						13,40
VALOR BDI (23,42%):						3,14
VALOR COM BDI:						16,54
QUANTIDADE:						38,40

4.1. C3533 - MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (M2)

Material						TOTAL Material
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,4900	0,9974
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12261	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
						TOTAL Material
						21,3008

Mão de Obra						TOTAL Mão de Obra
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0239*	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
						TOTAL Mão de Obra
						20,7700

VALOR:	42,07
VALOR SEM ENCARGOS:	29,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,50
VALOR COM ENCARGOS:	42,07
VALOR BDI (23,42%):	9,85
VALOR COM BDI:	51,92
QUANTIDADE:	69,87

FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE 81198736372
 Atualizado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE 81198736372
 Data: 22/07/23 14:31:53 - 03/00

4.2. C2566 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário						TOTAL Equipamento Custo Horário
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2800	15,9079
						TOTAL Equipamento Custo Horário
						15,9079

Material						TOTAL
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,3700	562,2000
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,5000	11,8800
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	66,4900	41,4565
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	75,0500	65,8339
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5500	180,1800



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0.60000000	12.4200	7.4520
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2.00000000	13.5900	27.1800
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	5.00000000	9.8600	49.3000
TOTAL Material						845.5424

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12.30000000	206.2710
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4.80000000	99.6960
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7.50000000	155.7750
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.00000000	41.5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12.00000000	186.6000
TOTAL Mão de Obra					689.8820

VALOR:	1.651,33
VALOR SEM ENCARGOS:	1.216,32
VALOR ENCARGOS (83,86%):	435,01
VALOR COM ENCARGOS:	1.651,33
VALOR BDI (23,42%):	386,74
VALOR COM BDI:	2.038,07
QUANTIDADE:	0,10

5.1. 90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO, TAMP. BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3.00000000	117,78
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19.80000000	1,38
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1.00000000	226,44
TOTAL Material					345,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.28200000	28,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.64100000	11,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					40,49

VALOR:	388,09
VALOR SEM ENCARGOS:	373,86
VALOR ENCARGOS (84,44%):	12,23
VALOR COM ENCARGOS:	388,09
VALOR BDI (23,42%):	90,42
VALOR COM BDI:	478,51
QUANTIDADE:	1,00

5.2. 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

FRANCA
 JUSARA BARROS
 PARENTI JUNIOR
 177



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO, TAMP. BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	39,26	117,78
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,38
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	249,13	249,13
TOTAL Material						368,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	22,42	34,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	18,34	14,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					48,83	

VALOR:	417,12
VALOR SEM ENCARGOS:	402,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	14,78
VALOR COM ENCARGOS:	417,12
VALOR BDI (23,42%):	97,69
VALOR COM BDI:	514,81
QUANTIDADE	6,00

5.3. C1998 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)						
Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,6000	0,0368
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	19,4300	25,2590
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	22,3300	7,3689
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	118,0000	118,0000
TOTAL Material						150,7472


Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra					31,9270	

VALOR:	182,67
VALOR SEM ENCARGOS:	163,28
VALOR ENCARGOS (83,88%):	19,39
VALOR COM ENCARGOS:	182,67
VALOR BDI (23,42%):	42,78
VALOR COM BDI:	225,45
QUANTIDADE	11,25

5.4. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	

[Handwritten signature]

DATA DA
ASSINATURA:
FRENTE 21/07/2023



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	240,8400	240,8400	
						TOTAL Material	240,8400
						VALOR:	240,84
						VALOR SEM ENCARGOS:	240,84
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR COM ENCARGOS:	240,84
						VALOR BDI (23,42%):	56,40
						VALOR COM BDI:	297,24
						QUANTIDADE:	4,84

5.5. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,5900	14,3850	
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	231,9300	231,9300	
						TOTAL Material	246,3150

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850	
						TOTAL Mão de Obra	18,7700
						VALOR:	265,09
						VALOR SEM ENCARGOS:	233,86
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
						VALOR COM ENCARGOS:	265,09
						VALOR BDI (23,42%):	62,08
						VALOR COM BDI:	327,17
						QUANTIDADE:	4,84

6.1. C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACCESSÓRIOS (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	10,7400	2,6850	
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	26,3800	60,6740	
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	5,7800	17,3400	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,3100	3,8275	
						TOTAL Material	84,5265

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930	
						TOTAL Mão de Obra	33,7860
						VALOR:	118,31
						VALOR SEM ENCARGOS:	97,74
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,57

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINARIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	118,31
VALOR BDI (23,42%):	27,71
VALOR COM BDI:	146,02
QUANTIDADE:	6,10

6.2. PMM...01 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (40% NOVA) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	1,40000000	5,64	7,90
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	0,53200000	17,86	9,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04800000	15,31	0,73
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	1,40000000	1,33	1,86
TOTAL Material						19,99

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	16,77	6,71
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra						15,02

VALOR:	35,01
VALOR SEM ENCARGOS:	25,87
VALOR ENCARGOS (83,86%):	9,14
VALOR COM ENCARGOS:	35,01
VALOR BDI (23,42%):	8,20
VALOR COM BDI:	43,21
QUANTIDADE:	89,01

6.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,6400	19,7400
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,8600	23,7538
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,3100	1,8372
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3300	4,6550
TOTAL Material						49,9860

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra						37,5400

VALOR:	87,53
VALOR SEM ENCARGOS:	64,67
VALOR ENCARGOS (83,86%):	22,86
VALOR COM ENCARGOS:	87,53
VALOR BDI (23,42%):	20,50
VALOR COM BDI:	108,03
QUANTIDADE:	27,14

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.4. PMM...02 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,70	4,20
TOTAL Material						4,20
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra						18,17
VALOR:						22,37
VALOR SEM ENCARGOS:						11,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):						11,28
VALOR COM ENCARGOS:						22,37
VALOR BDI (23,42%):						5,24
VALOR COM BDI:						27,61
QUANTIDADE:						89,01

6.5. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05180000	19,42	1,00
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	20,40	0,75
TOTAL Equipamento Custo Horário						1,75
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA TIPO COLONIAL, CANAL PLAN PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	975,15	26,81
TOTAL Material						26,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	18,34	7,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	22,92	3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						10,35
VALOR:						38,91
VALOR SEM ENCARGOS:						35,38



OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023/00
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE	32,70
------------	-------

7.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,4900	0,4056
10975 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3395
TOTAL Material					1,7451

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra					4,4095

VALOR	8,15
VALOR SEM ENCARGOS	3,39
VALOR ENCARGOS (83,86%)	2,76
VALOR COM ENCARGOS	6,15
VALOR BDI (23,42%)	1,44
VALOR COM BDI	7,59
QUANTIDADE	132,88

7.2. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,4900	1,6157
10975 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,5500	3,2120
TOTAL Material					4,8277

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra					24,9020

VALOR	29,73
VALOR SEM ENCARGOS	14,18
VALOR ENCARGOS (83,86%)	15,55
VALOR COM ENCARGOS	29,73
VALOR BDI (23,42%)	6,96
VALOR COM BDI	36,69
QUANTIDADE	38,40

7.3. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra					21,7920

[Handwritten signature]



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN TRAÇO 1 5	SEINFRA	M3	0,02500000	396,9500	9,9238
TOTAL Serviço					9,9238	

VALOR:	31,72
VALOR SEM ENCARGOS:	15,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	31,72
VALOR BDI (23,42%):	7,43
VALOR COM BDI:	39,15
QUANTIDADE:	94,48

7.4. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,86	5,28
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10000000	26,99	29,68
00034357	REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	5,02	0,95
TOTAL Material					35,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82000000	23,36	19,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	18,34	5,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					24,83	

VALOR:	60,74
VALOR SEM ENCARGOS:	53,15
VALOR ENCARGOS (84,44%):	7,59
VALOR COM ENCARGOS:	60,74
VALOR BDI (23,42%):	14,23
VALOR COM BDI:	74,97
QUANTIDADE:	50,55

7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5400	0,5983
TOTAL Material					0,5983	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra					7,2640	

VALOR:	7,86
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83,86%):	4,51

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS	7,86
VALOR BDI (23,42%)	1,84
VALOR COM BDI	9,70
QUANTIDADE	50,55

7.6. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18293 FORRO PVC LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm DE 8MM A 10MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,6900	53,6900	
TOTAL Material					53,6900	

VALOR:	53,69
VALOR SEM ENCARGOS:	53,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	53,69
VALOR BDI (23,42%)	12,57
VALOR COM BDI	66,26
QUANTIDADE:	42,76

8.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,2800	0,8021	
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,8021	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,4900	2,2075	
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,0500	3,3022	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500	
TOTAL Material					11,5597	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12351 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050	
TOTAL Mão de Obra					25,4130	

VALOR:	37,77
VALOR SEM ENCARGOS:	21,29
VALOR ENCARGOS (83,85%):	16,48
VALOR COM ENCARGOS:	37,77
VALOR BDI (23,42%)	8,85
VALOR COM BDI	46,62
QUANTIDADE	65,78

9.1. 95635 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRAÇO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,30600000	17,81	5,44	

H

TRANSMISSÃO
 RUIZABA BARROS
 PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÃO
 06/17/2023



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003729 KIT CAVALETE, PVC COM REGISTRO PARA HIDROMETRO BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	1	UN	1,00000000	147,35	147,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100	1	UN	0,39600000	1,80	0,71
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	1	UN	0,07200000	61,82	4,45
TOTAL Material					157,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,70250000	18,59	31,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,70250000	22,73	38,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					70,33

VALOR	228,28
VALOR SEM ENCARGOS:	206,46
VALOR ENCARGOS (84,44%):	21,82
VALOR COM ENCARGOS:	228,28
VALOR BDI (23,42%):	53,46
VALOR COM BDI:	281,74
QUANTIDADE	1,00

9.2. 95675 - HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)


Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	1	UN	0,01980000	12,89	0,25
00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA DN 3/4" VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	1	UN	1,00000000	114,06	114,06
TOTAL Material					114,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,52590000	18,59	9,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,52590000	22,73	11,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					21,72

VALOR:	138,03
VALOR SEM ENCARGOS:	129,28
VALOR ENCARGOS (84,44%):	6,75
VALOR COM ENCARGOS:	138,03
VALOR BDI (23,42%):	31,86
VALOR COM BDI:	167,89
QUANTIDADE:	1,00

9.3. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	44,4800	KG	0,00080000	44,4800	0,0356
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	38,6300	L	0,00030000	38,6300	0,0116
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	2,9500	M	1,60000000	2,9500	4,7200



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra						TOTAL Material	4.7672
	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.40000000	16.7700	6.7080	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.3200	8.1280	
TOTAL Mão de Obra						14.8360	
VALOR:						19,80	
VALOR SEM ENCARGOS:						10,64	
VALOR ENCARGOS (53,86%):						8,96	
VALOR COM ENCARGOS:						19,60	
VALOR BDI (23,42%):						4,59	
VALOR COM BDI:						24,19	
QUANTIDADE:						12,00	

9.4. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)						
Material		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010E	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00800000	73.6000	0.5888
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES. E=3cm	SEINFRA	M2	1.00000000	416.3000	416.3000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.20000000	0.5500	1.7600
TOTAL Material						418.6488
Mão de Obra		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.20000000	20.7700	24.9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	15.5500	31.1000
TOTAL Mão de Obra						56.0240
VALOR:						474,87
VALOR SEM ENCARGOS:						439,55
VALOR ENCARGOS (53,86%):						35,12
VALOR COM ENCARGOS:						474,67
VALOR BDI (23,42%):						111,17
VALOR COM BDI:						585,84
QUANTIDADE:						3,42

9.5. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)						
Material		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1.00000000	129.6400	129.6400
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	134.5700	134.5700
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1.00000000	31.1900	31.1900
TOTAL Material						295.4000
Mão de Obra		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1.50000000	20.3200	30.4800
TOTAL Mão de Obra						30.4800

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUÇAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	325,88
VALOR SEM ENCARGOS:	307,80
VALOR ENCARGOS (83,86%):	18,08
VALOR COM ENCARGOS:	325,88
VALOR BDI (23,42%):	76,32
VALOR COM BDI:	402,20
QUANTIDADE:	2,00

9.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,4400	34,8800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2800	0,3136
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	216,4600	216,4600
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,0700	127,0700
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,1700	76,1700
TOTAL Material					469,6736	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	56,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL Mão de Obra					122,3970	

VALOR:	692,07
VALOR SEM ENCARGOS:	518,14
VALOR ENCARGOS (83,86%):	73,93
VALOR COM ENCARGOS:	692,07
VALOR BDI (23,42%):	138,86
VALOR COM BDI:	730,73
QUANTIDADE:	1,00

9.7. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	390,0100	390,0100
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	206,3400	206,3400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4400	17,4400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5200	28,5200
TOTAL Material					657,2468	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra	74.1800
VALOR:	731,43
VALOR SEM ENCARGOS:	688,62
VALOR ENCARGOS (83,86%):	44,81
VALOR COM ENCARGOS:	731,43
VALOR BDI (23,42%):	171,30
VALOR COM BDI:	902,73
QUANTIDADE:	1,00

9.8. C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP 500L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1.00000000	279.2500	279.2500
TOTAL Material						279.2500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	15.5500	10.8850
TOTAL Mão de Obra						10.8850

VALOR:	290,14
VALOR SEM ENCARGOS:	283,09
VALOR ENCARGOS (83,86%):	7,05
VALOR COM ENCARGOS:	290,14
VALOR BDI (23,42%):	67,95
VALOR COM BDI:	358,09
QUANTIDADE:	1,00

9.9. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1.00000000	5.3700	5.3700
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1.00000000	0.2800	0.2800
TOTAL Material						5.6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.15000000	20.3200	3.0480
TOTAL Mão de Obra						3.0480

VALOR:	8,70
VALOR SEM ENCARGOS:	8,89
VALOR ENCARGOS (83,86%):	1,81
VALOR COM ENCARGOS:	8,70
VALOR BDI (23,42%):	2,04
VALOR COM BDI:	10,74
QUANTIDADE:	2,00

9.10. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11180		FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2800	0,0784
12131		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,2200	85,2200
TOTAL Material						85,2984	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL Mão de Obra						24,1085	

VALOR:	109,41
VALOR SEM ENCARGOS:	94,84
VALOR ENCARGOS (83,86%):	14,57
VALOR COM ENCARGOS:	109,41
VALOR BDI (23,42%):	25,62
VALOR COM BDI:	135,03
QUANTIDADE:	2,00

9.11. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11180		FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2800	0,0784
11865		SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,6400	10,6400
TOTAL Material						10,7184	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL Mão de Obra						13,4650	

VALOR:	24,18
VALOR SEM ENCARGOS:	15,99
VALOR ENCARGOS (83,86%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	24,18
VALOR BDI (23,42%):	5,66
VALOR COM BDI:	29,84
QUANTIDADE:	2,00

9.12. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
18670		PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2000	20,2000
TOTAL Material						20,2000	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391		PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra						10,3850	

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	30,59
VALOR SEM ENCARGOS:	24,33
VALOR ENCARGOS (83,96%):	6,26
VALOR COM ENCARGOS:	30,59
VALOR BDI (23,42%):	7,16
VALOR COM BDI:	37,75
QUANTIDADE:	1,00

9.13. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	SINAPI	M	2.14000000	11,85	25,35
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00000000	15,21	15,21
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	1.18000000	7,97	9,40
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	SINAPI	M	2.14000000	11,50	24,61
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	0.89000000	11,04	9,82
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	M	2.14000000	20,46	43,78
TOTAL Serviço					128,17

VALOR:	128,17
VALOR SEM ENCARGOS:	96,36
VALOR ENCARGOS (84,44%):	31,81
VALOR COM ENCARGOS:	128,17
VALOR BDI (23,42%):	30,02
VALOR COM BDI:	158,19
QUANTIDADE:	4,00

9.14. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00400000	73,6000	0,2944
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0800	3,2400
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5500	1,6500
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3700	2,7400
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8300	1,8300
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0700	6,0700
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3500	2,3500
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6500	11,6500
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,6800	3,5244
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,8500	5,7750
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,5500	3,2750

H



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra					150,1450	
VALOR:					192,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					100,18	
VALOR ENCARGOS (53,86%):					92,36	
VALOR COM ENCARGOS:					192,54	
VALOR BDI (23,42%):					45,09	
VALOR COM BDI:					237,63	
QUANTIDADE:					4,00	

10.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
TOTAL Material					1,7200	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL Mão de Obra					5,6310	
VALOR:					7,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,92	
VALOR ENCARGOS (53,86%):					3,43	
VALOR COM ENCARGOS:					7,35	
VALOR BDI (23,42%):					1,72	
VALOR COM BDI:					9,07	
QUANTIDADE:					20,00	

10.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2900	8,2900
TOTAL Material					8,2900	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8633
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,7700	6,0233
TOTAL Mão de Obra					10,8866	
VALOR:					19,18	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,55	
VALOR ENCARGOS (53,86%):					6,63	



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINARIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	18,18
VALOR BDI (23,42%):	4,49
VALOR COM BDI:	23,67
QUANTIDADE:	18,00

10.3. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3700
TOTAL Material					18,3700
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					19,8981
VALOR:					38,27
VALOR SEM ENCARGOS:					26,15
VALOR ENCARGOS (83,85%):					12,12
VALOR COM ENCARGOS:					38,27
VALOR BDI (23,42%):					8,96
VALOR COM BDI:					47,23
QUANTIDADE:					1,00

10.4. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,2200
TOTAL Material					13,2200
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					13,8898
VALOR:					27,11
VALOR SEM ENCARGOS:					18,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):					8,46
VALOR COM ENCARGOS:					27,11
VALOR BDI (23,42%):					6,35
VALOR COM BDI:					33,46
QUANTIDADE:					1,00

10.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4900
TOTAL Material					7,4900

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE 8119673
6372



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra					7,8834	
VALOR:					15,37	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,57	
VALOR ENCARGOS (83,86%):					4,80	
VALOR COM ENCARGOS:					15,37	
VALOR BDI (23,42%):					3,60	
VALOR COM BDI:					18,97	
QUANTIDADE:					6,00	

10.6. C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,6900	1,6900
TOTAL Material					1,6900	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
TOTAL Mão de Obra					13,4160	
VALOR:					15,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,82	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					8,29	
VALOR COM ENCARGOS:					15,11	
VALOR BDI (23,42%):					3,54	
VALOR COM BDI:					18,65	
QUANTIDADE:					50,00	

10.7. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9300	1,9686
TOTAL Material					1,9686	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra					4,1294	
VALOR:					6,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,58	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					2,52	
VALOR COM ENCARGOS:					6,10	
VALOR BDI (23,42%):					1,43	
VALOR COM BDI:					7,53	

Handwritten signature



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE: 400,00

10.8. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,2742
TOTAL Material					3,2742
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					4,8402
VALOR:					8,11
VALOR SEM ENCARGOS:					5,18
VALOR ENCARGOS (63,86%):					2,97
VALOR COM ENCARGOS:					8,15
VALOR BDI (23,42%):					1,91
VALOR COM BDI					10,06
QUANTIDADE:					60,00

10.9. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,6500
TOTAL Material					48,6500
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					37,5400
VALOR:					86,19
VALOR SEM ENCARGOS:					63,34
VALOR ENCARGOS (63,86%):					22,85
VALOR COM ENCARGOS:					86,19
VALOR BDI (23,42%):					20,19
VALOR COM BDI					106,38
QUANTIDADE:					1,00

10.10. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3800
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9400
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,3200
TOTAL Material					125,5400



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra						45,0480

VALOR:	170,59
VALOR SEM ENCARGOS:	143,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):	27,43
VALOR COM ENCARGOS:	170,59
VALOR BDI (23,42%):	39,95
VALOR COM BDI:	210,54
QUANTIDADE:	1,00

10.11. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3600	9,3600
TOTAL Material						9,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra						11,2620

VALOR:	20,82
VALOR SEM ENCARGOS:	13,77
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	20,82
VALOR BDI (23,42%):	4,83
VALOR COM BDI:	25,45
QUANTIDADE:	2,00

10.12. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3600	9,3600
TOTAL Material						9,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra						11,2620

VALOR:	20,82
VALOR SEM ENCARGOS:	13,77
VALOR ENCARGOS (83,88%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	20,82
VALOR BDI (23,42%):	4,83

FRANCIJA A. SILVA
 PUSKAS DARRA
 PARENTE ALBERTO
 0172

Página 31



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI	25,45
QUANTIDADE	1,00

10.13. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10808 CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4000	0,4000
11582 PARAFUSO N 12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6100	0,6100
TOTAL Material					1,0100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL Mão de Obra					3,7540

VALOR:	4,76
VALOR SEM ENCARGOS:	2,48
VALOR ENCARGOS (53,88%):	2,28
VALOR COM ENCARGOS:	4,76
VALOR BDI (23,42%):	1,11
VALOR COM BDI:	5,87
QUANTIDADE:	30,00

10.14. 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	7,88	7,88
00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27 PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,29
TOTAL Material					10,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,49	1,34
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	23,72	3,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,26

VALOR:	15,43
VALOR SEM ENCARGOS:	13,81
VALOR ENCARGOS (84,44%):	1,62
VALOR COM ENCARGOS:	15,43
VALOR BDI (23,42%):	3,61
VALOR COM BDI:	19,04
QUANTIDADE:	4,00

10.15. 060126 - PLAFON PLAFON 25W LED SOBEPOR BRANCO NEUTRO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,1000	0,89	0,89
1003566 PLAFON POP BIVOLT BRANCO	SBC	UN	1,0000	61,95	61,95

Handwritten signature/initials



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra					TOTAL Material	82,05
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	1,0000	14,58	14,58
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	1,0000	17,67	17,67
TOTAL Mão de Obra						32,25
VALOR						94,30
VALOR SEM ENCARGOS						77,11
VALOR ENCARGOS (114,18%)						17,19
VALOR COM ENCARGOS						94,30
VALOR BDI (23,42%)						22,09
VALOR COM BDI						116,39
QUANTIDADE						4,00

11.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,66	6,48
TOTAL Material					6,48	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	24,71	4,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,34	1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,88	
VALOR					12,36	
VALOR SEM ENCARGOS					10,64	
VALOR ENCARGOS (84,44%)					1,72	
VALOR COM ENCARGOS					12,36	
VALOR BDI (23,42%)					2,89	
VALOR COM BDI					15,25	
QUANTIDADE					239,20	

11.2. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,8900	8,1072
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5400	0,5400
TOTAL Material					8,6472	

Mão de Obra						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0185
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra					7,1726	
VALOR					15,82	
VALOR SEM ENCARGOS					11,48	
VALOR ENCARGOS (83,86%)					4,36	



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS	15,82
VALOR BDI (23,42%)	3,71
VALOR COM BDI	19,53
QUANTIDADE	239,20

11.3. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1300	0,3955
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL Material					0,5035

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra					9,1866

VALOR:	9,89
VALOR SEM ENCARGOS:	4,06
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,84
VALOR COM ENCARGOS:	9,89
VALOR BDI (23,42%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,98
QUANTIDADE:	133,50

11.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3600	0,4288
12097 TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,2200	6,0550
TOTAL Material					6,4838

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra					16,6050

VALOR:	23,09
VALOR SEM ENCARGOS:	12,81
VALOR ENCARGOS (83,86%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	23,09
VALOR BDI (23,42%):	5,41
VALOR COM BDI:	28,50
QUANTIDADE:	43,32

11.5. C1290 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

[Handwritten signature]

FRANK OLGA
 USVARRA BARROS
 AGENTE REGIONAL
 6172



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Quantidade	Valor	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.04000000	15.9300	0.6772
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	24.6200	3.9392
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.13000000	12.4900	1.6237
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.40000000	0.5400	0.2160
TOTAL Material					6.4561

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	16.7700	5.8695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.7700	8.3080
TOTAL Mão de Obra					14.1775

VALOR:	20,63
VALOR SEM ENCARGOS:	12,01
VALOR ENCARGOS (63.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	20,63
VALOR BDI (23.42%):	4,83
VALOR COM BDI:	25,46
QUANTIDADE:	18,48

11.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	16.9300	0.5079
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	24.6200	3.9392
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1.6600	0.4980
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	22.2400	2.6688
TOTAL Material:					7.8139

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	16.7700	13.4160
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	20.7700	16.6160
TOTAL Mão de Obra					30.0320

VALOR:	37,65
VALOR SEM ENCARGOS:	19,36
VALOR ENCARGOS (63.85%):	18,29
VALOR COM ENCARGOS:	37,65
VALOR BDI (23.42%):	8,82
VALOR COM BDI:	46,47
QUANTIDADE:	20,96

12.1. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10153 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18.00000000	9.3600	168.4800
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.61830000	73.6000	45.5069
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0.61500000	75.0500	46.1558
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368.50000000	0.5500	202.6750

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PAISANTE 8119873
6372



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	72,7900	19,1438
TOTAL Material:						481,9815

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						217,8100

VALOR:	689,77
VALOR SEM ENCARGOS:	561,65
VALOR ENCARGOS (83,85%):	138,12
VALOR COM ENCARGOS:	699,77
VALOR BDI (23,42%):	163,89
VALOR COM BDI:	863,66
QUANTIDADE:	0,30

12.2. C3533 - MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,4900	0,9974
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
TOTAL Material:						21,3008

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:						20,7700

VALOR:	42,07
VALOR SEM ENCARGOS:	29,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,50
VALOR COM ENCARGOS:	42,07
VALOR BDI (23,42%):	9,85
VALOR COM BDI:	51,92
QUANTIDADE:	45,00

12.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,4900	0,4056
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:						1,7421

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:						4,4095

FRANKIXA
 JUSSARA BARROS
 PARENTE 811987
 36172



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	8,15
VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,15
VALOR BDI (23.42%):	1,44
VALOR COM BDI:	7,59
QUANTIDADE:	90,00

12.4. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.60000000	20.7700	12.4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	15.5500	9.3300
TOTAL Mão de Obra					21.7920

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1 5	SEINFRA	M3	0.02500000	396.9500	9.9238
TOTAL Serviço					9.9238

VALOR:	31,72
VALOR SEM ENCARGOS:	15,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	31,72
VALOR BDI (23.42%):	7,43
VALOR COM BDI:	39,15
QUANTIDADE:	90,00

13.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	74,2000	0,0742
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,0783

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,9600	0,0497
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra					0,1775

VALOR:	0,26
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (83.86%):	0,12
VALOR COM ENCARGOS:	0,26
VALOR BDI (23.42%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,32
QUANTIDADE:	264,60

Handwritten signature

FRANKISCA
 RAYSSA BARROSO
 PATENTE 0119873
 6172

Avenida de Santa Luzia
 200 - BARRA D'ÁGUAS
 61100-000
 Fone: 021-2611-1171
 11111-1111



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	73,6000	15,4560
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0800	33,4260
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5500	17,0225
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
TOTAL Material					223,3545

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700	176,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600
TOTAL Mão de Obra					319,6050

VALOR:	542,96
VALOR SEM ENCARGOS:	344,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):	198,84
VALOR COM ENCARGOS:	542,96
VALOR BDI (23,42%):	127,16
VALOR COM BDI:	670,12
QUANTIDADE:	1,88

13.3. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra					12,4510

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,9300	0,2158
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,3600	0,2558
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3250 CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,9100	24,9100
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,1000	0,1640
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço					27,4923



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR	39,94
VALOR SEM ENCARGOS	19,80
VALOR ENCARGOS (83,86%)	20,14
VALOR COM ENCARGOS	39,94
VALOR BDI (23,42%)	9,35
VALOR COM BDI	49,29
QUANTIDADE	48,90

13.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3900	3,3900
						TOTAL Material
						3,3900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
						TOTAL Mão de Obra
						7,0030
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3268	CONCRETO PMBR. FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,7100	11,3451
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1000	0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
						TOTAL Serviço
						13,2385
						VALOR:
						23,63
						VALOR SEM ENCARGOS:
						15,34
						VALOR ENCARGOS (83,86%):
						8,29
						VALOR COM ENCARGOS:
						23,63
						VALOR BDI (23,42%):
						5,53
						VALOR COM BDI:
						29,16
						QUANTIDADE:
						23,25

13.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,3700	2,0719
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,9100	0,1718
						TOTAL Equipamento Custo Horário
						2,2437
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,4900	3,7766
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,5500	0,3871
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM) COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5500	28,0500
						TOTAL Material
						32,2137
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

FRANCISCA
 JUSSARA BARROS
 GOMES
 PARENTE ALVES
 36.772



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra						5,7930
VALOR:						40,25
VALOR SEM ENCARGOS:						35,74
VALOR ENCARGOS (83,86%):						4,51
VALOR COM ENCARGOS:						40,25
VALOR BDI (23,42%):						9,43
VALOR COM BDI:						49,68
QUANTIDADE:						230,00

13.6. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	59,5500	68,4825
TOTAL Material						68,4825

Mão de Obra						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra						20,2150
VALOR:						88,70
VALOR SEM ENCARGOS:						75,82
VALOR ENCARGOS (83,86%):						13,08
VALOR COM ENCARGOS:						88,70
VALOR BDI (23,42%):						20,77
VALOR COM BDI:						109,47
QUANTIDADE:						0,71

13.7. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3600	0,4288
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,2200	6,0550
TOTAL Material						6,4838

Mão de Obra						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra						16,6050
VALOR:						23,09
VALOR SEM ENCARGOS:						12,81
VALOR ENCARGOS (83,86%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						23,09
VALOR BDI (23,42%):						5,41
VALOR COM BDI:						28,50



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE:	23,41
-------------	-------

13.8. C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02710000	128,3400	3,4780
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	125,5800	0,2532
10706 CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00340000	133,4600	0,4538
TOTAL Equipamento Custo Horário					4,1850

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,06400000	4,0100	0,2566
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00640000	154,2100	0,9869
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,02060000	4,5600	0,0939
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,15000000	34,4100	39,5715
10444 CALCÁRIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,06400000	0,0900	0,0058
11842 SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00240000	0,1400	0,0003
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05760000	105,5300	6,0785
TOTAL Material					46,9935

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01010000	16,7700	0,1694
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19500000	18,9500	3,6953
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38290000	15,5500	5,9541
TOTAL Mão de Obra					9,8188

VALOR:	61,00
VALOR SEM ENCARGOS:	54,34
VALOR ENCARGOS (83,86%):	6,66
VALOR COM ENCARGOS:	61,00
VALOR BDI (23,42%):	14,29
VALOR COM BDI:	75,29
QUANTIDADE:	4,50

13.9. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,9600	79,9600
12478 GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8400	36,8400
TOTAL Material					116,8000

VALOR:	116,80
VALOR SEM ENCARGOS:	116,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	116,80
VALOR BDI (23,42%):	27,35
VALOR COM BDI:	144,15
QUANTIDADE:	1,00

A



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/07/2023-CD
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.10. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9000	31,9000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3800	31,3800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9400	25,9400
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	36,3200	36,3200
TOTAL Material						125,5400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra						45,0480

VALOR:	170,59
VALOR SEM ENCARGOS:	143,16
VALOR ENCARGOS (83,86%):	27,43
VALOR COM ENCARGOS:	170,59
VALOR BDI (23,42%):	39,95
VALOR COM BDI:	210,54
QUANTIDADE:	1,00

13.11. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	24,8000	74,4000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8600	50,8600
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5500	2,5500
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8400	36,8400
TOTAL Material						164,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL Mão de Obra						89,8500

VALOR:	254,50
VALOR SEM ENCARGOS:	199,52
VALOR ENCARGOS (83,86%):	54,98
VALOR COM ENCARGOS:	254,50

[Handwritten signature]



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (23,42%)	59,60
VALOR COM BDI	314,10
QUANTIDADE:	5,00

13.12. C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	119,3200	95,4560
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	12,5900	9,8202
C0840	CONCRETO P/IBR FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	390,7500	9,8469
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	41,2100	8,9014
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP = 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	112,6500	13,5160
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1 6	SEINFRA	M2	0,60000000	31,0400	18,6240
TOTAL Serviço						156,1685
VALOR:						156,17
VALOR SEM ENCARGOS:						103,02
VALOR ENCARGOS (83,86%):						53,15
VALOR COM ENCARGOS:						156,17
VALOR BDI (23,42%):						36,58
VALOR COM BDI:						192,75
QUANTIDADE:						4,00

13.13. C3617 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,10000000	3,1800	3,4980
TOTAL Material						3,4980
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra						18,7700
VALOR:						22,27
VALOR SEM ENCARGOS:						10,84
VALOR ENCARGOS (83,86%):						11,43
VALOR COM ENCARGOS:						22,27
VALOR BDI (23,42%):						5,22
VALOR COM BDI:						27,49
QUANTIDADE:						50,00

13.14. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9300	1,9686

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTI 8115673
63/2

Página 43



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023 CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					4,1294

TOTAL Material	1,9606
VALOR:	6,10
VALOR SEM ENCARGOS:	3,58
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS	6,10
VALOR BDI (23,42%):	1,43
VALOR COM BDI:	7,53
QUANTIDADE:	50,00

13.15. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)					
Material					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8400
TOTAL Material					2,8968

Mão de Obra					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					4,5048

VALOR:	7,40
VALOR SEM ENCARGOS:	4,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,74
VALOR COM ENCARGOS:	7,40
VALOR BDI (23,42%):	1,73
VALOR COM BDI:	9,13
QUANTIDADE:	100,00

13.16. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
Material					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3600
TOTAL Material					9,3600

Mão de Obra					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					11,2620

VALOR:	20,62
VALOR SEM ENCARGOS:	13,77
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	20,62

[Handwritten signature]

FRANCISCA
 JUSSARA BARRIOS
 PARENTE 811987
 36177

Assinada de forma
 digital por FRANCISCA
 JUSSARA BARRIOS
 PARENTE 811987
 36177



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (23.42%)	4,83
VALOR COM BDI	25,45
QUANTIDADE	2,00

13.17. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,7400
TOTAL Material					50,7400
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					33,7860
VALOR:					84,53
VALOR SEM ENCARGOS:					63,96
VALOR ENCARGOS (63.85%):					20,57
VALOR COM ENCARGOS:					84,53
VALOR BDI (23.42%):					19,80
VALOR COM BDI:					104,33
QUANTIDADE:					1,00

13.18. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18351	LÂMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	35,5000
18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM ANOD C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	52,7800
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	37,4400
TOTAL Material					125,7200
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					56,3100
VALOR:					182,03
VALOR SEM ENCARGOS:					147,76
VALOR ENCARGOS (63.85%):					34,28
VALOR COM ENCARGOS:					182,03
VALOR BDI (23.42%):					42,63
VALOR COM BDI:					224,66
QUANTIDADE:					2,00

13.19. PMM...03 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6M (UN)					
Equipamento Custo Horario	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE B° 1567
36372



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16 000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,15000000	264,85	39,73
TOTAL Equipamento Custo Horário						39,73

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	6,00000000	3,89	23,34
1072793	POSTE TELEFONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 COR PRETA 6,0m INDUSPAR	SBC	UN	1,00000000	1 135,71	1 135,71
TOTAL Material					1 159,05	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93100000	19,49	18,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02500000	23,72	71,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					89,90	

VALOR:	1.288,68
VALOR SEM ENCARGOS:	1.280,00
VALOR ENCARGOS (84,44%):	28,68
VALOR COM ENCARGOS:	1.288,68
VALOR BDI (23,42%):	301,81
VALOR COM BDI:	1.590,49
QUANTIDADE:	4,00

13.20.00042243 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	500,15	500,15
TOTAL Material					500,15	

VALOR:	500,15
VALOR SEM ENCARGOS:	500,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	500,15
VALOR BDI (23,42%):	117,14
VALOR COM BDI:	617,29
QUANTIDADE:	6,00

FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE:8119 8736372
Assinado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE 81198736372
Dados: 2023.07.13 14:47:01 -0100



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINARIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1 077,39	100,00 %			100,00 %
			1 077,39			1.077,39
2	MOVIMENTO DE TERRA	446,07	100,00 %			100,00 %
			446,07			446,07
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1 323,99	100,00 %			100,00 %
			1 323,99			1.323,99
4	PAREDES E PAINES	3 831,46	100,00 %			100,00 %
			3 831,46			3.831,46
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9 123,82		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				5 474,29	3 649,53	9.123,82
6	COBERTURA	12 331,29	50,00 %			100,00 %
			6 165,65	6 165,64		12.331,29
7	REVESTIMENTOS	13 229,70	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			6 614,85	6 614,85		13.229,70
8	PISOS	3 066,66	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			1 533,33	1 533,33		3.066,66
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7 511,68	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			1 502,34	4 507,01	1 502,33	7.511,68
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6 461,16	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.292,23	3 876,70	1 292,23	6.461,16
11	PINTURA	12 595,17		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				5 038,07	7 557,10	12.595,17
12	MUROS E FECHAMENTOS	6 802,10	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
			2 040,63	2.040,63	2 720,84	6.802,10
13	URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA CLINICA	34 109,31	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			10 232,79	11 938,26	11 938,26	34.109,31
		111.909,80	36 060,73	47 188,78	28 660,29	111 909,80
			36 060,73	83 249,51	111 909,80	


Mano José de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/M

FRANCISCA
JUSSARA
BARROS
PARENTE:8119
8736372

Assinado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE:8119873637
Dados: 2023.07.13 14:47:33 -03'00'



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,35

BDI = 23,42%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Mário Jussara N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:8119873
6372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:81198736372
Dados: 2023.07.13
14:48:04 -03'00'



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FRANCISCA
JUSSARA
BARROS
PARENTE:81198
736372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE.8119873637
2
Dados: 2023.07.13
14:48:35 03'00"

Mário Jesuino de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13011703



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Mário Luciano de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012

FRANCISCA
JUSSARA
BARROS
PARENTE:81198
736372

Astinado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE 81198/36372
2
Dados: 2023/07/13 14:49:10 -03'00'



OBRA: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004 07/2023-CD
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
DATA CERTAME: 13 DE JULHO DE 2023

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,68
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,32	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,14	6,99
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,80	16,70
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,64
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,25	3,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30	2,53
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,82	9,82
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31	6,31
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	17,73	6,64

Horista = 114,15%
Mensalista = 70,96%

A + B + C + D

Marcos Vinícius M. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

FRANCISCA
JUSSARA
BARROS
PARENTE:81198
736372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE 81198736372
Dados: 2023.07.13
14:50:13 -03'00'