

**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
08 9.92338710



CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ENDEREÇO: ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO; SÃO JOSE, TIANGUÁ-CE.

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE
COTAÇÃO DE PREÇOS
DATA 11 DE OUTUBRO DE 2023**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO, SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAÚBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 113.618,46 (CENTO E TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME ORÇAMENTO ABAIXO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS SOB RG N° 98028092253, CPF SOB N° 003.918.543-56, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.**

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESSE EDITAL, E SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ **10 (DEZ) DIAS** CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Antonio Gleidson de Alencar Vasconcelos

A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR

VASCONCELOS

TITULAR ADMINISTRADO

CPF: 003.918.543-56

AG
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI

ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO, SÃO JOSE,

TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO; SÃO JOSE

CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42

CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730

E-mail: agconstrucoes.servicos33@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	SERVÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 10/10/2023				
	DESCRIÇÃO:	SERVÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE	VERBA	NORMA	MES	REF.
	LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORBE	2023/07	MT/938	76,07%	08/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
			SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PMM01,	LETREIRO MODELO 3D FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA TAM 6X1,5 m	Composições	UND	1,00	R\$ 34.858,13	R\$ 34.858,13
2	PMM02,...	BALANÇO SUSPENÇO DE MADEIRA TAM 1,70m	Composições	UND	1,00	R\$ 7.583,17	R\$ 7.583,17
3	PMM03,	KIT ACADEMIA AR LIVRE EM MADEIRA (BARRA DUPLA - ABDOMINAL - PARALELAS)	Composições	UND	1,00	R\$ 6.360,08	R\$ 6.360,08
4	PMM04,	ARCOS EM FERRO MODELO ARABESCO COM ILUMINAÇÃO TAM 2,15X1,15m	Composições	UND	1,00	R\$ 3.057,73	R\$ 3.057,73
5	PMM05	POSTE EM TUBO DE FERRO PATENTE 2,5 POL COM PINTURA AUTOMOTIVA E LEDS 50W	Composições	UND	7,00	R\$ 2.201,57	R\$ 15.410,99
6	PMM06	PLACAS DE ACM COM LOGOMARCA PARQUE DAS CARNAUBAS TAM 80X80CM COM ILUMINAÇÃO INTERNA	Composições	UND	4,00	R\$ 1.181,94	R\$ 4.647,76
7	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	un	10,00	R\$ 318,57	R\$ 3.185,70
8	PMM007	PINTURA COM ARTE EM GRAFITE	Composições	M2	250,00	R\$ 144,80	R\$ 36.150,00
9	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 78,83	R\$ 2.364,90
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21.560,36
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 92.058,10
						VALOR TOTAL:	R\$ 113.618,46

LUCAS PAIXAO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 10/10/2023	BDI: 23,42%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FORTE	VEREÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,76%	05/2021
		SICRO	2023.04 COM DESONERAÇÃO			07/2023
		SINAPI	2023.08 COM DESONERAÇÃO	64,44%	7,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1. PMM01, LETREIRO MODELO 3D FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA TAM 6X1,5 m (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM01, LETREIRO MODELO 3D FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA TAM 6X1,5 m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 28.243,50	R\$ 28.243,50
TOTAL Material:					R\$ 28.243,50
VALOR:					R\$ 28.243,50
VALOR BDI (23,42%):					R\$ 6.614,63
VALOR COM BDI:					R\$ 34.858,13

2. PMM02,, BALANÇO SUSPENÇO DE MADEIRA TAM 1,70m (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM02,, BALANÇO SUSPENÇO DE MADEIRA TAM 1,70m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 6.144,20	R\$ 6.144,20
TOTAL Material:					R\$ 6.144,20
VALOR:					R\$ 6.144,20
VALOR BDI (23,42%):					R\$ 1.438,97
VALOR COM BDI:					R\$ 7.583,17

3. PMM03, KIT ACADEMIA AR LIVRE EM MADEIRA (BARRA DUPLA - ABDOMINAL - PARALELAS) (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM03,, KIT ACADEMIA AR LIVRE EM MADEIRA (BARRA DUPLA - ABDOMINAL - PARALELAS)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 5.153,20	R\$ 5.153,20
TOTAL Material:					R\$ 5.153,20
VALOR:					R\$ 5.153,20
VALOR BDI (23,42%):					R\$ 1.206,88
VALOR COM BDI:					R\$ 6.360,08

4. PMM04, ARCOS EM FERRO MODELO ARABESCO COM ILUMINAÇÃO TAM 2,15X1,15m (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM04,, ARCOS EM FERRO MODELO ARABESCO COM ILUMINAÇÃO TAM 2,15X1,15m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.477,50	R\$ 2.477,50
TOTAL Material:					R\$ 2.477,50
VALOR:					R\$ 2.477,50
VALOR BDI (23,42%):					R\$ 580,23
VALOR COM BDI:					R\$ 3.057,73

5. PMM05 POSTE EM TUBO DE FERRO PATENTE 2,5 POL COM PINTURA AUTOMOTIVA E LEDS 50W (UND)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM05, POSTE EM TUBO DE FERRO PATENTE 2,5 POL COM PINTURA AUTOMOTIVA E LEDS 50W	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.783,80	R\$ 1.783,80
TOTAL Material:					R\$ 1.783,80
VALOR:					R\$ 1.783,80
VALOR BDI (23,42%):					R\$ 417,77

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 19643

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 10/10/2023	BDI: 23,42%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORSE	2023/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	0,00%
			0,00%



VALOR COM BDI:	R\$ 2.201,57
-----------------------	---------------------

6. PMM06 PLACAS DE ACM COM LOGOMARCA PARQUE DAS CARNAUBAS TAM 80X60CM COM ILUMINAÇÃO INTERNA (UND)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMM06,,	PLACAS DE ACM COM LOGOMARCA PARQUE DAS CARNAUBAS TAM 80X60CM COM ILUMINAÇÃO INTERNA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 941,45	R\$ 941,45
TOTAL Material:						R\$ 941,45
VALOR:						R\$ 941,45
VALOR BDI (23,42%):						R\$ 220,49
VALOR COM BDI:						R\$ 1.161,94

7. 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 158,3835	R\$ 60,4736	R\$ 89,8466
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 89,8466	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9830	Montador	h	1,00000000	26,7404	26,7404
P9824	Servente	h	2,00000000	18,4629	36,9258
TOTAL MÃO DE OBRA:				63,6662	
Custo Horário da Execução:				R\$ 153,5128	
Produção de Equipe:				3,00000	
Custo Unitário da Execução:				R\$ 51,1700	

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,36000000	R\$ 574,8700	R\$ 206,9532
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 206,9532	
Custo Direto Total:				R\$ 258,1232	
VALOR:				R\$ 258,12	
VALOR BDI (23,42%):				R\$ 60,45	
VALOR COM BDI:				R\$ 318,57	


8. PMM007 PINTURA COM ARTE EM GRAFITE (M2)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 5,39	R\$ 0,43
104719	Corante para tinta	ORSE	tb	1,80000000	R\$ 2,36	R\$ 4,25
12095	TINTA GRAFITE	SEINFRA	L	1,50000000	R\$ 26,46	R\$ 39,69
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 24,37	R\$ 6,09
TOTAL Material:						R\$ 50,46

Mão de Obra	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,50000000	R\$ 16,77	R\$ 25,16
12395	PINTOR	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 100843

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 10/10/2023	BDI: 23,42%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE	VERSÃO	NORA
	LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORSE	2023/07	111,93%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	70,07%
			SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023
			Composição	PROPRIA	08/2023
				0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 66,70
VALOR:	R\$ 117,16
VALOR BDI (23,42%):	R\$ 27,44
VALOR COM BDI:	R\$ 144,60


9. C3436 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	R\$ 9,9600	R\$ 0,1892
I6220 CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	R\$ 0,2300	R\$ 0,1971
I6221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	R\$ 3,4700	R\$ 1,4158
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	R\$ 1,6700	R\$ 0,7181
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 10,6100	R\$ 10,6100
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,29400000	R\$ 10,7400	R\$ 3,1576
TOTAL Material:					R\$ 16,2878

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,5310
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,1085

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	R\$ 14,0200	R\$ 1,1496
C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 385,5400	R\$ 1,5422
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 41,2100	R\$ 20,6050
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 228,2500	R\$ 0,9130
C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	R\$ 20,6800	R\$ 1,2615
TOTAL Serviço:					R\$ 25,4713

VALOR:	R\$ 63,87
VALOR BDI (23,42%):	R\$ 14,96
VALOR COM BDI:	R\$ 78,83

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 49643




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 10/10/2023		BDI : 23,42%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE	VERBÃO	NORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORBE	2023/07	111,83%	70,07%	09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	LETREIRO MODELO 3D FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA TAM 6X1,5	R\$ 34.858,13		100,00 %	100,00 %
				R\$ 34.858,13	R\$ 34.858,13
2	BALANÇO SUSPENSO DE MADEIRA TAM 1,70m	R\$ 7.583,17	100,00 %		100,00 %
			R\$ 7.583,17		R\$ 7.583,17
3	KIT ACADEMIA AR LIVRE EM MADEIRA (BARRA DUPLA - ABDOMINAL - PARALELAS)	R\$ 6.360,08	100,00 %		100,00 %
			R\$ 6.360,08		R\$ 6.360,08
4	ARCOS EM FERRO MODELO ARABESCO COM ILUMINAÇÃO TAM 2,15X1,15m	R\$ 3.057,73		100,00 %	100,00 %
				R\$ 3.057,73	R\$ 3.057,73
5	POSTE EM TUBO DE FERRO PATENTE 2,5 POL COM PINTURA AUTOMOTIVA E LEDS 50W	R\$ 15.410,99	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.705,50	R\$ 7.705,49	R\$ 15.410,99
6	PLACAS DE ACM COM LOGOMARCA PARQUE DAS CARNAUBAS TAM 80X60CM COM ILUMINAÇÃO	R\$ 4.647,76		100,00 %	100,00 %
				R\$ 4.647,76	R\$ 4.647,76
7	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R\$ 3.185,70		100,00 %	100,00 %
				R\$ 3.185,70	R\$ 3.185,70
8	PINTURA COM ARTE EM GRAFITE	R\$ 36.150,00	100,00 %		100,00 %
			R\$ 36.150,00		R\$ 36.150,00
9	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	R\$ 2.364,90	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.364,90		R\$ 2.364,90
R\$ 113.618,46			R\$ 60.163,65	R\$ 53.454,81	R\$ 113.618,46
			R\$ 60.163,65	R\$ 113.618,46	



LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 149643



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 10/10/2023	BDI: 23,42%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO NO PARQUE DAS CARNAUBAS (PRAÇA DA LAGOA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA ANTONIO FERREIRA PORTELA, CENTRO MUCAMBO - CE	ORSE	2023/07	111,83%	70,07%	09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

$$A + B + C + D = 83,85\% \quad 47,76\%$$

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass:



AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.032.485/0001-42
OU 9.99233-8730



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,19
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35
	BDI =	23,42%

LUCAS PAIXÃO AR...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstruocoesservicos33@gmail.com