

CARTA PROPOSTA



À Prefeitura Municipal de Mucambo - CE.
À Comissão de Licitação
Dispensa de Licitação Nº 1706.01/2024-CD

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTOS, CALÇADAS, PISOS, BANCOS E LETRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO /CE**. Pelo preço global de **R\$ 67.587,96 (Sessenta e sete mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis centavos)**, com prazo de execução de 02 (Dois) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FERNANDO SAUL CORREIA DE VASCONCELOS, inscrito no CPF nº 064.067.083-00 como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Declaro que nos preços oferecidos, estão inclusos todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguros.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tianguá-Ce, 19 de Junho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO SAUL CORREIA DE VASCONCELOS
Data: 19/06/2024 11:46:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FERNANDO SAUL CORREIA DE VASCONCELOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO FSC DE VASCONCELOS LTDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 0620352817

☎ (88) 9 963.8853 / ☎ (88) 9 9217.5175
✉ cedroeng.pro@gmail.com

📍 Rua Poeta Lauro Menezes, Nº 878 Centro - Tianguá-CE / CEP 62 320.065



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 18/06/2024	BDI: 22,23%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SINAPI: 2024/03 SEM DESONERAÇÃO	Composição: PRÓPRIA	115,02%	71,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA DE POSTES						R\$ 8.258,52
1.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	172,70	R\$ 3,95	R\$ 682,17
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	172,70	R\$ 24,01	R\$ 4.146,53
1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	172,70	R\$ 19,86	R\$ 3.429,82
2	PINTURA DE BANCOS						R\$ 12.998,69
2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	387,00	R\$ 25,76	R\$ 9.969,12
2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	64,50	R\$ 46,97	R\$ 3.029,57
3	PINTURA DE LETRAS (ARENINHA E AÇUDE)						R\$ 2.010,32
3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	42,80	R\$ 46,97	R\$ 2.010,32
4	PINTURA DE CORRIMÃO						R\$ 3.447,60
4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	73,40	R\$ 46,97	R\$ 3.447,60
5	PINTURA DE POSTES METÁLICOS DE PRAÇA E PAREDE DO AÇUDE						R\$ 12.644,79
5.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	269,21	R\$ 46,97	R\$ 12.644,79
6	PINTURA DE PISOS						R\$ 12.112,68
6.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	449,45	R\$ 26,95	R\$ 12.112,68
7	PINTURA DE CARAMANCHÃO						R\$ 3.823,12
7.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,44	R\$ 27,03	R\$ 3.823,12
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.292,24
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 55.295,72
						VALOR TOTAL:	R\$ 67.587,96

Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Noventa e Seis centavos



Documento assinado digitalmente
FERNANDO SAUL CORREIA DE VASCONCELOS
Data: 19/06/2024 11:48:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 18/06/2024	BDI : 22,23%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,7500	R\$ 3,9500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,9500	
VALOR:					R\$ 3,95	



1.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,9890
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,4600	R\$ 1,4952
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1700
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,6500	R\$ 3,6805
TOTAL Material:					R\$ 6,3347	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,5700	R\$ 7,1995
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,1900	R\$ 10,4760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,6755	
VALOR:					R\$ 24,01	

1.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 21,3300	R\$ 10,2384
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800
TOTAL Material:					R\$ 10,9184	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,5700	R\$ 3,7026
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,1900	R\$ 5,2380
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,9406	
VALOR:					R\$ 19,86	

2.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,7912
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,0800	R\$ 4,9728
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,7800	R\$ 2,0514
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,2720
TOTAL Material:					R\$ 8,0874	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,5700	R\$ 7,1995
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,1900	R\$ 10,4760



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 18/06/2024	BDI: 22,23%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,6755
VALOR:	R\$ 25,76

2.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,5934
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,0800	R\$ 4,9728
I1346	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0900	R\$ 0,6270
I2293	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,0900	R\$ 3,3708
TOTAL Material:					R\$ 9,5640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,5700	R\$ 16,4560
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,1900	R\$ 20,9520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,4080
VALOR:					R\$ 46,97

3.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,5934
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,0800	R\$ 4,9728
I1346	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0900	R\$ 0,6270
I2293	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,0900	R\$ 3,3708
TOTAL Material:					R\$ 9,5640


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,5700	R\$ 16,4560
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,1900	R\$ 20,9520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,4080
VALOR:					R\$ 46,97

4.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,5934
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,0800	R\$ 4,9728
I1346	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0900	R\$ 0,6270
I2293	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,0900	R\$ 3,3708
TOTAL Material:					R\$ 9,5640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,5700	R\$ 16,4560
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,1900	R\$ 20,9520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,4080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 18/06/2024	BDI: 22,23%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15% MES: 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			Composição:	PROPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 46,97

5.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,03000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,5934
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	R\$ 31,0800	R\$ 4,9728
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	R\$ 2,0900	R\$ 0,6270
12293	ZARCÃO	L	0,12000000	R\$ 28,0900	R\$ 3,3708
TOTAL Material:					R\$ 9,5640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	R\$ 20,5700	R\$ 16,4560
12395	PINTOR	H	0,80000000	R\$ 26,1900	R\$ 20,9520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,4080

VALOR: R\$ 46,97

6.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	R\$ 6,7700	R\$ 0,5416
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	R\$ 21,6500	R\$ 5,4125
TOTAL Material:					R\$ 5,9541

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,50000000	R\$ 26,1900	R\$ 13,0950
12543	SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 19,7500	R\$ 7,9000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,9950


VALOR: R\$ 26,95

7.1. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,7800	R\$ 0,9890
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,27000000	R\$ 32,2600	R\$ 8,7102
TOTAL Material:					R\$ 10,3792

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 20,5700	R\$ 6,1710
12395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 26,1900	R\$ 10,4760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6470

VALOR: R\$ 27,03





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 18/06/2024		BDI : 22,23%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PINTURA DE POSTES	R\$ 8.258,52	75,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 6.193,89	R\$ 2.064,63	R\$ 8.258,52
2	PINTURA DE BANCOS	R\$ 12.998,69	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 7.799,21	R\$ 5.199,48	R\$ 12.998,69
3	PINTURA DE LETRAS (ARENINHA E AÇUDE)	R\$ 2.010,32	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.005,16	R\$ 1.005,16	R\$ 2.010,32
4	PINTURA DE CORRIMÃO	R\$ 3.447,60		100,00 %	100,00 %
				R\$ 3.447,60	R\$ 3.447,60
5	PINTURA DE POSTES METÁlicos DE PRAÇASE PAREDE DO AÇUDE	R\$ 12.644,79	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 6.322,40	R\$ 6.322,39	R\$ 12.644,79
6	PINTURA DE PISOS	R\$ 12.112,68	30,00 %	70,00 %	100,00 %
			R\$ 3.633,80	R\$ 8.478,88	R\$ 12.112,68
7	PINTURA DE CARAMANCHÃO	R\$ 3.823,12	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.911,56	R\$ 1.911,56	R\$ 3.823,12
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.292,24	48,59 %	51,41 %	100,00 %
			R\$ 5.972,80	R\$ 6.319,44	R\$ 12.292,24
			R\$ 32.838,82	R\$ 34.749,14	R\$ 67.587,96
			R\$ 32.838,82	R\$ 67.587,96	





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 18/06/2024		BDI : 22,23%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
	TOTAL	6,50%

	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,80%
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	8,20%

	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50% , APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 22,23%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 18/06/2024	BDI : 22,23%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA DE POSTES, CALÇADAS, PISOS PODOTÁTIL, BANCOS E LETRAS COM O NOME MUCAMBO NA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%	SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	Composiçãoe PROPRIA 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO SAUL CORREIA DE VASCONCELOS
Data: 19/06/2024 11:52:13-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

