

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		




I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
					TOTAL Geral:	R\$ 592,4311
					VALOR:	592,43
					VALOR BDI (24.66%):	146,09
					VALOR COM BDI:	738,52
					QUANTIDADE (H):	0,08

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 22,88	R\$ 0,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,48
					VALOR:	0,48
					VALOR BDI (24.66%):	0,12
					VALOR COM BDI:	0,60
					QUANTIDADE (H):	24,00

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 112,70	R\$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,66
					VALOR:	1,66
					VALOR BDI (24.66%):	0,41
					VALOR COM BDI:	2,07
					QUANTIDADE (H):	8,00

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R\$ 6,31	R\$ 4,85
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R\$ 79,84	R\$ 51,09
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 5,48	R\$ 2,63
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R\$ 325,74	R\$ 12,37
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R\$ 55,61	R\$ 6,95



CÊRTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 05/01/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 102
 RUBRICA
 MUCAMBO

S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R\$ 73,50	R\$ 22,49
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 31,91	R\$ 15,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 115,69

VALOR:	115,69
VALOR BDI (24.66%):	28,53
VALOR COM BDI:	144,22
QUANTIDADE (un):	0,18

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,86	R\$ 0,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,96	R\$ 0,39
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 20,44	R\$ 2,04
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 14,58	R\$ 1,45
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 245,60	R\$ 1,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,22

VALOR:	5,48
VALOR BDI (24.66%):	1,35
VALOR COM BDI:	6,83
QUANTIDADE (m2):	0,09

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,96	R\$ 23,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 23,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R\$ 37,82	R\$ 35,66
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,29	R\$ 73,95
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 51,42	R\$ 10,74
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 51,69	R\$ 32,40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		

TOTAL Material:	R\$ 152,75
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,48

VALOR:	263,99
VALOR BDI (24.66%):	65,10
VALOR COM BDI:	329,09
QUANTIDADE (m3):	0,35

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 263,99	R\$ 263,99
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,87	R\$ 51,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 315,86
VALOR:						315,86
VALOR BDI (24.66%):						77,89
VALOR COM BDI:						393,75
QUANTIDADE (m3):						0,35

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 273,87	R\$ 273,87
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,87	R\$ 51,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 325,74
					VALOR:	325,74
					VALOR BDI (24,66%):	80,33
					VALOR COM BDI:	406,07
					QUANTIDADE (m3):	0,01

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,96	R\$ 23,76
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 23,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	R\$ 37,82	R\$ 34,52



DATA :
05/01/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 404
MUCAMBO

I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	R\$ 0,29	R\$ 84,97
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 51,42	R\$ 10,74
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 51,69	R\$ 32,40
					TOTAL Material:	R\$ 162,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6.00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 87,48


VALOR:	273,87
VALOR BDI (24.66%):	67,54
VALOR COM BDI:	341,41
QUANTIDADE (m3):	0,01

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 170,16	R\$ 170,16
I44535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 18,23	R\$ 18,23
					TOTAL Material:	R\$ 188,39

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,87	R\$ 51,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 51,87
					VALOR:	240,26
					VALOR BDI (24.66%):	59,25
					VALOR COM BDI:	299,51
					QUANTIDADE (m3):	0,00

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 177,32	R\$ 177,32
I44535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 18,23	R\$ 18,23
					TOTAL Material:	R\$ 195,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,87	R\$ 51,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 51,87

 R.C. Locação e Construção Civil Eireli	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ELABORADO POR: **KYOS**

RUBRICA

MUCAMBO

VALOR:	247,42
VALOR BDI (24.66%):	61,01
VALOR COM BDI:	308,43
QUANTIDADE (m3):	0,57

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 106,3468	R\$ 0,0080
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 243,5200	R\$ 1,8127
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1931	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 204,8100	R\$ 1,5389
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,3606

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 18,4600	R\$ 0,2776
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2776

VALOR:	3,64
VALOR BDI (24.66%):	0,90
VALOR COM BDI:	4,54
QUANTIDADE (M3):	2,54


C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9190

VALOR:	48,92
VALOR BDI (24.66%):	12,06
VALOR COM BDI:	60,98
QUANTIDADE (M3):	6,85

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,95	R\$ 0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00




CERVO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de abertura de propostas;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ




I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,00	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,70	

VALOR:	3,78
VALOR BDI (24.66%):	0,93
VALOR COM BDI:	4,71
QUANTIDADE (h):	0,19

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 21,30	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,10	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 979,65	R\$ 0,09

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;		
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 36,00	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,31
--------------------------------	----------

VALOR:	3,90
VALOR BDI (24.66%):	0,96
VALOR COM BDI:	4,86
QUANTIDADE (h):	13,51

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,00
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 170,80	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,73	

VALOR:	3,81
VALOR BDI (24.66%):	0,94
VALOR COM BDI:	4,75
QUANTIDADE (h):	10,09

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 38,31	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 92,70	R\$ 0,03
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 49,00	R\$ 0,02
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 29,00	R\$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 27,49	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,80

VALOR:	3,90
VALOR BDI (24.66%):	0,96
VALOR COM BDI:	4,86
QUANTIDADE (h):	4,39

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,90	R\$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de propostas;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 319,90	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,73	

VALOR:	3,86
VALOR BDI (24.66%):	0,95
VALOR COM BDI:	4,81
QUANTIDADE (h):	7,84

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 185,23	R\$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,86

VALOR:	3,96
VALOR BDI (24.66%):	0,98
VALOR COM BDI:	4,94
QUANTIDADE (h):	106,63

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,86	R\$ 0,57
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 20,44	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 245,60	R\$ 0,73
TOTAL Serviço:						R\$ 0,73

VALOR:	4,36
VALOR BDI (24.66%):	1,08
VALOR COM BDI:	5,44
QUANTIDADE (m):	2,23

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,96	R\$ 11,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,74

VALOR:	55,61
VALOR BDI (24.66%):	13,71


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



VALOR COM BDI:	69,32
QUANTIDADE (m3):	0,39

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	R\$ 3,90	R\$ 5,46
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	R\$ 3,96	R\$ 5,54
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,00
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 11,57	R\$ 1,73
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirít ou similar	ORSE	m2	0,37000000	R\$ 16,49	R\$ 6,10
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01500000	R\$ 3,48	R\$ 0,05
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	R\$ 2,50	R\$ 0,82
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 6,61	R\$ 1,98
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,33000000	R\$ 2,11	R\$ 2,80
TOTAL Material:						R\$ 13,48
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,40000000	R\$ 20,44	R\$ 28,61
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,40000000	R\$ 14,58	R\$ 20,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,02
VALOR:					73,50	
VALOR BDI (24.66%):					18,13	
VALOR COM BDI:					91,63	
QUANTIDADE (m2):					0,06	

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Geral:						R\$ 33,3658
VALOR:					33,37	
VALOR BDI (24.66%):					8,23	
VALOR COM BDI:					41,60	
QUANTIDADE (H):					0,00	



CERTEO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 05/01/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E REFORMA DE PAVIMENTOS DE CALÇADO, DEBORDANTES E SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUB 1272

RUBRICA

MUCAMBO

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 50,2200	R\$ 50,2200
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 91,4859
VALOR:						91,49
VALOR BDI (24.66%):						22,56
VALOR COM BDI:						114,05
QUANTIDADE (H):						0,08

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,21000000	R\$ 3,81	R\$ 0,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,96	R\$ 2,37
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,17
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
TOTAL Material:						R\$ 1,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,21000000	R\$ 20,44	R\$ 4,29
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 14,58	R\$ 8,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,03
VALOR:						18,15
VALOR BDI (24.66%):						4,48
VALOR COM BDI:						22,63
QUANTIDADE (un):						0,74

S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,43000000	R\$ 3,90	R\$ 1,67
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,86	R\$ 1,15
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,96	R\$ 5,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,96
--------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,06090000	R\$ 37,82	R\$ 2,30
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	9,00000000	R\$ 0,29	R\$ 2,61
I03329 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 12,02	R\$ 12,02
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 2,50	R\$ 2,52
I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,74000000	R\$ 1,35	R\$ 0,99
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,01380000	R\$ 51,42	R\$ 0,70
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,04140000	R\$ 51,69	R\$ 2,13
I05075S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 6,21	R\$ 0,12
I10567S Tabua 2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,33000000	R\$ 4,71	R\$ 1,55
TOTAL Material:					R\$ 24,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,43000000	R\$ 20,44	R\$ 8,78
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 14,58	R\$ 18,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,86

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,40000000	R\$ 6,90	R\$ 2,76
TOTAL Serviço:					R\$ 2,76

VALOR:	69,52
VALOR BDI (24,66%):	17,14
VALOR COM BDI:	86,66
QUANTIDADE (m2):	0,30

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,78	R\$ 0,68
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,90	R\$ 1,40
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,86	R\$ 1,38
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,96	R\$ 6,41
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,87
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 20,44	R\$ 3,67


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

05/01/2026



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 14,58	R\$ 23,61

TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,98

VALOR:	51,87
VALOR BDI (24.66%):	12,79
VALOR COM BDI:	64,66
QUANTIDADE (m3):	0,35

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1055S	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,78	R\$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,90	R\$ 1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,86	R\$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,96	R\$ 6,41
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 20,44	R\$ 3,67
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 14,58	R\$ 23,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,98

VALOR:	51,87
VALOR BDI (24.66%):	12,79
VALOR COM BDI:	64,66
QUANTIDADE (m3):	0,57

S02658 Lastro de brita 3 (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,96	R\$ 7,92
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/forneceador, sem frete	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 48,57	R\$ 58,28
TOTAL Material:						R\$ 58,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,58	R\$ 29,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,16

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		

VALOR:	95,36
VALOR BDI (24.66%):	23,52
VALOR COM BDI:	118,88
QUANTIDADE (m3):	0,04

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,75000000	R\$ 3,90	R\$ 10,72
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,75000000	R\$ 3,96	R\$ 10,89
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 21,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06141S Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R\$ 0,11	R\$ 0,09
I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	ORSE	cj	1,00000000	R\$ 10,88	R\$ 10,88
I10425S Lavatório de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40 x 30" cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 33,17	R\$ 33,17
I06145S Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,04	R\$ 6,04
I02261 Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,40	R\$ 4,40
I06153S Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrao	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
TOTAL Material:					R\$ 58,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	2,75000000	R\$ 20,44	R\$ 56,21
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,75000000	R\$ 14,58	R\$ 40,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 96,30

VALOR:	176,05
VALOR BDI (24.66%):	43,41
VALOR COM BDI:	219,46
QUANTIDADE (un):	0,37

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	21,29
VALOR BDI (24.66%):	5,25
VALOR COM BDI:	26,54
QUANTIDADE (H):	0,19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	
VALOR:					21,29	
VALOR BDI (24.66%):					5,35	
VALOR COM BDI:					26,54	
QUANTIDADE (H):					2,21	

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 1,8600	R\$ 2,0925	
TOTAL Material:					R\$ 2,0925	
VALOR:					2,09	
VALOR BDI (24.66%):					0,52	
VALOR COM BDI:					2,61	
QUANTIDADE (H):					2,21	

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 1,9000	R\$ 18,4680	
TOTAL Material:					R\$ 18,4680	
VALOR:					18,47	
VALOR BDI (24.65%):					4,55	
VALOR COM BDI:					23,02	
QUANTIDADE (H):					0,23	

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 1,8600	R\$ 30,9690	
TOTAL Material:					R\$ 30,9690	
VALOR:					30,97	
VALOR BDI (24.66%):					7,64	
VALOR COM BDI:					38,61	
QUANTIDADE (H):					0,65	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 50,2200
TOTAL Material:						R\$ 50,2200
VALOR:						50,22
VALOR BDI (24.66%):						12,38
VALOR COM BDI:						62,60
QUANTIDADE (H):						0,05

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 39,0600
TOTAL Material:						R\$ 39,0600
VALOR:						39,06
VALOR BDI (24.66%):						9,63
VALOR COM BDI:						48,69
QUANTIDADE (H):						0,00

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 1,8600	R\$ 25,2960
TOTAL Material:						R\$ 25,2960
VALOR:						25,30
VALOR BDI (24.66%):						6,24
VALOR COM BDI:						31,54
QUANTIDADE (H):						0,30

I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 1,8600	R\$ 34,2240
TOTAL Material:						R\$ 34,2240
VALOR:						34,22
VALOR BDI (24.66%):						8,44
VALOR COM BDI:						42,66
QUANTIDADE (H):						0,00

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de licitação;			
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026			
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ			



I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 1,8600	R\$ 36,2700
TOTAL Material:					R\$ 36,2700	
VALOR:					36,27	
VALOR BDI (24.66%):					8,94	
VALOR COM BDI:					45,21	
QUANTIDADE (H):					0,00	

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 1,8600	R\$ 12,2760
TOTAL Material:					R\$ 12,2760	
VALOR:					12,28	
VALOR BDI (24.66%):					3,03	
VALOR COM BDI:					15,31	
QUANTIDADE (H):					0,00	

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 1,8600	R\$ 1,9530
TOTAL Material:					R\$ 1,9530	
VALOR:					1,95	
VALOR BDI (24.66%):					0,48	
VALOR COM BDI:					2,43	
QUANTIDADE (H):					0,86	

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 1,8600	R\$ 26,2260
TOTAL Material:					R\$ 26,2260	
VALOR:					26,23	
VALOR BDI (24.66%):					6,47	
VALOR COM BDI:					32,70	
QUANTIDADE (H):					0,12	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de propostas;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 50,2200
TOTAL Material:						R\$ 50,2200
VALOR:						50,22
VALOR BDI (24.66%):						12,38
VALOR COM BDI:						62,60
QUANTIDADE (H):						0,08

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 1,8600	R\$ 43,2450
TOTAL Material:						R\$ 43,2450
VALOR:						43,25
VALOR BDI (24.66%):						10,67
VALOR COM BDI:						53,92
QUANTIDADE (H):						0,05

I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,48400000	R\$ 1,0000	R\$ 3,4840
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,27750000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2775
TOTAL Geral:						R\$ 23,2215
VALOR:						23,22
VALOR BDI (24.66%):						5,73
VALOR COM BDI:						28,95
QUANTIDADE (H):						0,00

I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,48400000	R\$ 1,0000	R\$ 3,4840
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,27750000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2775
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,93560000	R\$ 1,0000	R\$ 1,9356

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



TOTAL Geral:	R\$ 25,1571
VALOR:	25,16
VALOR BDI (24.66%):	6,20
VALOR COM BDI:	31,36
QUANTIDADE (H):	3,00


642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
TOTAL Geral:						R\$ 121,9582
VALOR:						121,96
VALOR BDI (24.66%):						30,08
VALOR COM BDI:						152,04
QUANTIDADE (H):						0,01

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 39,0600	R\$ 39,0600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 1,0000	R\$ 81,0529
TOTAL Geral:						R\$ 242,0711
VALOR:						242,07
VALOR BDI (24.66%):						59,69
VALOR COM BDI:						301,76
QUANTIDADE (H):						0,00

S00202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes (m)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,90	R\$ 2,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,96	R\$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,92

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	m	1,00000000	R\$ 12,84	R\$ 12,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



				TOTAL Material:		R\$ 12,84
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,44	R\$ 12,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 14,58	R\$ 5,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,09
					VALOR:	34,85
					VALOR BDI (24.66%):	8,59
					VALOR COM BDI:	43,44
					QUANTIDADE (m):	10,29

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00202	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	ORSE	m	0,95000000	R\$ 34,85	R\$ 33,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,10
					VALOR:	33,10
					VALOR BDI (24.66%):	8,16
					VALOR COM BDI:	41,26
					QUANTIDADE (m2):	10,83

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,8300
					VALOR:	18,83
					VALOR BDI (24.66%):	4,64
					VALOR COM BDI:	23,47
					QUANTIDADE (H):	0,23

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81
					VALOR BDI (24.66%):	7,10
					VALOR COM BDI:	35,91
					QUANTIDADE (H):	1,09

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81
					VALOR BDI (24.66%):	7,10
					VALOR COM BDI:	35,91
					QUANTIDADE (H):	0,05

I2815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,4600
					VALOR:	18,46
					VALOR BDI (24.66%):	4,55
					VALOR COM BDI:	23,01
					QUANTIDADE (H):	3,00

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,8000
					VALOR:	32,80
					VALOR BDI (24.66%):	8,09
					VALOR COM BDI:	40,89
					QUANTIDADE (H):	0,01

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29
					VALOR BDI (24.66%):	5,25
					VALOR COM BDI:	26,54
					QUANTIDADE (H):	0,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de propostas;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2564 OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81
VALOR BDI (24.66%):					7,10
VALOR COM BDI:					35,91
QUANTIDADE (H):					0,01

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					24,51
VALOR BDI (24.66%):					6,04
VALOR COM BDI:					30,55
QUANTIDADE (H):					2,22

12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					24,51
VALOR BDI (24.66%):					6,04
VALOR COM BDI:					30,55
QUANTIDADE (H):					0,01

12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81
VALOR BDI (24.66%):					7,10
VALOR COM BDI:					35,91
QUANTIDADE (H):					0,01



CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de abertura e recebimento das propostas de concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ELABORADO POR

RUBRICA


05/01/2026

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						28,81
VALOR BDI (24.66%):						7,10
VALOR COM BDI:						35,91
QUANTIDADE (H):						0,01

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.66%):						5,25
VALOR COM BDI:						26,54
QUANTIDADE (H):						16,76

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.66%):						5,25
VALOR COM BDI:						26,54
QUANTIDADE (H):						0,12

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						28,81
VALOR BDI (24.66%):						7,10
VALOR COM BDI:						35,91
QUANTIDADE (H):						0,08




R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DATA : 05/01/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de proposta;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.66%):						5,25
VALOR COM BDI:						26,54
QUANTIDADE (H):						0,08

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						28,81
VALOR BDI (24.66%):						7,10
VALOR COM BDI:						35,91
QUANTIDADE (H):						0,05

I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Geral:						R\$ 1,1752
VALOR:						1,18
VALOR BDI (24.66%):						0,29
VALOR COM BDI:						1,47
QUANTIDADE (H):						0,47

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:						R\$ 24,2147

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão de proposta;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



VALOR:	24,21
VALOR BDI (24.66%):	5,97
VALOR COM BDI:	30,18
QUANTIDADE (H):	0,00

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 25,6074

VALOR:	25,61
VALOR BDI (24.66%):	6,32
VALOR COM BDI:	31,93
QUANTIDADE (H):	0,36

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 2,5900	R\$ 0,2072
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 8,2900	R\$ 2,0725
TOTAL Material:						R\$ 2,2797

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,4640

VALOR:	21,74
VALOR BDI (24.66%):	5,36
VALOR COM BDI:	27,10
QUANTIDADE (M2):	55,34

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 31,2000	R\$ 0,7582
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,2700	R\$ 1,9737
TOTAL Material:						R\$ 2,7319

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3890
VALOR:						48,12
VALOR BDI (24.66%):						11,87
VALOR COM BDI:						59,99
QUANTIDADE (M2):						2,68

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 264,2300	R\$ 264,2300
TOTAL Serviço:						R\$ 264,2300
VALOR:						423,31
VALOR BDI (24.66%):						104,39
VALOR COM BDI:						527,70
QUANTIDADE (M3):						0,27

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,90	R\$ 1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,96	R\$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,14
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 27,03	R\$ 0,40
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 6,32	R\$ 0,31
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2,95	R\$ 5,90
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,77	R\$ 6,77
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 5,29	R\$ 21,16
TOTAL Material:						R\$ 34,54
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 20,44	R\$ 8,17
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 14,58	R\$ 5,83



CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,00
VALOR:	51,68
VALOR BDI (24.66%):	12,74
VALOR COM BDI:	64,42
QUANTIDADE (pt):	0,37

00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,81	R\$ 15,24
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,96	R\$ 19,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 35,04

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,04	R\$ 6,24
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	R\$ 1,03	R\$ 12,36
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 4,65	R\$ 0,69
TOTAL Material:						R\$ 21,06

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 14,58	R\$ 72,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 154,66

VALOR:	210,76
VALOR BDI (24.66%):	51,97
VALOR COM BDI:	262,73
QUANTIDADE (un):	1,10

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,81	R\$ 19,05
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,96	R\$ 15,84
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 34,89

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,98	R\$ 11,88
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	R\$ 1,03	R\$ 18,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública		
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 4,65	R\$ 0,69
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Material:	R\$ 35,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 20,44	R\$ 102,20
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58	R\$ 58,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 160,52

VALOR:	231,08
VALOR BDI (24.66%):	56,98
VALOR COM BDI:	288,06
QUANTIDADE (pt):	1,10

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,33500000	R\$ 3,86	R\$ 1,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,33500000	R\$ 3,96	R\$ 1,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,61


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00295	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,34
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00950000	R\$ 27,03	R\$ 0,25
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 6,32	R\$ 1,58
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,13500000	R\$ 26,03	R\$ 3,51
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	7,00000000	R\$ 1,56	R\$ 10,92
					TOTAL Material:	R\$ 16,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,33500000	R\$ 20,44	R\$ 6,84
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,33500000	R\$ 14,58	R\$ 4,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,72

VALOR:	31,29
VALOR BDI (24.66%):	7,72
VALOR COM BDI:	39,01
QUANTIDADE (un):	0,74

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0499	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 91,0800	R\$ 5,3576
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2147	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6074	R\$ 4,5190
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 9,8766	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 2,2400	R\$ 2,7776
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 6,9700	R\$ 0,3485
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 6,0000	R\$ 3,2400
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,7600	R\$ 0,0248
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 2,7100	R\$ 0,1626
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 272,1600	R\$ 0,1361
TOTAL Material:					R\$ 6,6896	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2664	

VALOR:	28,83
VALOR BDI (24.66%):	7,11
VALOR COM BDI:	35,94
QUANTIDADE (M3):	2,03

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,86	R\$ 2,31
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,96	R\$ 2,37
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,68	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,44	R\$ 12,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 14,58	R\$ 8,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,00	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R\$ 311,60	R\$ 6,23
TOTAL Serviço:					R\$ 6,23	

VALOR:	31,91
VALOR BDI (24.66%):	7,87



DATA : 05/01/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



VALOR COM BDI:	39,78
QUANTIDADE (m2):	0,09

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,54000000	R\$ 3,90	R\$ 2,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,54000000	R\$ 3,96	R\$ 2,13
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,94000000	R\$ 0,11	R\$ 0,10
I06016S	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,48	R\$ 11,48
TOTAL Material:						R\$ 11,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,54000000	R\$ 20,44	R\$ 11,03
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,54000000	R\$ 14,58	R\$ 7,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,90

VALOR:	34,71
VALOR BDI (24.66%):	8,56
VALOR COM BDI:	43,27
QUANTIDADE (un):	0,18

S01726 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00545	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 74,66	R\$ 80,63
TOTAL Material:						R\$ 80,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00165	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	ORSE	m2	4,80000000	R\$ 95,01	R\$ 456,04
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,43200000	R\$ 375,47	R\$ 162,20
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01200000	R\$ 240,26	R\$ 2,88
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,97000000	R\$ 55,61	R\$ 109,55
S00145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	ORSE	m2	1,62000000	R\$ 69,52	R\$ 112,62
S02658	Lastro de brita 3	ORSE	m3	0,22500000	R\$ 95,36	R\$ 21,45
TOTAL Serviço:						R\$ 864,74

VALOR:	945,37
VALOR BDI (24.66%):	233,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de abertura das propostas;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	



VALOR COM BDI:	1.178,50
QUANTIDADE (un):	0,18

I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
TOTAL Geral:						R\$ 23,6427
VALOR:						23,64
VALOR BDI (24.66%):						5,83
VALOR COM BDI:						29,47
QUANTIDADE (H):						0,00

I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,04800000	R\$ 1,0000	R\$ 11,0480
TOTAL Geral:						R\$ 34,6907
VALOR:						34,69
VALOR BDI (24.66%):						8,55
VALOR COM BDI:						43,24
QUANTIDADE (H):						0,02

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117
TOTAL Geral:						R\$ 2,3202
VALOR:						2,32
VALOR BDI (24.66%):						0,57
VALOR COM BDI:						2,89
QUANTIDADE (H):						0,47

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Geral:	R\$ 93,1930
					VALOR:	93,19
					VALOR BDI (24.66%):	22,98
					VALOR COM BDI:	116,17
					QUANTIDADE (H):	0,00

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 43,2500	R\$ 43,2500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
					TOTAL Geral:	R\$ 204,8144
					VALOR:	204,81
					VALOR BDI (24.66%):	50,51
					VALOR COM BDI:	255,32
					QUANTIDADE (H):	0,05

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,90	R\$ 0,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,96	R\$ 0,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,72
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	cj	1,42000000	R\$ 0,12	R\$ 0,17
I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	un	1,42000000	R\$ 0,65	R\$ 0,92
I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	ORSE	m2	1,17000000	R\$ 9,20	R\$ 10,76
					TOTAL Material:	R\$ 11,85
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 20,44	R\$ 4,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 14,58	R\$ 3,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da proposta.
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

DATA : 05/01/2026


TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,69
VALOR:	21,26
VALOR BDI (24.66%):	5,24
VALOR COM BDI:	26,50
QUANTIDADE (m2):	10,83

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,52000000	R\$ 3,90	R\$ 2,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,52000000	R\$ 3,96	R\$ 2,05
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,07

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	0,17000000	R\$ 1,19	R\$ 0,20
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02300000	R\$ 23,70	R\$ 0,54
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,29	R\$ 5,34
TOTAL Material:						R\$ 6,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,52000000	R\$ 20,44	R\$ 10,62
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,52000000	R\$ 14,58	R\$ 7,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,20

VALOR:	28,35
VALOR BDI (24.66%):	6,99
VALOR COM BDI:	35,34
QUANTIDADE (m):	1,10

S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" (m)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,90	R\$ 0,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,96	R\$ 0,43
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,85

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,35000000	R\$ 0,11	R\$ 0,03
I09856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	ORSE	m	1,01000000	R\$ 2,98	R\$ 3,00
TOTAL Material:						R\$ 3,03

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 20,44	R\$ 2,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;		
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 14,58	R\$ 1,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 4,36	R\$ 4,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,40

VALOR:	12,12
VALOR BDI (24.66%):	2,99
VALOR COM BDI:	15,11
QUANTIDADE (m):	2,21

I0670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792
					TOTAL Geral:	R\$ 45,9268

VALOR:	45,93
VALOR BDI (24.66%):	11,33
VALOR COM BDI:	57,26
QUANTIDADE (H):	0,00

I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,11680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,1168
					TOTAL Geral:	R\$ 63,0436

VALOR:	63,04
VALOR BDI (24.66%):	15,55
VALOR COM BDI:	78,59
QUANTIDADE (H):	0,01

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	R\$ 84,4072	R\$ 3,8265

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de cessação de uma concorrência eletrônica;	
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026		
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		

I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	R\$ 177,7300	R\$ 3,7916
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 34,6907	R\$ 4,6254
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,9268	R\$ 0,0000
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 63,0435	R\$ 4,2029
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 16,4464

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,3840

VALOR:	23,83
VALOR BDI (24.66%):	5,88
VALOR COM BDI:	29,71
QUANTIDADE (M3):	0,14

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,30000000	R\$ 3,90	R\$ 8,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,30000000	R\$ 3,96	R\$ 9,10
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 18,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06138S	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
I00230	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,22	R\$ 10,22
I10420S	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 73,26	R\$ 73,26
I01030S	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	ORSE	un	1,00000000	R\$ 17,36	R\$ 17,36
I06141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
I00669	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	cj	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
I02306	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,07	R\$ 13,07
					TOTAL Material:	R\$ 129,18


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,30000000	R\$ 20,44	R\$ 47,01
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,30000000	R\$ 14,58	R\$ 33,53
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 80,54

VALOR:	227,79
VALOR BDI (24.66%):	56,17
VALOR COM BDI:	283,96

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	

QUANTIDADE (un):	0,97
------------------	------






CERVO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,71484000	11,43744000
		TOTAL:				11,43744000
[Serviço]	S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00745200	0,11923200
		TOTAL:				0,11923200
[Serviço]	S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00885500	0,14168000
		TOTAL:				0,14168000
[Serviço]	S00165	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,05520000	0,88320000
		TOTAL:				0,88320000
[Serviço]	S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00496800	0,07948800
		TOTAL:				0,07948800
[Serviço]	S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00736000	0,11776000
		TOTAL:				0,11776000
[Serviço]	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00300000	0,12765000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00750000	0,00750000
		TOTAL:				0,13515000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03522560	1,49884928
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03126980	0,62539600
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,08806400	0,08806400
		TOTAL:				2,21230928
[Serviço]	S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00044574	0,00713184
		TOTAL:				0,00713184
[Serviço]	S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00011040	0,00176640



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

139

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,00176640
[Serviço]	S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00149040	0,02384640
TOTAL:						0,02384640
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
2.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	10,00	0,02500000	0,25000000
TOTAL:						0,25000000
[Serviço]	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00070000	0,02978500
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00175000	0,00175000
TOTAL:						0,03153500
[Serviço]	S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00381800	0,06108800
TOTAL:						0,06108800
[Serviço]	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	1,00000000	42,55000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,50000000	2,50000000
TOTAL:						45,05000000
[Serviço]	S00054	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01150000	0,18400000
TOTAL:						0,18400000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03400000	1,44670000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03400000	0,68000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,08500000	0,08500000
TOTAL:						2,21170000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,19135200	0,19135200
TOTAL:						0,19135200
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,02842400	1,20944120
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,02842400	0,56848000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,07106000	0,07106000



R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,84898120
[Serviço]	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,25000000	10,63750000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,25000000	5,00000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,62500000	0,62500000
TOTAL:						16,26250000
[Serviço]	S02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01150000	0,18400000
TOTAL:						0,18400000
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	0,24000000	1,92720000
TOTAL:						1,92720000
[Equipamento]	I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,03700000	0,29711000
TOTAL:						0,29711000
[Equipamento]	I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00019200	0,00816960
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00048000	0,00048000
TOTAL:						0,00864960
[Equipamento]	I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00000800	0,00034040
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00002000	0,00002000
TOTAL:						0,00036040
[Equipamento]	I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00100000	0,23480000
TOTAL:						0,23480000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00059285	0,02522563
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00045005	0,00900093
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00148212	0,00148212
TOTAL:						0,03570868
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00080149	0,03410326
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00073429	0,01468573

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


DATA :

05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00200372	0,00200372
TOTAL:						0,05079271
[Equipamento]	I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00000301	0,00012797
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00000278	0,00005564
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00000752	0,00000752
TOTAL:						0,00019113
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00078699	0,03348637
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00070972	0,01419433
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00196747	0,00196747
TOTAL:						0,04964817
[Serviço]	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00552000	0,08832000
TOTAL:						0,08832000
[Equipamento]	I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00013400	0,00570170
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00033500	0,00033500
TOTAL:						0,00603670
[Equipamento]	I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00006600	0,00280830
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00016500	0,00016500
TOTAL:						0,00297330
[Equipamento]	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,07570000	15,89700000
TOTAL:						15,89700000
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,00410000	0,86100000
TOTAL:						0,86100000
[Equipamento]	I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00013800	0,00587190
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00034500	0,00034500
TOTAL:						0,00621690



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00006200	0,00263810
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00015500	0,00015500
TOTAL:						0,00279310
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00183920	0,07825796
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,30	0,00183920	0,03678400
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
TOTAL:						0,11963996
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,26800000	0,26800000
TOTAL:						0,26800000
[Serviço]	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03400000	0,68000000
TOTAL:						0,68000000
[Serviço]	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03400000	1,44670000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,08500000	0,08500000
TOTAL:						1,53170000
[Serviço]	S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02173500	0,34776000
TOTAL:						0,34776000
[Serviço]	S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02173500	0,34776000
TOTAL:						0,34776000
[Serviço]	S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00043700	0,00699200
TOTAL:						0,00699200
[Serviço]	S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00043700	0,00699200
TOTAL:						0,00699200
[Serviço]	S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00013800	0,00220800

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA :
			05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,00220800
[Serviço]	S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,03574200	0,57187200
TOTAL:						0,57187200
[Serviço]	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	1,00000000	42,55000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,50000000	2,50000000
TOTAL:						45,05000000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0355	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
TOTAL:						0,07704088
[Serviço]	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	1,00000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Serviço]	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Serviço]	S10555	Encargos Complementares - Armador	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01166537	0,18664592
TOTAL:						0,18664592
[Serviço]	S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,84457932	13,51326912
TOTAL:						13,51326912
[Serviço]	S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,63066000	10,09056000
TOTAL:						10,09056000
[Serviço]	S10554	Encargos Complementares - Encanador	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,27462000	4,39392000
TOTAL:						4,39392000
[Serviço]	S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,49019992	7,84319872



R.C. Locação e Construção Civil Eireli


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIC	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						7,84319872
[Serviço]	S10549	Encargos Complementares - Servente	h			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,30000000	70,44000000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	2,26171811	36,18748976
TOTAL:						106,62748976
[Serviço]	S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,13938000	2,23008000
TOTAL:						2,23008000
[Serviço]	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,04000000	1,70200000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03700000	0,74000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
TOTAL:						2,54200000
[Serviço]	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02409250	0,38548000
TOTAL:						0,38548000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,11	1,00000000	5,11000000
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,02000000	0,85100000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,01500000	0,30000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,58600000	0,58600000
TOTAL:						6,84700000
[Serviço]	S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00351900	0,05630400
TOTAL:						0,05630400
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
TOTAL:						0,07704088
[Serviço]	S00773	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Serviço]	S00145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2			




R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DATA : 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01863000	0,29808000
TOTAL:						0,29808000
[Serviço]	S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02217200	0,35475200
TOTAL:						0,35475200
[Serviço]	S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,03588000	0,57408000
TOTAL:						0,57408000
[Serviço]	S02658	Lastro de brita 3	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00258750	0,04140000
TOTAL:						0,04140000
[Serviço]	S02146	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Serviço]	S00202	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,64304550	10,28872800
TOTAL:						10,28872800
[Serviço]	S00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,67689000	10,83024000
TOTAL:						10,83024000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,19135200	0,19135200
TOTAL:						0,19135200
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03400000	1,44670000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03400000	0,68000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,08500000	0,08500000
TOTAL:						2,21170000
[Geral]	I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00100000	0,23480000
TOTAL:						0,23480000
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :


05/01/2026



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00139433	0,05932888
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00348583	0,00348583
TOTAL:						0,08650138
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00079000	0,03361434
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00071250	0,01424997
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00197499	0,00197499
TOTAL:						0,04983930
[Geral]	I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,06666667	2,83666667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,16666667	0,16666667
TOTAL:						3,00333333
[Geral]	I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
TOTAL:						0,00901000
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00551760	0,23477388
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00551760	0,11035200
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,01379400	0,01379400
TOTAL:						0,35891988
[Geral]	I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00021000	0,00893550
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00052500	0,00052500
TOTAL:						0,00946050
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	0,24000000	1,92720000
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,03700000	0,29711000
TOTAL:						2,22431000
[Geral]	I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
TOTAL:						0,00901000



CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
					TOTAL:	0,00901000
[Geral]	I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
					TOTAL:	0,00901000
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,07980000	16,75800000
					TOTAL:	16,75800000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00183920	0,07825796
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00183920	0,03678400
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
					TOTAL:	0,11963996
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
					TOTAL:	0,07704088
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
					TOTAL:	0,07704088
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00079000	0,03361434
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00071250	0,01424997
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00197499	0,00197499
					TOTAL:	0,04983930
[Geral]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03400000	1,44670000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03400000	0,68000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM	UN	1,00	0,08500000	0,08500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.6	PMM003	ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO				
TOTAL:						2,21170000
[Geral]	I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00100000	0,23480000
TOTAL:						0,23480000
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00080149	0,03410326
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00073429	0,01468573
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00200372	0,00200372
TOTAL:						0,05079271
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00078699	0,03348637
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00070972	0,01419433
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00196747	0,00196747
TOTAL:						0,04964817
[Geral]	I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00004400	0,00187220
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00011000	0,00011000
TOTAL:						0,00198220
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,03700000	0,29711000
TOTAL:						0,29711000
[Geral]	I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00000800	0,00034040
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00002000	0,00002000
TOTAL:						0,00036040
[Geral]	I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00006600	0,00280830
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00016500	0,00016500
TOTAL:						0,00297330
[Geral]	I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00006200	0,00263810
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00015500	0,00015500
TOTAL:						0,00279310




R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,00410000	0,86100000
TOTAL:						0,86100000
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00183920	0,07825796
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00183920	0,03678400
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
TOTAL:						0,11963996
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
TOTAL:						0,07704088
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00076553	0,03257348
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00069078	0,01381566
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00191384	0,00191384
TOTAL:						0,04830297
[Equipamento]	I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,06666667	2,83666667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,16666667	0,16666667
TOTAL:						3,00333333
[Equipamento]	I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00015600	0,00663780
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00039000	0,00039000
TOTAL:						0,00702780
[Equipamento]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00004400	0,00187220
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00011000	0,00011000
TOTAL:						0,00198220
[Equipamento]	I0758	NÍVEL (CHP)	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00200000	0,46960000
TOTAL:						0,46960000
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00551760	0,23477388
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00551760	0,11035200
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,01379400	0,01379400
TOTAL:						0,35891988
[Serviço]	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,68000000	2,68000000
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	52,66	1,00000000	52,66000000
TOTAL:						55,34000000
[Serviço]	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,68000000	2,68000000
TOTAL:						2,68000000
[Serviço]	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,26800000	0,26800000
TOTAL:						0,26800000
[Serviço]	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Serviço]	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Serviço]	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,06900000	1,10400000
TOTAL:						1,10400000
[Serviço]	S03297	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,06900000	1,10400000
TOTAL:						1,10400000
[Serviço]	S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00552000	0,08832000
TOTAL:						0,08832000
[Serviço]	S01456	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01150000	0,18400000
TOTAL:						0,18400000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03126640	1,33038532
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03126640	0,62532800
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,07816600	0,07816600
					TOTAL:	2,03387932
[Serviço]	S01726	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01150000	0,18400000
					TOTAL:	0,18400000
[Equipamento]	I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00042000	0,01787100
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00105000	0,00105000
					TOTAL:	0,01892100
[Serviço]	S00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,67689000	10,83024000
					TOTAL:	10,83024000
[Equipamento]	I0775	TEODOLITO (CHP)	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00200000	0,46960000
					TOTAL:	0,46960000
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00002446	0,00104287
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00002172	0,00043430
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00006116	0,00006116
					TOTAL:	0,00153633
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00076553	0,03257348
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00069078	0,01381566
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00191384	0,00191384
					TOTAL:	0,04830297
[Serviço]	S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,06900000	1,10400000
					TOTAL:	1,10400000
[Serviço]	S01216	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,13800000	2,20800000
					TOTAL:	2,20800000



R.C. Locação e Construção Civil Eireli


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00021000	0,00893550
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00052500	0,00052500
TOTAL:						0,00946050
[Serviço]	C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00315000	0,13403250
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00787500	0,00787500
TOTAL:						0,14190750
[Serviço]	S02085	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I00295	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,09200000	1,47200000
TOTAL:						1,47200000
[Material]	I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,21440000	0,21440000
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	52,66	0,08000000	4,21280000
TOTAL:						4,42720000
[Material]	I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00745200	0,11923200
TOTAL:						0,11923200
[Material]	I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00885500	0,14168000
TOTAL:						0,14168000
[Material]	I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00078200	0,01251200
TOTAL:						0,01251200
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,05000000	0,50000000
TOTAL:						0,50000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,35000000	3,50000000
9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	0,18000000	1,80000000




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

DATA : 05/01/2026




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						5,30000000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00400000	0,93920000
TOTAL:						0,93920000
[Encargos Complementares]	I11240	Alicate com isolamento	un			
2.5	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00012613	0,00201811
TOTAL:						0,00201811
[Encargos Complementares]	I11241	Alicate volt-amperimetro	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00012613	0,00201811
TOTAL:						0,00201811
[Encargos Complementares]	I00158	Almoço (Participação do empregador)	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,03054000	7,17079200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,45946847	7,35149550
TOTAL:						14,52228750
[Material]	I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01173000	0,18758000
TOTAL:						0,18768000
[Material]	I06138S	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00052785	0,00844560
TOTAL:						0,00844560
[Material]	I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00032614	0,00521824
TOTAL:						0,00521824
[Encargos Complementares]	I10585	Arco de serra	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00000233	0,00003733
TOTAL:						0,00003733
[Material]	I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02667234	0,42675746
TOTAL:						0,42675746
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	0,21000000	0,53550000
TOTAL:						0,53550000
[Material]	I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00221026	0,03536421
TOTAL:						0,03536421
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,00	0,00610000	0,06100000
5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	10,00	0,03040000	0,30400000
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,28	0,69800000	2,28940000
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,05680000	11,92800000
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	0,01820000	0,28464800
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,30554680	0,30554680
TOTAL:						15,17263480
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11,74	1,10000000	12,91400000
TOTAL:						12,91400000
[Mão de Obra]	I00378S	Armador (horista)	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01166537	0,18664592
TOTAL:						0,18664592
[Material]	I00230	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I10420S	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saída vertical (sem assento)	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I00253	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	un			
8.1	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00183920	0,07825796
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00183920	0,03678400
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
TOTAL:						0,11963996



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:

MODALIDADE:

CLIENTE:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

LOTE 02:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

02 (DOIS) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

05 DE JANEIRO DE 2026

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL 45

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	2,59440000	41,51040000
TOTAL:						41,51040000
[Encargos Complementares]	I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00024000	0,05635200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00346323	0,05541168
TOTAL:						0,11176368
[Material]	I0280	BRITA	M3			
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,28	0,87800000	2,87984000
TOTAL:						2,87984000
[Material]	I00425	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Material]	I01030S	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,11500000	1,84000000
TOTAL:						1,84000000
[Material]	I12001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,06900000	1,10400000
TOTAL:						1,10400000
[Material]	I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,69487600	11,11801600
TOTAL:						11,11801600
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	30,95000000	78,92250000
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	2,73000000	42,69720000
TOTAL:						121,61970000
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,15950000	33,49500000
TOTAL:						33,49500000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:

MODALIDADE:

CLIENTE:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

LOTE 02:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

02 (DOIS) MESES


Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

05 DE JANEIRO DE 2026

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares] I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un						
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00006000	0,01408800
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00090269	0,01444302
TOTAL:						0,02853102
[Encargos Complementares] I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un						
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00018000	0,04226400
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00270807	0,04332905
TOTAL:						0,08559305
[Mão de Obra] I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h						
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,84457932	13,51326912
TOTAL:						13,51326912
[Encargos Complementares] I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" l / *100* kg, pneu com camara un						
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00006000	0,01408800
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00045234	0,00723750
TOTAL:						0,02132550
[Material] I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3						
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01242000	0,19872000
TOTAL:						0,19872000
[Encargos Complementares] I10492 Cesta Básica un						
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00135000	0,31698000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02031049	0,32496788
TOTAL:						0,64194788
[Encargos Complementares] I10579 Chave de fenda chata 30 cm un						
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00029505	0,00472077
TOTAL:						0,00472077
[Encargos Complementares] I11242 Chave inglesa 12" un						
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00006307	0,00100906
TOTAL:						0,00100906
[Material] I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg						
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	7,23161851	115,70589613
TOTAL:						115,70589613
[Material] I0805 CIMENTO PORTLAND KG						
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	30,95000000	78,92250000
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,00	2,43000000	24,30000000



DATA :

05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ


COMISSÃO DE LICITAÇÃO


FLS. 5

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	10,00	7,30000000	73,00000000
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	9,84350000	418,84092500
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	8,63600000	172,72000000
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,28	220,00000000	721,60000000
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	2,80000000	43,79200000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	119,77555000	119,77555000
TOTAL:						1.652,95097500
[Encargos Complementares]	I04722	Colher de pedreiro	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00019608	0,00313728
TOTAL:						0,00313728
[Material]	I00629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	1,20175000	19,22800000
TOTAL:						19,22800000
[Material]	I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00130203	0,02083248
TOTAL:						0,02083248
[Material]	I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00013800	0,00220800
TOTAL:						0,00220800
[Material]	I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			
2.6	S05068	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,03574200	0,57187200
TOTAL:						0,57187200
[Material]	I01607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,96116380	15,37894080
TOTAL:						15,37894080
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03877034	1,64967780
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03877034	0,77540672
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,09692584	0,09692584
TOTAL:						2,52201036
[Geral]	I2701	DEPRECIACÃO	H			
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	6,87955200	55,24280256
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	1,06059760	8,51659873
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00841460	1,97574808
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,76728523	32,64790665
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,47407731	9,48154624

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CEARÁ		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,72483936	152,21626560
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,35170190	2,35170190
TOTAL:						262,43264976
[Encargos Complementares]	I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00024510	0,00392160
TOTAL:						0,00392160
[Encargos Complementares]	I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00034314	0,00549024
TOTAL:						0,00549024
[Material]	I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00005278	0,00084456
TOTAL:						0,00084456
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00156332	0,06651927
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00156332	0,03126640
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00390830	0,00390830
TOTAL:						0,10169397
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,01688386	0,71340807
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,01688386	0,33767712
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,04220964	0,04220964
TOTAL:						1,09829483
[Material]	I00848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,13800000	2,20800000
TOTAL:						2,20800000
[Mão de Obra]	I02436S	Eletricista (horista)	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,63066000	10,09056000
TOTAL:						10,09056000
[Material]	I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,41400000	6,62400000
TOTAL:						6,62400000
[Material]	I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,41400000	6,62400000




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


DATA :

05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I00013S	Estopa	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01265000	0,20240000
TOTAL:						0,20240000
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00187598	0,07982312
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00187598	0,03751988
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00468996	0,00468996
TOTAL:						0,12203276
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	1,00000000	24,00000000
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Encargos Complementares]	I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00012000	0,02817600
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00180538	0,02888603
TOTAL:						0,05706203
[Encargos Complementares]	I00941	Fardamento com mangas curta	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00045000	0,10566000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00677016	0,10832263
TOTAL:						0,21398263
[Encargos Complementares]	00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	1,00000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Encargos Complementares]	00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,19800000	8,42490000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,49500000	0,49500000
TOTAL:						8,91990000
[Material]	I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secão nominal 2,5 mm2	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	2,07000000	33,12000000
TOTAL:						33,12000000
[Material]	I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

DATA :
05/01/2026




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02070000	0,33120000
TOTAL:						0,33120000
[Material]	I00981	Fita veda rosca 18mm	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,07843000	1,25488000
TOTAL:						1,25488000
[Material]	I00982	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I00669	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M			
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Encargos Complementares]	I10578	Formão grande	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00016892	0,00270265
TOTAL:						0,00270265
[Encargos Complementares]	I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			
6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00008446	0,00135133
TOTAL:						0,00135133
[Material]	I2707	GASOLINA	L			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00972000	2,28225600
TOTAL:						2,28225600
[Material]	I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00220800	0,03532800
TOTAL:						0,03532800
[Material]	I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Material]	I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Material]	I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			

 <p>R.C. Locação e Construção Civil Eireli</p>	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	2,32185600	18,64450368
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,35795280	2,87436098
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00272340	0,63945432
2.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,25887691	11,01521236
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,15246179	3,04923582
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,16023042	33,64838820
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,72932054	0,72932054
TOTAL:						70,60047591
[Material]	I10605	Kit solar p/ iluminação HT-012 US35.115.160-6 com poste de aço galv.de 6m, painel solar monocristalino 135w/24v, 2 baterias 80AH/12v seladas de chumbo-ácido, lâmpada LED 40w/24v/3360Lm, controle inteligente 10A/12V/24V	un			
7.1	I10805	Kit solar p/ iluminação HT-012 US35.115.160-6 com poste de aço galv.de 6m, painel solar monocristalino 135w/24v, 2 baterias 80AH/12v seladas de chumbo-ácido, lâmpada LED 40w/24v/3360Lm, controle inteligente 10A/12V/24V	un	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	1,60000000	25,02400000
TOTAL:						25,02400000
[Material]	I03329	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01863000	0,29808000
TOTAL:						0,29808000
[Material]	I10425S	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Encargos Complementares]	I10592	Lima chata 12"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00002746	0,00043939
TOTAL:						0,00043939
[Material]	I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L			
9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	0,48000000	4,80000000
TOTAL:						4,80000000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,12000000	1,20000000
TOTAL:						1,20000000
[Material]	I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,25000000	2,50000000
9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						12,50000000
[Encargos Complementares]	I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00069000	0,16201200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01038092	0,16609469
TOTAL:						0,32810669
[Material]	I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,64304550	10,28872500
TOTAL:						10,28872500
[Material]	I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	1,46697757	23,50364112
TOTAL:						23,50364112
[Material]	I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01378620	0,22057920
TOTAL:						0,22057920
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	1,59089270	12,77466838
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00712780	1,67360744
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,72705117	30,93602743
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,56481158	11,29623165
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,04704135	9,87868350
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,04577692	2,04577692
TOTAL:						68,60519532
[Encargos Complementares]	I04729	Marreta 1 kg com cabo	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00003000	0,00704400
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00022617	0,00361875
TOTAL:						0,01066275
[Encargos Complementares]	I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00009804	0,00156864
TOTAL:						0,00156864
[Encargos Complementares]	I11244	Martelo com unha	un			



DATA :

05/01/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


1467

FIL 107

RUBRICA

MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00016892	0,00270265
					TOTAL:	0,00270265
[Encargos Complementares]	I11265	Martelo de borracha com cabo	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00019608	0,00313728
					TOTAL:	0,00313728
[Encargos Complementares]	I11243	Martelo sem unha	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00004902	0,00078432
					TOTAL:	0,00078432
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	0,24000000	1,92720000
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,03700000	0,29711000
6.1	C0387	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
					TOTAL:	2,23332000
[Mão de Obra]	I2380	MOTORISTA	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00100000	0,23480000
					TOTAL:	0,23480000
[Encargos Complementares]	I10789	Nível de bolha de madeira	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00009804	0,00156864
					TOTAL:	0,00156864
[Mão de Obra]	I2382	NIVELADOR	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00200000	0,46960000
					TOTAL:	0,46960000
[Encargos Complementares]	I01651	Óculos branco proteção	pr			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00024000	0,05635200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00352630	0,05642074
					TOTAL:	0,11277274
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	8,03	0,50320000	4,04069600
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,15131924	6,43863360
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,14360864	2,87217282
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,00430500	0,90405000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,37829810	0,37829810
					TOTAL:	14,63385052
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			




DATA : 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,03400000	1,44670000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,03400000	0,68000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,27635200	0,27635200
TOTAL:						2,40305200
[Mão de Obra] I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00218433	0,09294323
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00189683	0,03793663
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00546082	0,00546082
TOTAL:						0,13634088
[Mão de Obra] I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00040000	0,01702000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00100000	0,00100000
TOTAL:						0,01802000
[Mão de Obra] I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA			H			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,07980000	16,75800000
TOTAL:						16,75800000
[Mão de Obra] I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00183920	0,07825796
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00183920	0,03678400
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
TOTAL:						0,11953896
[Mão de Obra] I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
TOTAL:						0,07704088
[Mão de Obra] I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00118433	0,05039338
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00118433	0,02368667
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
TOTAL:						0,07704088
[Mão de Obra] I2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA			H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00020000	0,00851000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
TOTAL:						0,00901000



DATA :

05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão de concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1466

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00551760	0,23477388
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00551760	0,11035200
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,01379400	0,01379400
					TOTAL:	0,35891988
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00079000	0,03361434
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00071250	0,01424997
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00197499	0,00197499
					TOTAL:	0,04983930
[Mão de Obra]	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00021000	0,00893550
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00052500	0,00052500
					TOTAL:	0,00946050
[Encargos Complementares]	I10788	Pá quadrada	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00006000	0,01408800
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00045234	0,00723750
					TOTAL:	0,02132550
[Material]	I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un			
6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,96118380	15,37894080
					TOTAL:	15,37894080
[Material]	I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00158700	0,02539200
					TOTAL:	0,02539200
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,00001137	0,00048378
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00001137	0,00022739
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00002842	0,00002842
					TOTAL:	0,00073959
[Material]	I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00489104	0,07825667
					TOTAL:	0,07825667
[Material]	I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01467313	0,23477002



CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ELABORADO POR

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,23477002
[Material]	I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00310500	0,04968000
TOTAL:						0,04968000
[Material]	I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00596160	0,09538560
TOTAL:						0,09538560
[Mão de Obra]	I04750S	Pedreiro (horista)	h			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,49019992	7,84319872
TOTAL:						7,84319872
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	33,00	0,05000000	1,65000000
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	8,50000000	21,67500000
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,00	0,10000000	1,00000000
5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	10,00	0,60000000	6,00000000
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,36666667	15,60166667
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,15000000	3,00000000
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,28	2,00000000	6,56000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	4,13266667	4,13266667
TOTAL:						59,61933333
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,22404800	0,22404800
TOTAL:						0,22404800
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,05000000	2,12750000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,05000000	1,00000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	1,46500000	1,46500000
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,40000000	4,00000000
9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	0,20000000	2,00000000
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	52,66	0,50000000	26,33000000
TOTAL:						36,92250000
[Material]	I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2			
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	1,10000000	17,20400000
TOTAL:						17,20400000
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			



R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de proposta;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,00650000	1,36500000
TOTAL:						1,36500000
[Material]	I01803	Porta cadeado médio	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,04600000	0,73600000
TOTAL:						0,73600000
[Encargos Complementares]	I10593	Praio simples 30cm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00002746	0,00043939
TOTAL:						0,00043939
[Material]	I01386	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01380000	0,22080000
TOTAL:						0,22080000
[Material]	I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00105570	0,01689120
TOTAL:						0,01689120
[Material]	I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00037260	0,00596160
TOTAL:						0,00596160
[Encargos Complementares]	I10596	Protetor auricular	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00135000	0,31698000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02031049	0,32496788
TOTAL:						0,64194788
[Encargos Complementares]	I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00054000	0,12679200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00812420	0,12998715
TOTAL:						0,25677915
[Encargos Complementares]	I10790	Prumo de face	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00004902	0,00078432
TOTAL:						0,00078432
[Encargos Complementares]	I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,03054000	7,17079200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,45946847	7,35149550
TOTAL:						14,52228750
[Material]	I06016S	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,01150000	0,18400000



CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão de abertura da concorrência eletrônica;

DATA:

05 DE JANEIRO DE 2026

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

14604

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,18400000
[Encargos Complementares]	110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00009804	0,00156864
TOTAL:						0,00156864
[Material]	104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00468027	0,07488432
TOTAL:						0,07488432
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	1,00000000	24,00000000
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Encargos Complementares]	110362	Seguro de vida e acidente em grupo	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00135000	0,31698000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02031049	0,32496788
TOTAL:						0,64194788
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,53	0,00001563	0,00066519
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,00001563	0,00031266
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00003908	0,00003908
TOTAL:						0,00101694
[Encargos Complementares]	111249	Serra circular eletrica portatil	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00008446	0,00135133
TOTAL:						0,00135133
[Encargos Complementares]	111247	Serra mármore	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00004902	0,00078432
TOTAL:						0,00078432
[Encargos Complementares]	110577	Serrote 40cm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00008446	0,00135133
TOTAL:						0,00135133
[Mão de Obra]	I06111S	Servente de obras (horista)	h			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,30000000	70,44000000
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	2,26171811	36,18748976
TOTAL:						106,62748976
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			




R.C. Locação e Construção Civil Eireli

DATA : 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	33,00	0,50000000	16,50000000
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,03	0,72000000	5,78160000
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,11	2,65000000	13,54150000
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11,74	1,70000000	19,95800000
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	9,20000000	23,46000000
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,00	0,15000000	1,50000000
5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	10,00	1,41125000	14,11250000
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	1,42648699	60,69702154
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,51948866	10,38977326
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,28	16,00000000	52,48000000
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	0,15950000	33,49500000
6.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,64	1,25000000	19,55000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	12,35661748	12,35661748
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	52,66	0,40030000	21,06400000
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	234,80	0,07500000	17,61000000
TOTAL:						322,49601228
[Material]	I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,03588000	0,57408000
TOTAL:						0,57408000
[Material]	I06145S	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I02036	Solucao limpadora pvc	l			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00621000	0,09936000
TOTAL:						0,09936000
[Material]	I2496	SUPERCAL	KG			
6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	42,55	0,07500000	3,19125000
6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	0,07500000	1,50000000
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,18750000	0,18750000
TOTAL:						4,87875000
[Material]	I10567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00614790	0,09836640
TOTAL:						0,09836640
[Encargos Complementares]	I04728	Talhadeira chata 10"	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,00009000	0,02113200
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00067852	0,01085625
TOTAL:						0,03198825



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00010985	0,00175757
TOTAL:						0,00175757
[Encargos Complementares]	I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00010985	0,00175757
TOTAL:						0,00175757
[Encargos Complementares]	I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00016477	0,00263635
TOTAL:						0,00263635
[Encargos Complementares]	I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00030208	0 00483331
TOTAL:						0,00483331
[Encargos Complementares]	I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00019223	0,00307574
TOTAL:						0,00307574
[Material]	I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,79196130	12,67138080
TOTAL:						12,67138080
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	210,00	51,90000000	10.710,00000000
TOTAL:						10.710,00000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,55	235,00000000	599,25000000
TOTAL:						599,25000000
[Material]	I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,50048000	8,00768000
TOTAL:						8,00768000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
6.6	PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,67000000	0,67000000
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,00	0,17000000	1,70000000
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	52,66	0,25000000	13,16500000
TOTAL:						15,53500000



CÊRTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli


DATA :
05/01/2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,06900000	1,10400000
TOTAL:						1,10400000
[Mão de Obra]	I2445	TOPOGRAFO	H			
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	234,80	0,00200000	0,46960000
TOTAL:						0,46960000
[Material]	I02261	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Encargos Complementares]	I10586	Torquesa	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,00000233	0,00003733
TOTAL:						0,00003733
[Material]	I02306	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000
[Material]	I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,16169000	2,58704000
TOTAL:						2,58704000
[Material]	I09856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,13938000	2,23008000
TOTAL:						2,23008000
[Material]	I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,32200000	5,15200000
TOTAL:						5,15200000
[Encargos Complementares]	I02378	Vale transporte	un			
2.5	S05103	Regularização Manual	m2	234,80	0,02823000	6,62840400
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,36009046	5,76144742
TOTAL:						12,38985142
[Material]	I06153S	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un			
2.6	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	0,02300000	0,36800000
TOTAL:						0,36800000




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I10605	Kit solar p/ iluminação HT-012 US35.115.160-6 com poste de aço galv.de 6m, painel solar monocristalino 135w/24v, 2 baterias 80AH/12v seladas de chumbo-ácido, lâmpada LED 40w/24v/3360Lm, controle inteligente 10A/12V/24V	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 9.884,60	R\$ 19.769,20	40,86%	40,86%	A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	210,00	R\$ 31,38	R\$ 6.589,80	13,62%	54,49%	B
S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	Serviço	m2	16,00	R\$ 193,95	R\$ 3.103,20	6,41%	60,90%	B
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	42,55	R\$ 53,06	R\$ 2.257,70	4,67%	65,57%	B
S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 511,89	R\$ 2.047,56	4,23%	69,80%	B
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	3,28	R\$ 570,69	R\$ 1.871,86	3,87%	73,67%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	15,64	R\$ 114,31	R\$ 1.787,81	3,70%	77,36%	B
S05103	Regularização Manual	ORSE	Serviço	m2	234,80	R\$ 6,96	R\$ 1.634,21	3,38%	80,74%	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	2,55	R\$ 562,29	R\$ 1.433,84	2,96%	83,71%	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	52,66	R\$ 27,10	R\$ 1.427,09	2,95%	86,66%	C
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	8,00	R\$ 145,42	R\$ 1.163,36	2,40%	89,06%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	11,74	R\$ 74,96	R\$ 880,03	1,82%	90,88%	C
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 32,70	R\$ 784,80	1,62%	92,50%	C
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 54,19	R\$ 541,90	1,12%	93,62%	C
PMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M , LADOS = 0,50M , INCLINAÇÃO = 8 % , COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO		Não cadastrado	UN	1,00	R\$ 540,14	R\$ 540,14	1,12%	94,74%	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 26,52	R\$ 530,40	1,10%	95,84%	C
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M	33,00	R\$ 13,01	R\$ 429,33	0,89%	96,72%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	234,80	R\$ 1,72	R\$ 403,86	0,83%	97,56%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	5,11	R\$ 60,98	R\$ 311,61	0,64%	98,20%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	8,03	R\$ 35,37	R\$ 284,02	0,59%	98,79%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 23,40	R\$ 234,00	0,46%	99,25%	C





CER7O
R.C. Locação e Construção Civil Eireli


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 15,52	R\$ 155,20	0,32%	99,59%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 7,52	R\$ 75,20	0,16%	99,75%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	234,80	R\$ 0,31	R\$ 72,79	0,15%	99,90%	C
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	Serviço	M3	8,03	R\$ 6,05	R\$ 48,58	0,10%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 48.377,49
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 48.377,49





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EL 1275
RUBRICA
MUCAMBO


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,03	R\$ 1.948,16	100,00	R\$ 1.948,16	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.948,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,52	R\$ 5.572,13	100,00	R\$ 5.572,13	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 5.572,13
3	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM	2,46	R\$ 1.191,64	100,00	R\$ 1.191,64	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.191,64
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,96	R\$ 1.433,84	100,00	R\$ 1.433,84	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.433,84
5	REVESTIMENTOS	1,28	R\$ 617,10	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 617,10	100,00	R\$ 617,10
6	PISOS	28,07	R\$ 13.577,71	25,00	R\$ 3.394,43	75,00	R\$ 10.183,28	100,00	R\$ 13.577,71
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40,86	R\$ 19.769,20	10,00	R\$ 1.976,92	90,00	R\$ 17.792,28	100,00	R\$ 19.769,20
8	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	4,23	R\$ 2.047,56	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.047,56	100,00	R\$ 2.047,56
9	PINTURA	3,75	R\$ 1.816,29	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.816,29	100,00	R\$ 1.816,29
10	SERVIÇOS FINAIS	0,83	R\$ 403,86	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 403,86	100,00	R\$ 403,86
R\$ 48.377,49				32,08	R\$ 15.517,12	67,92	R\$ 32.860,37	R\$ 48.377,49	
				32,08	R\$ 15.517,12	100,00	R\$ 48.377,49		

ANTONIO EXDRAS
GOMES DE
FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000319, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551(00110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento



LOK CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	3,60%
TOTAL		10,25%

BDI = 24,66%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO EXDRAS
GOMES DE
FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento




LOK CERTO
R.C. Locação e Construção Civil Eireli

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

**ANTONIO EXDRAS
GOMES DE
FREITAS:13933167353**

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

**CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353**

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIO EXDRAS
GOMES DE
FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (02) PRAÇA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES DO JUCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CEARÁ



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

ANTONIO EXDRAS
GOMES DE
FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE
FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO
AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento




R.C. Locação e Construção Civil LTDA

CNPJ: 12.187.346/0001-20 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450442

CARTA PROPOSTA

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,



O licitante R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 12.187.346/0001-20 ENDEREÇO: AV. DRA. LUIZA HELENA CAMELO PAIVA, Nº 117, RAMPA – CEP:62.260-000-RERIUTABA-CE EMAIL: lokcerto@hotmail.com TELEFONE: 55 88 99955-0000), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 34.663,28 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito centavos)**, já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

LOTE 03: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PONTE MOLHADA LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO/CE. VALOR TOTAL: R\$ 34.663,28 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito centavos)

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Reriutaba/CE, 05 de Janeiro de 2026.

LOK CERTO

ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTÔNIO EXDRAS GOMES DE FREITAS
CPF:139.331.673-53
SÓCIO – PROPRIETÁRIO

CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento


CARLOS ROBERTO AGUIAR
CREA RNP Nº 0604990782
CPF: 107.689.203-53
ENGENHEIRO CIVIL



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (03)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 03:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PONTE MOLHADA LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO/CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.529,08	4,41%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 837,25	2,42%
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 32.296,95	93,17%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 7.062,82	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 27.600,46	
VALOR TOTAL:		R\$ 34.663,28	


Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Três reais e Vinte e Oito centavos

ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
Razão: Eu sou o autor deste documento

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (03)	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARA	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
	LOTE 03:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PONTE MOLHADA LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO/CE	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 1.217,68	R\$ 1.529,08
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	R\$ 29,02	R\$ 36,44	R\$ 696,48	R\$ 874,56
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00	R\$ 130,30	R\$ 163,63	R\$ 521,20	R\$ 654,52
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 666,66	R\$ 837,25
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,80	R\$ 54,09	R\$ 67,93	R\$ 421,90	R\$ 529,85
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,80	R\$ 31,38	R\$ 39,41	R\$ 244,76	R\$ 307,40
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 25.716,12	R\$ 32.296,95
3.1	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	260,00	R\$ 27,79	R\$ 34,90	R\$ 7.225,40	R\$ 9.074,00
3.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	780,00	R\$ 8,12	R\$ 10,20	R\$ 6.333,60	R\$ 7.956,00
3.3	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 71,04	R\$ 89,21	R\$ 568,32	R\$ 713,68
3.4	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 141,31	R\$ 177,46	R\$ 141,31	R\$ 177,46
3.5	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 106,19	R\$ 133,35	R\$ 106,19	R\$ 133,35
3.6	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 1.047,48	R\$ 1.315,43	R\$ 8.379,84	R\$ 10.523,44
3.7	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	SINAPI	UN	8,00	R\$ 268,92	R\$ 337,71	R\$ 2.151,36	R\$ 2.701,68
3.8	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 60,82	R\$ 76,38	R\$ 486,56	R\$ 611,04
3.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 147,19	R\$ 184,84	R\$ 147,19	R\$ 184,84
3.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 19,51	R\$ 24,50	R\$ 78,04	R\$ 98,00
3.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,51	R\$ 24,50	R\$ 19,51	R\$ 24,50
3.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,80	R\$ 98,96	R\$ 78,80	R\$ 98,96

ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353

Assinado digitalmente por ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000316, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO EXDRAS GOMES DE FREITAS:13933167353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ROBERTO AGUIAR:10768920353
 Razão: Eu sou o autor deste documento



VALOR BDI TOTAL: **R\$ 7.062,82**
 VALOR ORÇAMENTO: **R\$ 27.600,46**
 VALOR TOTAL: **R\$ 34.663,28**

Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Três reais e Vinte e Oito centavos

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 05/01/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (03)	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de abertura de propostas;	
	DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026	
LOTE 03:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PONTE MOLHADA LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO/CE		



1.1. 90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,61	R\$ 25,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
TOTAL Serviço:						R\$ 0,54

VALOR:	29,02
VALOR BDI (25.58%):	7,42
VALOR COM BDI:	36,44
QUANTIDADE (H):	24,00

2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 126,15	R\$ 126,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 126,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
TOTAL Serviço:						R\$ 1,86

VALOR:	130,30
VALOR BDI (25.58%):	33,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 05/01/2026

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÃO, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. (03)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1012.01/2025-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CEARÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;
DATA:	05 DE JANEIRO DE 2026
LOTE 03:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PONTE MOLHADA LOCALIDADE DE MORRINHOS - MUCAMBO/CE

VALOR COM BDI:

163,63

QUANTIDADE (H):

4,00

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878
VALOR:						54,09
VALOR BDI (25.58%):						13,84
VALOR COM BDI:						67,93
QUANTIDADE (M3):						7,80

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3820
VALOR:						31,38
VALOR BDI (25.58%):						8,03
VALOR COM BDI:						39,41
QUANTIDADE (M3):						7,80

3.1. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,6000	R\$ 6,1600
TOTAL Material:						R\$ 6,1600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,6250
VALOR:						27,79
VALOR BDI (25.58%):						7,11
VALOR COM BDI:						34,90
QUANTIDADE (M):						260,00

3.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,4500	R\$ 2,4990